

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам
ООО «УМС»



Л.Ю. Филатова

2022

**Техническое задание
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных
конструкций ООО «УМС»**

для нужд ООО «УМС»
(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

Техническое задание

к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных конструкций (обязательные технические условия при исполнении работ)

1. Цель:

- Провести работы на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию собственных рекламных конструкций ООО «UMS», а также гарантийное обслуживание установленных изделий.
- LOT №1 – г.Ташкент.

Количество, размеры, типы рекламных конструкций:

LOT №	Место расположение	Тип НРК	Размер НРК (м)	Кол-во (шт.)
1	г.Ташкент	Биллборд	6м x 3м	33
		Флажковая конструкция	4м x 2м	3
		Скроллборд	4м x 2м	1
		Скроллер	1,2м x 1,8м	3
		Крышная конструкция	10м x 6м	1

Обязательное техническое требования к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию конструкций.

2. Общие требования к участнику.

Опыт работы не менее 1 года по выполнению аналогичных работ.

3. Требования к качеству материалов при ремонте Биллбордов:

- *Использовать металл только российского производства.*
- *Использовать цемент марки не менее М 400*
- *Использовать уголок шириной не менее 50 мм с толщиной полки не менее 4 мм*
- *Толщина листа плиты основания должна быть не менее 20 мм*
- *Габариты листа плиты основания должна быть не менее 700 x 700 мм*
- *Толщина косынок (от трубостойки к плите основания) должна быть не менее 10 мм*
- *Количество косынок должно быть не менее 4 шт*
- *Габариты косынок (от трубостойки к плите основания) должны быть не менее: высота 300 мм. длина 200 мм*
- *Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 36 мм.*
- *Диаметр анкерных болтов для светодиодных экранов не менее 42мм.*
- *Толщина металлического листа экрана рекламного щита должна быть не менее 0,8 мм.*
- *Габариты экрана биллборда должны соответствовать: 6000 мм x 3000мм*
- *Высота биллборда от земли до верхней точки: 8000 мм.*
- *Высота трубостойки биллборда от земли до начала экрана 5000 мм.*
- *В качестве фундамента использовать только армированный бетон, габаритами не менее: глубина -1000 мм, длина -2000 мм, ширина -1500 мм (3 м3)*

- В качестве трубостойки использовать только толстостенную, прямошовную стальную трубу длиной 8 метров, диаметром не менее 273 мм, с толщиной стенок не менее 7 мм
- Частота крючков для люверсов рекламного материала: каждые 250 мм

4. Требования к качеству работ:

- Минимальное расстояние между анкерами фундамента должно быть не менее 500 мм
- Использовать электроды только марки АНО-4 российского производства.
- При покраске использовать только антикоррозийную эмаль марки ПФ-115 серого цвета
- Производить покраску конструкции не менее в 2 (два) слоя
- Сварочное крепление анкерных болтов к армосетке фундамента обязательно
- Дополнительно к гайкам анкерных болтов, установка контргаек обязательна.
- Привлекать к проведению электромонтажных работ только квалифицированных специалистов с соответствующей группой допуска
- Стоимость работ должна включать в себя все расходные материалы

5. Требования по гарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок на все выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента сдачи работ.

6. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту проведения ремонтных работ.

Место проведения работ указывается в соответствующем заказе. Доставка оборудования, материалов до места работ осуществляется контрагентом. Выполнение работ в сроки, указанные в заказе после поступления предоплаты, но не более 15 рабочих дней.

7. Перечень принятых сокращений.

П/П	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НРК	Наружная рекламная конструкция

Разработано:

Руководитель группы

рекламного производства  Миркаримов М.Б.


Согласовано:

Начальник отдела рекламного

производства

 Хакимов А.Х.

Директор по маркетингу

 Габдеев Э.С.

от « _____ » _____ 2022 г.

	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость за ед., сум с НДС	Кол-во	Сумма, сум с НДС
Биллборд					
1	Демонтаж конструкции (демонтаж конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции и демонтаж фундамента)	шт		15	
2	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт		17	
3	Монтаж конструкции (монтаж конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции и монтаж фундамента)	шт		1	
4	Обеспечение доставки конструкции (обеспечение доставки рекламного щита из точки А в точку Б)	км		60	
Флажковая конструкция					
5	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт		3	
6	Обеспечение доставки конструкции (обеспечение доставки рекламного щита из точки А в точку Б)	км		10	
Скроллборд					
7	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт		1	
8	Обеспечение доставки конструкции (обеспечение доставки рекламного щита из точки А в точку Б)	км		5	
Скроллер					
9	Погрузка конструкции (погрузка конструкции с использованием техники подрядчика, не включает в себя перевозку конструкции)	шт		3	
10	Обеспечение доставки конструкции (обеспечение доставки рекламного щита из точки А в точку Б)	км		5	
Крышная конструкция					
11	Демонтаж конструкции (согласно техническим требованиям с использованием материала и оборудования подрядчика, включая сварочные работы без перевозки)	шт		1	
12	Обеспечение доставки конструкции (перевозка конструкции из точки А в точку Б)	км		15	

Руководитель группы

рекламного производства

Миркаримов М.Б.

Согласовано:

Начальник отдела рекламного

производства

Хакимов А.Х.