

ТАСДИҚЛАЙМАН
«Андижон вилояти Шахрихон
тумани Ободонлаштириш
бошкармаси

_____ А.Тешабоев

“ _____ ” _____ 2022 йил

Андижон вилояти шаҳар/туман хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	«Андижон вилояти Шахрихон тумани Ободонлаштириш бошқармаси»
Бош лойиҳачи	Танлов асосида
Ёрдамчи лойиҳачилар	Бош лойиҳачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойиҳалаш учун асос	Андижон вилояти шаҳар/туман хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини давлат бюджети маблағлари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли рўйхати <u>Жорий таъмирлаш</u>
Қурилиш тури Объектнинг жойлашган ўрни	(қуриш, реконструкция қилиш, тўлик таъмирлаш, жорий) <u>Андижон вилояти Шахрихон туман</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<u>Ишчи лойиҳа</u> (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи хужжат)
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМҚ, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (қайси ҚМҚ, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавсифи	<u>Текислик</u> (лойиҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўл муҳандислик нишо - отларнинг мавжудлиги	-
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	<p>Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенглиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Кўчанинг кенглигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин; -мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолдиқларини хайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқишида инобатга олинсин; -Мавжуд кўчаларда сунъий нишоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин; -Мавжуд қопламанинг кенглигига кўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин. -буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл-кўчаларнинг кенглиги ва...
Лойиҳаланаётган йўлда	

қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маш-
соатлик нарҳи, иш ҳақи ва пудратчининг бошқа ҳаражатлари
келтирув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари
ишлаб чиқилсин.

Йўл тўшамаси

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама кўзда тутилсин.
Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда:

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос,
Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда
Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

-Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг
кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда
асфалтобетон қоринмасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама
қуриш;

-Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон
қоринмасидан қоплама қуриш;

Чуқурчаларни (5м² гача, 25 м² гача) таъмирлаш, ҳамда
картасимон таъмирлаш.

Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг
сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон
конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи
завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл
қоринмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл
қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги
тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида
ҳисобга олинмиши керак бўлган устама ҳаражатлар, имтиёзлар
миқдори, иш ҳажми, қўшимчалари ёки бошқа ҳаражатларга
коэффициентлар ишлар жараёнида аниқланиб, буюртмачи
билан келишилмиши лозим.

Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш

Шартномага асосан амалга оширилади

Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати

Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти

Кўзда тутилмасин.

Техник жараёнлар, жиҳоз ва усқуналарга талаблар

Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда
аниқланади.

Қурилишни ресурслар билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб
ишчи лойиҳада аниқланади.

Табий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар

Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф-муҳитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Лойиҳаланида эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар

Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбаълари

*Молиялаштириш манбаи:
Бюджет*

Қурилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари

Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади

Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари

*Сейсмиклик даражаси ҚМҚга биноан қабул қилинади.
Тупроқ чўкиши дала-қидирув ишлари асосида аниқланади*

Стандартларга риоя қилиш талаблари

Давлат стандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби

*Ишчи лойиҳа ушбу техник-татириқ талабларига биноан қабул қилинади.
Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.*

Келишилган:

Буюртмачи «Андижон вилояти Шаҳрихон тумани Ободонлаштириш бошқармаси

_____ А.Тешабоев
(имзо) (Ф.И.Ш)

“ ” _____ 2022 йил