ТАСДИҚЛАЙМАН
«Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси »

Бошлиғи В.Париев

05.05.2022 йил

Асака туман хокимликлари тасарруфида булган ички хўжалик йўлларини давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси

Бош лойихачи Танлов асосид

Ердамчи лойихачилар Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин

Бош пудратчи **Танлов асосида**

Лойихалаш учун асос Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфида булган ички хўжалик йўлларини Файз МФЙ Мaoриф кўчаси давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикишга 2022 йил учун манзилли рўйхат

Курилиш тури **Жорий таъмирлаш**

Объектнинг жойлашган урни **Андижон вилоят**

Лойихалаштириш боскичи **Ишчи лойиха**

Лойихалашнинг алохида шароитлари **ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб чикиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва қўлланмалар)**

Шахар ва йирик ахоли пунктлардан йулни ўтказиш шарти ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (кайси КМК, ШНК кўлланмалар талаби асосида)

Жойнинг тавсифи **текислик**

Қўрилиш ишларини бошланиши 2022 йил

Қўрилиш ишларини тугаллаш 2022 йил 5-май

Йўл мухундислик иншоотларининг мавжудлиги -

Йўлнинг асосий кўрсаткичлари **Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенгилги 4, 5-8, 0 метргача, йўл ёкасини мустахкамлаш ишлари 0,25-1 , 75 метргача**

Лойихаланаётган йўлда - Кўчанинг кенглигидан келиб чиккан холда габарит танлаш ишлари олиб борилсин

мавтсуд асфальтобетон коплама яроксиз холатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз коплама колдиқларини хайдаб бузиб янги коплама куриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш ишлари лойща-смета хужжатлари ишлаб чикишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган холатга лойихалаш ишлари олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этимган йўл кўприк курилиш учун керакли курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси қўрилиш материаллари машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув баённомаси асосанда лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Йўл тўшамаси чикан холатда ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тупилсин. мавтсуд холатидан келиб

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда қопламанинг устки қатлами хамда Н-0.05 м

Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш хамда асфалтобетон қоришмасидан Н-0.05 м қалинда қопламақуриш

Чукурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон коришмасидан коплама куриш

Яукурчаларни (5м2 гача, 25 м2 гача) таъмирлаш, хамда картасимон таъмирлаш

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл коришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари ёки бошқа харажарларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буютмачи билан келишилиш лозим.

Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чикишни муддати Шартномада анщланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти кўзда тутилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш Махаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади.

Табиий атроф-мухит мухофазасига талаблар худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атрофмухитни химоялаш бузилган ерларни тикчаш ишлари хараджатлари кўзда тутилиши керак

Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молия.лаштириш манбаълари Молиялаштириш манбаи Бюджет

Курилишни тугатиш ва .кувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари

Курилишнинг алохида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чикиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат смандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини хисоблаб чиқилиш лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: «Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси » **В.Парпиев**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ANDIJON VILOYATI ... OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI ... HOKIMLIGI

Барча корхона ва ташкилотлар рахбарлари диккатнга!

Техник топшириқлар

Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси қарашли ички йўлларни асфаллаштириш лоиха смета хужжатларини таёрлаш ишлар хизмат учун энг яхши таклифларни танлаш ўтказилмокда.

Мулкчилик шаклидан катъий назар, қурилиш сохаларида фаолият юртувчи танлаш хужжатларида белгиланган миқдорларда хизмат кўрсатиш имконияти ва тажрибасига эга юридик шахс бўлган барча махаллий корхона ва ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

1. Давлат буюртмачиси номи: Асака туман ободонлаштириш бошқармаси ички йўлларни Файз МФЙ Маориф кўчаси .
2. Танлаш предмети:Ободонлаштириш бошқармасига қарашли ички йўлларни асфатлаш ишларини лоиха смета хужжатларини таёрлаш ишлар хизмати

Танлаш иштирокчилари битта лот бўйича танлаш иштирок этиши Буюрпмачи эса энг яхши танлаш таклифларини тақдим этган бир иштирокчи билан шартнома имзолаши мумкин.

3. Молиялаштириш манбаи:open бюджет маблағи хисобидан.
4. Танлашда иштирок этишни исталган номзодлар:

махсус ахборот порталига (etender.uzex.uz) жойлаштирилган электрон танлаш хужжатларини юклаб олишлари ва унда кўрсатилган талаблар билан танишиб чиқишлари лозим.

Асака туман Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиғи **В.Парпиев**