

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта:

**Текущий ремонт государственной дошкольной образовательной
учреждение №7 в г Фергана Ферганской области**

Стадия

РП (рабочий проект)

Фергана - 2022г.

№	Основные данные и требования	Содержание основных данных и требований.
1	Наименование объекта.	Текущий ремонт государственной дошкольной образовательной учреждение №7 в г Фергана Ферганской области
2	Местонахождение объекта	г.Фергана
3	Основание для проектирования.	<ul style="list-style-type: none"> - Протокол совещания Президиума КМ РУз №130 от 08.09.2021г. - Постановление Президента РУз №ПП-4537 от 26.11.2019г. - Утвержденное и согласованное, с дошкольной образовательной учреждение в г Фергана «Инжиниринговой компании в сфере народного образования», задание на проектирование - Дефектный акт
4	Заказчик.	Дошкольной образовательной учреждение г Фергана Ферганской области
5	Генпроектировщик.	ООО «Фаргона комфорт лойиха» (протокол конкурсного отбора №146-ФМ от 23.09.2021г.)
6	Генподрядная строит. организация	Определяется по результатам тендерных торгов
7	Ориентировочные сроки кап.ремонта.	2022 год
8	Стадийность проектирования	Рабочий проект в одну стадию.
9	Вид строительства	Текущий ремонт
10	Источник финансирования.	Бюджетные средства.
11	Назначение и основные показатели объекта (общая площадь, вместимость, размеры и т.д.)	<p>Проектом капитального ремонта школы предусмотреть:</p> <p>1. Демонтажные работы. Разборка существующих полов, дверных блоков, старой отслоившейся штукатурки и прочих отделочных покрытий, с учетом затрат на вывоз строительного мусора (согласно дефектного акта).</p> <p>1. Монтажные работы.</p> <p>1.1. Замена дверных блоков (согласно дефектного акта). Дверные блоки предусмотреть: - в учебных классах из материала МДФ стеклянным просветом, в санузлах- - дверные замки принимать современные, прочные, качественные.</p> <p>2. Ремонт полов Устройство полов: - Предусмотреть в классах и коридорах линолеум «ПВХ» или «линолеум» с плинтусом стибом на 7,0 см 1. Цементная стяжка – разровнять «Вертолётом»; 2. Покрытие пола из «линолеум»;</p> <p>3. Отделочные работы - стены - штукатурка с последующей окраской с водоземельсинной краской (с использованием цветных красок, согласно разработанного дизайна и последующей покраской жидким глянцевым акриловым покрытием в 2 слоя);</p>

12.	Подготовка демонстрационных материалов	При необходимости разработать демонстрационный материал, включающий в себя дизайн отделки помещений (классов, коридоров,) с использованием современных дизайнерских элементов - для заказчика,
13.	Необходимость разработок мероприятий по предотвращению чрезвычайн. ситуаций.	- Согласно действующих норм ШНК; - Нанести стрелки (с эффектом светящиеся в темноте) направления при эвакуации в коридорах.
14.	Необходимость разработки сметной документации.	Предусмотреть разработку в объёме: Рабочие чертежи, ресурсные сметы в составе локальных ресурсных ведомостей (с построчной расшифровкой ресурсов), ведомостей расхода материалов (ресурсов). Расчёт стартовой стоимости строительства в текущих ценах.
15.	Основные исходные данные, предоставляемые Заказчиком.	– Опись демонтажных работ для включения в расчёт стоимости. – Технические условия на подключение инженерных коммуникаций (при необходимости, если требуется) – Проектные предложения Заказчика. Необходимость иных исходных данных определяется в текущем порядке по взаимному согласованию сторон.
16.	Особые условия.	Исполнитель обеспечивает защиту проектных решений при проведении экспертизы. Оплату услуг по проведению экспертизы осуществляет Заказчик по прямым Договорам с органами экспертизы.
17.	Объём документации, сдаваемой Заказчику.	Согласно ШНК 1.03.01-08 и 2.9 «Состав, порядок разработки, согласование и утверждения проектной документации на капитальное строительство зданий и сооружений». Сметная документация в 1-м экземпляре со сводной ведомостью потребных ресурсов по объекту, с электронной версией (диск).

Генеральный проектировщик:
Директор ООО «Фаргона комфорт лойиха»



Каримов Р.