

ТАСДИҚЛАЙМАН  
«Ободонлаштириш Бошқармаси»

бошқармачиси

Ш.Орифжонов

2022 йил

Андижон вилояти Пахтаобд туман ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

Бош буюртмачи	«Пахтаобод тумани Ободонлаштириш бошқармаси» хизмати»
Бош лойиҳачи	Таълов асосида
Ёрдамчи лойиҳачилар	Бош лойиҳачи томонидан танлашнинг мумкин
Бош худдатчи	Таълов асосида
Лойиҳалаш учун асос	Андижон вилояти шаҳар/туман ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларини давлат бюджетни маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли рўйхати <u>Жорий таъмирлаш</u>
Қурилиш тури	(қуриш, реконструкция қилиш, тўлик таъмирлаш, жорий)
Объектнинг жойлашган ўрни	<u>Пахтаобод тумани</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<u>Ишчи лойиҳа</u> (ДТНХ, ТНХ, ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат)
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (лоийҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМК, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (қайси ҚМК, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавсифи	<u>Текислик</u> (лоийҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошлангани	<u>2022 йил</u>
Қурилиш ишларини тугаллаш	<u>2022 йил</u>
Йўл муҳандислик иши - отларнинг мавжудлиги	-

Йўлнинг асосий кўрсаткичлари

Лойихаланаётган йўлда

Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенглиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустахкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.

-Кўчанинг кенлигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин;

-мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолоиқларини хайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқишида инобатга олинсин;

-Мавжуд кўчаларда сунъий иншоотлар (қувурлар, темир бетон новлар.) назарда тутилмасин;

-Мавжуд қопламанинг кенлигига қўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин.

-бўйртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл-кўприк қурилиш учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр маҳсулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайномаси, қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маш-соатлик нархи, иш ҳақи ва пудратчининг бошиқа ҳаражатлари келишув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Йўл тўшамаси

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама қўзда тутилсин.

Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда:

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос, Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустахкамлаш.

-Янги қўм-шагал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўноаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфальтобетон қоришмасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама қуриш;

-Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфальтобетон қоришмасидан қоплама қуриш;

Яуқурчаларни (5м2 гача, 25 м2 гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш.

Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар оմборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама ҳаражатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалари ёки бошиқа ҳаражатларга коэффицентлар ишлар жараёнида аниқланиб, бўйртмачи билан келишилishi лозим.

Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш

Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишини муддати

Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт  
хизмати бино ва  
иншоотлар жойлашув  
зарурияти

*Кўзда тутилмасин.*

Техник жараёнлар, жиҳоз  
ва ускуналарга талаблар

*Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда  
аниқланади.*

Қурилишни ресурслар  
билан таъминлаш

*Маҳаллий материаллардан фойдаланишига устуворлик берилиб  
ишчи лойиҳада аниқланади.*

Табиий атроф-муҳит  
муҳофазасига талаблар

*Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.*

Худудни тиклаш ва  
ободонлаштириш бўйича  
талаблар

*Ердан оқилона фойдаланиши таъминланиши лозим. Атроф-  
муҳитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари  
харажатлари кўзда тутилиши керак*

Лойиҳалашда эришни  
зарур бўлган асосий  
техник-иқтисодий  
кўрсаткичлар

Капитал қўйилмаларнинг  
мўлжалланаётган ҳажми ва  
молиялаштириш  
манбаълари

*Молиялаштириш манбаи:  
Бюджет*

Қурилишни тугатиш ва  
қувватларини ишга  
туширишнинг  
мўлжалланаётган  
муддатлари

*Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик  
талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади*

Қурилишнинг алоҳида  
шарт-шароитлари

*Сейсмиклик даражаси ҚМҚга биноан қабул қилинади.*

*Тупроқ чўкиши дала-қидирув ишлари асосида аниқланади*

Стандартларга риоя  
қилиш талаблари

*Давлат стандарти*

Тошпириш-қабул қилиш  
тартиби


*Ишчи лойиҳа ушбу техник-тошпириқ талабларига биноан қабул  
қилинади.*

*Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим.*

*Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича  
расмийлаштирилган бўлиши керак.*

**Келишилган:**

Буюртмачи:  
«Ободонлаштириш  
Бошқармаси» вакили

  
(ИМЗО)

Т.Остонакулов  
(Ф.И.Ш)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 йил