

Республика Узбекистан, Андижанская область

ЧП «Binokor loyiha»

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В
АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.**

КНИГА

*Стартовая стоимость объекта, Локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов.*

После экспертизы

Андижан – 2021г

Анджижан-2021г

Р.Вахобожонов

Д. Аскаров

Составлено в текущих ценах



Г И П :

Директор

После экспертизы

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная смета.*

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В
АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ЧП «ВИНОКОР ЛОУНА»

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АНДЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АНДЖИЖАН

Заказчик: Не найдено
 Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.

наименование (объекта) строки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ 19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	14280000,00
1.1	Транспортные расходы на оборудование	280000,00
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	6295679,50
2.1	Транспортные расходы на материалы	179876,56
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	119917,70
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4690500,00
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	337,06
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	369611,02
5	Итого прямые затраты	25635790,51
7	Прочие затраты подрядчика	2124668,41
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	88833,47
10	Итого с прочими затратами	27849292,39
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	27849292,39
13	НДС	4177393,86
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	32026686,24



№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	337,06	13915,92	4690500,00
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,32	0,00	0,00
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
				Итого трудовые ресурсы:		
				4690500,00		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АРМАТУРА ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	9,28	10891,00	101068,48
2	00969	ЛБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	3	4326,00	12978,00
3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ЛИТОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,02	4656,00	18717,12
4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРОВОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т.	МАШ-ЧАС	4,342	54548,00	236847,42
				Итого строительные машины и механизмы:		
				369611,02		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЕ	ТН	0,0028	13132000,00	36769,60
2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00014	13132000,00	1838,48
3	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,03	25000000,00	750000,00
4	32035	ТЕПЛОЗАВКУЗОИЛИРИРУЮЩЕЙ ПОЛОСОНЕ	М2	61,2	27000,00	1652400,00
5	37003	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д 25Х4,2ММ	М	100	10845,00	1084500,00
6	37005	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д 40Х8,05ММ	М	20	26919,00	538380,00
7	45093	ВСТАВКИ ПИВКИЕ	ШТ	4	8500,00	34000,00
8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,98	2160,00	2116,80
9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,01768	14002000,00	247555,36
10	63344	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЛЯ КОТЛОВ	ШТ	2	750000,00	1500000,00
11	95537	ОТВОД ДНОМ	ШТ	25	3525,00	88125,00
12	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	3100000,00	6200,00
13	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,01	540000,00	54000,00
				Итого строительные материалы и конструкции:		
				5995885,24		
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		СТОИМОСТЬ КОТЛА КИТОБ 80КВТ	ШТ	1	6500000,00	6500000,00
2		СТОИМОСТЬ КОТЛА КИТОБ 100КВТ	ШТ	1	7500000,00	7500000,00

(наименование работ)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

наименование (объект) строки (предприятия, здания, сооружения)

РАЙОНЕ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.

Закрыт: Не найдено

Проверено: Не найдено

Зачислен: Не найден
 Проверен: Не найден

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.



наименование (объекта) строений (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ.

(наименование работ)

Шифр	№ нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	149,64	13915,92	2082378,27
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	8,42	0,00	0,00
1.3	00116	АРМАТУРА ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	8,12	10891,00	88434,92
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,22	54548,00	12000,56
2	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	100 М ТРУБОПРОВОД	0,2	0,2	2340023,09	468004,62
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	162,4	13915,92	451989,08
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	6,21	1,242	0,00	0,00
2.3	00116	АРМАТУРА ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	1,16	10891,00	12633,56
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,062	54548,00	3381,98
3	37003	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д 25Х4,2ММ ГВС	М	100	100	10845,00	1084500,00
4	37005	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д 40Х8,0ММ ГВС	М	20	20	26919,00	538380,00
5	95537	ОТВОД ДУММ	ШТ	25	25	3525,00	88125,00
6	E18-01-002-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ	1 КОТЕЛ	2	2	1075869,90	2151739,81
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,21	116,42	13915,92	1620091,41
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	2,56	5,12	0,00	0,00
6.3	02016	УСТАНОВКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,01	4,02	4656,00	18717,12
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	3,74	54548,00	204009,52
6.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРССОСВАИНА)	КГ	0,27	0,54	2160,00	1166,40
6.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ 12 ММ	ТН	0,00884	0,01768	14002000,00	247555,36

Составил: 
 Проверил: 

32026686,34	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС								
417393,86	НДС								
27849292,39	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС								
27849292,39	Итого с прочих затрат								
88833,47	Затраты на страхование объектов в период строительства								
2124668,41	Прочие затраты подрядчика								
25635790,51	Итого прямые затраты								
369611,02	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов								
337,06	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по прейскуранту смет, в чел.-часах								
4690500,00	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование								
119917,70	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование								
179876,56	Транспортные расходы на материалы								
6295679,50	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции								
280000,00	Транспортные расходы на оборудование								
14280000,00	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь								
2505596,25	ИТОГО:								
11.5	32035	ПОЛОСОНОВЫЙ ТЕПЛОУЗВУКООТРАЖАЮЩИЙ ЛИНОЛЕУМ НА КЛЕЕ ВУССТАИЛ	М2	102	61,2	27000,00	1652400,00		
11.4	31688	ЛИНОЛЕУМ НА КЛЕЕ ВУССТАИЛ	ТН	0,05	0,03	2500000,00	750000,00		
11.3	02509	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ЗАПРАТКА ТРУДА	МАШ.-ЧАС	0,5	0,3	54548,00	16364,40		
11.2	00003	ЗАПРАТКА ТРУДА	ЧЕЛ.-ЧАС	0,85	0,51	0,00	0,00		
11.1	00001	ЗАПРАТКА ТРУДА РАБОЧНИК- СТРОИТЕЛЬ	ЧЕЛ.-ЧАС	42,4	25,44	13915,92	354021,00		
11	E11-01-036-01	ВУССТАИЛ ЛИНОЛЕУМ НА КЛЕЕ; 100 М2 ПОКРЫТИЯ	ПЛОЩАДЬ		0,6	4621309,01	2772785,40		
10	63344	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ИЗ СТОНОСТЬ	ШТ	2		750000,00	1500000,00		
9.8	45407	ПЛАСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ (ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,44	2160,00	950,40		
9.7	45093	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ ТИПНЫЕ	ШТ	2	4	8500,00	34000,00		
9.6	30322	ТАВКИ И ШАЙБАМИ БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С	ТН	0,00007	0,00014	13132000,00	1838,48		
9.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ТН	0,0014	0,0028	13132000,00	36769,60		
9.4	02509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, УСЛИЕИМ 3,39 КН/2,2 Т	МАШ.-ЧАС	0,01	0,02	54548,00	1090,96		
9.3	00969	РЫЧАЖНЫЕ, ТИРОВОИ ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И	МАШ.-ЧАС	1,5	3	4326,00	12978,00		
9.2	00003	ЗАПРАТКА ТРУДА	ЧЕЛ.-ЧАС	0,02	0,04	0,00	0,00		
9.1	00001	ЗАПРАТКА ТРУДА РАБОЧНИК- СТРОИТЕЛЬ	ЧЕЛ.-ЧАС	6,54	13,08	13915,92	182020,23		
9	E20-03-001-1	РАДИАЛЬНЫХ МАССОИ-ЛО ВЕНТИЛЯТОР	ВЕНТИЛЯТОР		2	134823,84	269647,67		
8		УСТАНОВКА 100КВТ	ШТ	1		7500000,00	7500000,00		
7		СТОНОСТЬ КОТЛА КИТОР 80КВТ	ШТ	1		6500000,00	6500000,00		
6.8	96947	МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,005	0,01	5400000,00	54000,00		
6.7	96946	МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,002	3100000,00	6200,00		

Составил:  _____
 Проверил:  _____

14000000,00	Итого:	25055996,25
14280000,00	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	14280000,00
280000,00	Транспортные расходы на оборудование	280000,00
6295679,50	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	6295679,50
179876,56	Транспортные расходы на материалы	179876,56
119917,70	Затраты на автомобильно-ремонтные расходы на материалы	119917,70
4690500,00	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4690500,00
337,06	Нормативная трудоемкость строительства, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	337,06
369611,02	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	369611,02
25635790,51	Итого прямые затраты	25635790,51
2124668,41	Прочие затраты подрядчика	2124668,41
88833,47	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	88833,47
27849292,39	Итого с прочими затратами	27849292,39
27849292,39	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	27849292,39
417393,86	НДС	417393,86
32026686,24	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	32026686,24

Итого ОБОРУДОВАНИЕ: 14000000,00

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ
ИЗБОСКАН ТУМАНИ

«EKSPERT INJINIRING»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI
IZBOSKAN TUMANI

«EKSPERT INJINIRING»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug` shahar, Naqshband ko`chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001
“Ipoteka bank” ATIB Istiqlol filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«25» Сентябрь 2021 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «EKSPERT INJINIRING»

Б.А.Мелибоев

Номер свидетельства: №000005
от 03.09.2019 года



ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1542-10/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ
№19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ»

Заказчик - ЧП «Бинокор лойиха».
Источник финансирования – Бюджетные средства
Генпроектировщик – ЧП «Бинокор лойиха»
Лицензия: №АЛ 001833 от 10.06.2021года бессрочное
Генподрядчик – по тендеру.

Основания для разработки стартовой цен.

- 1.1. Письмо заказ заказчика.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 34199,415 тысяч сум с НДС
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Текущий ремонт отопления школы №19 в Алтынкульском районе» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Прокладка трубопроводов для отопления из полипропиленовых труб д25мм. Прокладка трубопроводов для отопления из полипропиленовых труб д40мм. Отвод д40мм. Установка котлов. Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05т. Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Текущий ремонт отопления школы №19 в Алтынкульском районе» рекомендуется к согласованию 32026,686 тысяч сум с НДС, снижено 2172,729 тысяч сумм за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: *В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.*

Эксперт:



[Handwritten signature]

З. Артиков



"УТВЕРЖДАЮ"

2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2021г.

г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В АЛТЫНКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ. объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д25ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д40ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
3	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д 25Х4,2ММ ГВС	М	100
4	СТОИМОСТЬ ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д 40Х8,05ММ ГВС	М	20
5	ОТВОД Д40ММ	ШТ	25
6	УСТАНОВКА КОТЛОВ	1 КОТЁЛ	2
7	СТОИМОСТЬ КОТЛА КИТОБ 80КВТ	ШТ	1
8	СТОИМОСТЬ КОТЛА КИТОБ 100КВТ	ШТ	1
9	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,05 Т	1 ВЕНТИЛЯТОР	2
10	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЛЯ КОТЛОВ	ШТ	2
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,6
