

ТАСДИКЛАЙМАН

«Мархамат МТБ»

Мудир *С. Шамшиева*

05.05.2022 йил



Мархамат туман МТБ тасарруфида булган 15-МТТ нига кўшимча бошқа иншотлар қурилиш учун давлат бюджети маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	Мархамат туман МТБ
Бош лойихачи	Танлов асосид
Ердамчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойихалаш учун асос	Лойихалаш учун асос Мархамат туман МТБ тасарруфида булган 15-МТТ нига кўшимча бошқа иншотлар қурилиш учун давлат бюджети маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга 2022 йил учун манзилли рўйхат
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган урни	Андижон вилоят
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва қўлланмалар	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб
Шахар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шarti (кайси КМК, ШНК қўлланмалар талаби асосида)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03
Жойнинг тавсифи	текислик
Қўрилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қўрилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги	-

Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган иношоотлари кенгилги болалар айвончаси 8мх4м метргача, хожатнома ,ўтинхона ,ёзги басен 1000 кув метр,қоровулхона инибатга олинсин.

Лойихаланаётган иношоотларда - Иношоотларнинг дефекний акт асослаиб кенглигидан келиб чиккан холда танлаш ишлари олиб борилсин

мавжуд Иношоотлар яроксиз холатга келган бўлса, чукурчаларни таъмирлаш, яроксиз коплама колдиқларини хайдаб бузиб янги коплама куриш, чукурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш ишлари лойица-смета хужжатлари ишлаб чиқишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иношоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тугилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган холатга лойихалаш ишлари олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этимган йўл кўприк курилиш учун керакли курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси кўрилиш материаллари машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув баённомаси асосанда лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Иношоотлар курилиш келиб чикан холатда ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тугилсин. мавтсуд холатидан

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки катлами хамда Н-0.05 м

Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш хамда асфалтобетон қоришмасидан Н-0.05 м қалинда копламакуриш

Чукурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоришмасидан коплама куриш

Яукурчаларни (5м2 гача, 25 м2 гача) таъмирлаш, хамда картасимон таъмирлаш

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи қорхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари ёки бошқа харажарларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буютмачи билан келишилиш лозим. Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иношоотлар жойлашув зарурияти кўзда тугилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш Махаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади.

Табиий атроф-мухит мухофазасига талаблар худудни тиклаш ва

ободонлаштириш бўйича талаблар
Атрофмухитни химоялаш бузилган ерларни тикчаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим.

Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари
Молиялаштириш манбаи Бюджет

Курилишни тугатиш ва кувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари
Курилишнинг алохида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чикиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат сандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби

Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Мархмат туман МТБ



С.Шамшиева