



Мархамат туман ХТБ тасарруфида булган Баркамол авлод болалар марказини тўсиқ девол ва хожатнома 4 очколи курилиш ишлари учун давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	Мархамат туман ХТБ
Бош лойихачи	Танлов асосид
Ердамчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойихалаш учун асос	Лойихалаш учун асос Мархамат туман ХТБ тасарруфида булган Баркамол авлод болалар марказини тўсиқ девол ва хожатнома 4 очколи курилиш ишлари учун давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга 2022 йил учун манзилли рўйхат
Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган урни	Андижон вилоят
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха
Лойихалашнинг алохида шариоитлари чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва қўлланмалар)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб
Шахар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шarti (кайси КМК, ШНК қўлланмалар талаби асосида)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03
Жойнинг тавсифи	текислик
Қўрилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қўрилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги	-

Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари
марказини тўсиқ девол 159 метр ва хожатнома 4 очколи қурилиш тамирлаш ишилари иноотга олинсин.

Манзилли дастурда кўрсатиб Баркамол авлод болалар
марказини тўсиқ девол 159 метр ва хожатнома 4 очколи қурилиш тамирлаш ишилари иноотга олинсин.

Лойихаланаётган иношоотларда
холда танлаш ишлари олиб борилсин

- Иношоотларнинг дефекний акт асосланиб кенглигидан келиб чиккан

мавжуд Иношоотлар яроксиз холатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз
коплама колдикларини хайдаб бузиб янги коплама куриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш
ишлари лойища-смета хужжатлари ишлаб чиқишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иношоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда
тутилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган холатга лойихалаш ишлари
олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этимган йўл кўприк курилиш учун керакли
курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси кўрилиш материаллари
машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув
баённомаси асосанда лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Иношоотлар курилиш
келиб чикан холатда

ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тупилсин. мавтсуд холатидан

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки
катлами ҳамда Н-0.05

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг
сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи
 завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл
коришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета
хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари
ёки бошқа харажарларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буюртмачи билан келишилиш лозим.
Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан
амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аншцанади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иношоотлар жойлашув зарурияти кўзда тутилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда
аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш
ишчи лойихада аниқланади.

Махаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб

Табий атроф-мухит мухофазасига талаблар худудни тиклаш ва

ободонлаштириш бўйича талаблар

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим.

Атрофмухитни химоялаш бузилган ерларни тикчаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари
Молиялаштириш манбаи Бюджет


Курилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари
Курилишнинг алоҳида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб; ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат стандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини ҳисоблаб чиқилиш лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Марҳмат туман ХТБ



Э.Қорабоев