



ТАСДИҚЛАЙМАН
«Мархмат ХТБ»

Мудирини виб. Э.Корабоев

05.05.2022 йил

Мархмат туман ХТБ тасарруфида булган 24-мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари учун давлат бюджети маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смега ҳужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	Мархмат туман ХТБ
Бош лойихачи	Танлов асосид
Ердამчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойихалаш учун асос	Лойихалаш учун асос Мархмат туман ХТБ тасарруфида булган 24-мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари учун давлат бюджети маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смега ҳужжатларини ишлаб чиқишга 2022 йил учун манзилли рўйхат
Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган урни	Андижон вилоят
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва қўлланмалар)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб
Шахар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шarti (қайси КМК, ШНК қўлланмалар талаби асосида)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03
Жойнинг тавсифи	текислик
Қўрилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қўрилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги	-

Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари

Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган мактаб биносининг синфхоналари эшик дераза ромлар ҳамда пол қисми тамирланиши иноотга олинсин.

Лойихаланаётган иншоотларда
холда танлаш ишлари олиб борилсин

- Иншоотларнинг дефектний акт асосланиб кенглигидан келиб чиккан

мавжуд Иншоотлар яроксиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз коплама колдикларини хайдаб бузиб янги коплама куриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш ишлари лойица-смета хужжатлари ишлаб чиқишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тугилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойихалаш ишлари олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл кўприк курилиш учун керакли курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси кўрилиш материаллари машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув баённомаси асосанда лойица смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Иншоотлар курилиш
келиб чикан ҳолатда

ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тугилсин. мавтсуд ҳолатидан

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки катлами ҳамда Н-0.05 м

Янги кум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфалтобетон қоришмасидан Н-0.05 м қалинда коплама куриш

Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоришмасидан коплама куриш

Яуқурчаларни (5м2 гача, 25 м2 гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета хужжатларида хисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари ёки бошқа харажарларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буютмачи билан келишилиш лозим. Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти кўзда тугилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш
ишчи лойихада аниқланади.

Махаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб

Табиий атропо-мухит муҳофазасига талаблар худудни тиклаш ва

ободонлаштириш бўйича талаблар

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим.

Атрофмухитни химоялаш бузилган ерларни тикчаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари
Молиялаштириш манбаи Бюджет


Курилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари
Курилишнинг алохида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат смандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини ҳисоблаб чиқилиш лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Мархмат туман ХТБ



Э.Қорабоев