



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55,
факс: (+988 71) 237 36 69

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил
2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ "Обод қишлоқ"
ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида қушимча
маблаглар ҳисобидан Фарғона вилоятидаги ички
хужалик йулларини жорий таъмирлаш
Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ
ички кучаларини жорий таъмирлаш

Смета хужжатлари

Филиал бошлиғи:

Лойиха бош муҳандиси:

Смета буйича мутахассис:




Т. Абдуллаев

Ш.Хафизов

Х.Рахимов

Тошкент ш. - 2021 й.



“QO'QON YO'L LOYIHA” MASBULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



“Тасдиқлайман”

“QO'QON YO'L LOYIHA”

МЧЖ директори

Д. Нурматов

“19” июнь 2021 йил

Гувоҳнома №КЛЭ-000078 23.06.2020 йил

амал қилиш муддати - 23.06.2025 йилгача

EKSPERT XULOSA №593/21

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида Фарғона вилоятидаги ички хужалиқ йулларини қушимча маблағлар ҳисобидан жорий таъмирлаш

Фарғона вилояти Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Днёр кучасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳаси:

Буюртмачи:	Фарғона минтақавий йулларга буюртмачи хизмати Давлат Унитар Корхонаси
Лойиҳачи ташкилот:	«Йул-лойиҳа Бюроси» МЧЖ Фарғона вилояти филиали Лицензия № АЛ 001288. Берилган вақти 20.07.2020й
Лойиҳа бош муҳандиси:	Хафизов Ш
Лойиҳа чиқарилган сана :	2021 йил
Молиялаштириш манбаи:	Бюджет маблағлари
Бош пудратчи:	Фарғона АЙХБ таркибидаги корхоналар

1. Лойиҳалаш учун асос

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК 5048-сонли қарори
- 1.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23.04.2021 йилдаги 187-Ф сонли фармойиши
- 1.3. Фарғона вилояти ҳоким уринбосари Д. Ходжихмедов томонидан тасдиқланган манзилли руйҳати
- 1.4. «Фарғона Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК директори томонидан тасдиқланган нуксонлар кайдномаси

2. Экспертизага тақдим этилган хужжатлар

2.1. Фаргона вилояти Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр кучасини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари

2.2. “Фаргона вилояти АЙХББ” ва “Фаргона МЙБХ” ДУК томонидан келишилган 8.06.2021 й. даги “Нархлар келишув баённомаси”

3. Лойиха ечимининг киска мазмуни

3.1. Фаргона вилояти Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр кучасини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари, тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан «Йул-лойиха Бюроси» МЧЖ Фаргона вилояти филиали томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объекти лойиха-смета хужжатлари тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан ШНК 2.05.02-07 «Автомобил йуллари» ва буйича лойихаланган.

Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр кучаси – узунлиги 1,0км булиб, тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан КШАсидан 20см калинликда асос куриш (4000 м2) ишлари ҳисобланган.

Тўлик иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни ташиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган.

Ишлаб чиқилган смета хужжатларида буюртмачи томонидан тақдим этилган нархларни келишув баённомасига асосан ШНК 4.01.16-09 «Курилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш коидалари»ни 4.4; 6.4 бандларига мувофиқ объектнинг бошлангич нархлари ҳисобланган.

4. Лойихани келишилганлиги тўғрисида хужжатлар

4.1. Тулик иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар кайдномасида кўрсатилиб, буюртмачи томонидан келишилган ва тасдиқланган.

5. Смета қисми

5.1. Лойиха-смета хужжатлари «Капитал курилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш Кумитасининг 2007 йил 28 декабрь 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган Методик тавсиялар», Марказлаштирилган капитал қуйилмалар ҳисобига руёбга чиқарилаётган инвестиция лойихаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНК 4.01.16-09 «Курилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш коидалари»га асосан ишлаб чиқилган.

5.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги 15-сонли қарorigа мувофиқ 4-илова, II-боб 8-банд ва ШНК 1.03.06-13 да «Давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик хужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (дастлабки маълумотларни лойихалаштириш жараёнида тақдим этилган дастлабки маълумотларнинг ишончлиги буйича) ва ишлаб чиқувчига (қабул қилинган лойиха қарорлари буйича) юклатилади.

5.3. Объектнинг жорий нархдаги бошлангич нархи ККС билан (Буюртмачининг харажатлари билан) – **166729,522 минг сумни** ташкил этган.

6. Экспертиза мулохазалари ва таклифлари

6.1. Экспертиза жараёнида мутахасисларнинг изоҳларига мувофик лойиха хужжатлари куриб чикилди.

6.2. Смета хужжатларида жорий таъмирлаш объекти киймати буюртмачи ва вилоят АЙХББ томонидан келишилган «Нархларни келишув баённомаси» да курсатилган нархлар асосида шакллантирилган.

6.3. Иктисод килинган маблаг машина-механизмлар нархларини тугрилаш ҳисобига бажарилди.

6.4. Буюртмачи харажати, иш хаки 13053,9 сум/одам. соат (сугурта суммаси билан) ва Пудратчининг бошка харажатлари 17,28%, буюртмачи ва вилоят АЙХББ томонидан келишилган «Нархларни келишув баённомаси» асосан қабул килинган.

7. Хулоса

Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр кучасини жорий таъмирлаш объектининг тавсиявий баҳоси:

№	Харажатлар номи	Такдим килинган (м. сум)	Тавсия килинади (м. сум)
1	Объектнинг жорий нархлардаги киймати ККС билан (Буюртмачининг харажатларисиз)	162829,522	156913,353

Иктисод килинган маблаг: 5916,169 минг сум.

7.1. Курилиш объектнинг жорий нархлардаги дастлабки баҳосини Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш Кумитаси томонидан 2009 йил 30 июн №83-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 4.01.16-09 «Курилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари» ни 4.4 бандига асосан буюртмачи қабул қилади.

7.2. Эксперт хулосаси тавсиявий характерга эга. Курсатилган нархни танлов савдолари учун қабул қилиш тугрисида буюртмачи қарор қабул қилади.


Эксперт:  А. Содиков

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати"

Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати

Х.Танатаров

2021 йил



Объект номи: Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр кўчаси 1 км-қисми

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйда имзо кўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили А.Бурхонов, Йўл лойиҳа буйроси вакили: Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили М. Ҳринов, Ёзёвон тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси вакили: Д.Исмоилов, Иттифок МФЙ раиси: С.Султоновлар бўлиб, Диёр кўчаси 1 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини 2021 йилда маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган туман кишлоқ кўчаларини Бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича асосида йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйдаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳала кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миклори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК 10+00	1000	Мавжуд йўл тупроқ қопламдан иборат бўлиб, шағаллаш ётказиш зарур.	Автогрейдер ёрдамида мавжуд профилни текислаш КША дан 20 см қалинликда асос қуриш	$S=1000*4,5$ $S=1000*4,0$	м2 м2	4500 4000	
					Аишларни ўртача ташвиш масофаси				
					ҚША (карьер Прогрес) (V=1,6 м/мз)		км	50	

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили:

Йўл лойиҳа буйроси вакили:

Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Ёзёвон ТИФУК вакили:

Иттифок МФЙ раиси:



А.Бурхонов

М.Ҳринов

Д.Исмоилов.

С.Султонов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини қушимча маблағлар ҳисобидан жорий таъмирлаш

на Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр қучаси 1,0 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	12010,027
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	21379,683
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	80780,544
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2172,169
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,268
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	166,400
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1939,437
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	232,732
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	116342,423
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	20103,971
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	136446,394
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	136446,394
12	НДС 15 %	20466,959
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	156913,353
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3900,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1495,300
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	404,700
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	2000,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	160813,353

Начальник филиала:

Гл.инж.проекта:

Сметчик:



Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов

Х.Рахимов

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод қишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини қушимча маблаглар ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № Ёзёвон
на Ёзёвон тумани Иттифок МФЙ Диёр қучаси 1,0 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-04-003-5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	166,4
1.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,32	9,28
1.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	23,68
1.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	5,72
1.5	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	4,09	16,36
1.6	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,92	3,68
1.7	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	5,01	20,04
1.8	09219	ВОДА	М3	10,5	42
1.9	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	148,8	595,2
2	E27-04-003-8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 (8 РАЗА)	1000 М2		4
2.1	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	2	8
2.2	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	2,4	9,6
2.3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	99,2	396,8
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					