



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил
2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод
кишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида
Фаргона вилоятидаги ички хужалиқ йулларини иқтисод
қилинган маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш
Узбекистон тумани Бегобод МФЙ Боғиравон кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ЎЗБЕКISTОН БИНОТЎРТИ

1510115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

WWW.UTIC.UZ

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 14-12-2021 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 27752

Ob'ekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Begobod MFY Bog'iravon ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ

tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 27265

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi 5048-sonli qarori

1.2 "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ ning buyurtmachi xati asosida.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Begobod MFY Bog'iravon ko'chasi-uzunligi 0,500km.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalayanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 163403,173 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 139319,071 ming so'm
QQS 15%	- 20897,861 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 160216,931 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 0,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 160216,931 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 3186,242 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Begobod MFY Bog'iravon ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**


ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод кишлок ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини иктисод қилинган маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш

Узбекистон туман Бегобод МФЙ Богиравон қучаси 0,5 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9315,779
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	98464,384
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	9669,933
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1341,745
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	102,8
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1197,987
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	143,758
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	118791,841
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	20527,230
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	139319,071
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	139319,071
12	НДС 15 %	20897,861
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	160216,931
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	160216,931

Директор:

Гл.инж.проекта:



Д.Нурматов

Ах.Содиқов

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод кишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалиқ йулларини иктисод қилинган маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-узбекистон

Узбекистон туман Бегобод МФЙ Богиравон кучаси 0,5 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,785	13053,90	1341745
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1341745
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,88		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	8,325	263953,00	2197409
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	220543,00	63957
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	9,81		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	6,16	134647,00	829426
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	2,74	147025,00	402849
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	3,1	157510,00	488281
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,48	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	12,6	134647,00	1696552
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	9,2025	157510,00	1449486
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	2,4975	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	5,3875	164895,00	888372
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,2725	172595,00	392222
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,24	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,88	315009,00	907226
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						9315779
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	193,2	460266,00	88923391
2	09219	ВОДА	М3	35,55	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	148,5	22376,00	3322836
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0216	5913043,5	127722
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	5913043,5	6090435

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						98464384
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 41 КМ	ТН	193,200	42040,17	8122161
2		БИТУМ НА 41 КМ	ТН	1,052	42040,17	44209
3		ГПС НА 5 КМ	ТН	267,300	5625,00	1503563
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						9669933
ВСЕГО:						118791841

Составил: _____ 

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод кишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалик йулларини иктисод қилинган маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-узбекистон

Узбекистон туман Бегобод МФЙ Богиравон кучаси 0,5 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Узбекистон туман Бегобод МФЙ Богиравон кучаси 0,5 км					
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		2,25
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	69,525
1.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	8,325
1.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	9,81
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	12,6
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	9,2025
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	2,4975
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	4,3875
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	2,2725
1.9	09219	ВОДА	М3	15	33,75
1.10	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	148,5
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,58
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,29
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,03
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	33,26
3.2	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	2,88
3.3	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	6,16
3.4	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	2,74
3.5	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	3,1
3.6	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,48
3.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1
3.8	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,24
3.9	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,12	0,24
3.10	09219	ВОДА	М3	1,44	2,88
3.11	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,9	1,8
3.12	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	0,0108	0,0216
				ИТОГО:	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги
 ПК-5048-сонли қарорига мувофиқ "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла"
 дастурлари доирасида Узбекистон туман ички йулларини жорий таъмирлаш
 ишларида иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан манзилли дастурга
 қиритилмаган Узбекистон туман ички йулларини жорий таъмирлаш
Узбекистон туман Бегобод МФЙ Боғиравон қучаси

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (233,0га қушимча)

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- ГУП "Ферганская служба заказчика по региональным дорогам"		
	Боғиравонқучаси 0,500км		
1	Исправление профили с добавлением новых материалов из ГПС	м2	2250
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м2/тн	2000/1,0
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 4 см ГОСТ-9128-13	м2	2000
	<i>Средняя дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон, битум, из Коканд АБЗ	км	41
2	ГПС и из карьера V=1,80тн/м3	км	5

Составил:



Содиқов А.

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати"

Давлат раёни раҳбари ва директори
Мурадмурат Муратов

2021 йил

Объект номи: **Фаргона вилояти Узбекистон тумани Бегобод МФЙ Богиравон кўчаси йўли 0,5 км**
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйда имзо қўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ вакили Р.Қўзибоев, Узбекистон тумани МФЙК вакили Матқосимов И, Узбекистон тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили Муратов Ф, Бегобод МФЙ раиси _____ лар Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2-апрелдаги ПҚ-5048 қарори дастури асосида, Узбекистон тумани ҳудудидаги маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган ички йўллари 2021 йилда Республика бюджетети маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

1	Ишларнинг мавзиви		Узудлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Қум шағал аралашмаси 1000 м ² юзага 66 м ³ қўшиб асос профилини тўғрилаш	L=500*4,5	м ²	2250	
1	0	0,5	500	Маҳжуд шағал қопламали йўл нотекис, баландлиги етарли эмас, бўйлама ва кўндаланг нишабликлар таъминланмаган	Майда донали зич исек асфальтобетон қоршамасидан асфальтоукладчик ёрдамида n=4 см қалинликда қоплама етказиш.	L=500*4	м ²	2000	
					Ашёларни ўргача ташин масофаси				
					Қўқон АБЗ			41	
					Битум маҳсулоти (жисой номи)			41	
					ҚША (карьер номи) (N=1,8m/м ³)			5	

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ вакили

Фарўона вилояти йўл лойиҳа буюроси филиали вакили

Пудратчи ташкилот вакили

Бегобод МФЙ раиси

Туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Р. Қўзибоев
А. Солиқов
И. Мадқосимов
С. Уриқчиев
Муратов Ф