

«УТВЕРЖДАЮ»
Бектемирского района
ДОУ № 579 филиал
Т.Р. Мамажоничева
Ильина

« » 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на составление расчета стоимости по объекту: «Текущий ремонт ДОУ № 579, расположенных в г. Ташкента, Бектемирского района, МСГ Икбол, ул.Х.Бойқаро, 41»

Ташкент-2022 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта по титулу	«Текущий ремонт ДОУ № 579, расположенных в г. Ташкента, Бектемирского района, МСГ Икбол, ул.Х.Бойқаро, 41»
2	Место строительства (район, улица)	г. Ташкент, Бектемирского района, МСГ Икбол, ул.Х.Бойқаро, 41
3	Основание для проектирования	
4	Стадийность проектирования	Работы выполняется по утвержденному дефектному акту
5	Вид строительства	Текущий ремонт
6	Заказчик	ДОУ № 579
7	Проектная организация	ООО «НАМКOR ПРОЕКТ»
8	Подрядная организация	Определяется заказчиком
9	Сроки начало и окончания строительства	2022 г.
11	Источник финансирования	Бюджетные средства
12	Требования к методу составления сметной документации	Расчёт стоимости выполнить согласно ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» и Постановления Кабинета Министров Р.Уз. от 11.06.2003 г. №261.
13	Основные здания и сооружения	По дефектному акту
14	Требования к инженерным сетям	Не требуется
15	Требования к технологическому оборудованию.	Не требуется
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не требуется
17	Особые условия	Не требуется
18	Объем ПСД, выдаваемой заказчику	- Проектно-сметная документация – 2 экз. - электронная версия.

Представитель

549. ДМТТ директор *Алиев У. Рамаданов*



«УТВЕРЖДАЮ»

Бектемирского р-на
 ДОУ № 579 директор
 Т.Р. Мухоморова
 [Подпись]

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: директор ДОУ № 579, составили настоящий акт о том, что для забвоту ДОУ № 579 "Текущий ремонт ДОУ № 579, расположенных в г. Ташкента, Бектемирского района, МСГ Икбол, ул.Х.Бойкаро, 41 " настоящий акт о том, что рассмотрев пришли к выводу, необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИЙ БЕСЕДКИ В,85X8,25 3 ШТ.		
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	2,7300
3	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	2,7300
4	ДЕМОНТАЖ ПРОГОНОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	T	1,6300
5	ДЕМОНТАЖ БАЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	T	0,9400
6	ДЕМОНТАЖ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	T	0,8980
7	ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ СТЕН	100M3	0,1080
8	ДЕМОНТАЖ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ БРУСЧАТОК	100M2	2,9100
9	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК, ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТОЛЩИНОЙ В ММ, ДО: 15	100M2	2,9100
10	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	M3	12,0000
11	ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК	ШТ.	7,0000
12	УСТРОЙСТВО БЕСЕДКА 30X6 1 ШТ.		
13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,0480
14	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	M3	2,4000
15	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100M3	0,1530
16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	T	0,2200
17	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	T	0,4470
18	ПРОФИЛЬ 80X80X3 ММ	T	0,4470
19	МОНТАЖ БАЛОК	T	0,5900
20	ПРОФИЛЬ 100X80X3 ММ	T	0,5900
21	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	T	1,4200
22	ПРОФИЛЬ 60X60X3 ММ	T	1,4200
23	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,7060
24	ПРОФИЛЬ 40X40X2 ММ	T	0,7060
25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2	1,5640
26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100M2	1,5640
27	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100M2	2,1700
28	ПРОФНАСТИЛ	M2	238,7000
29	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,6200
30	ЖЕЛОБ	M	62,0000
31	КОНЕК	M	31,0000
32	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100M ТРУБ	0,4200
33	КРОНШТЕЙН	ШТ	64,0000

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
32	ВОРОНКА		
33	ОТВОД	ШТ	12,0000
34	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ ИЗ ОСБ	ШТ	36,0000
35	ПЛИТКИ ОСБ	100М2	2,0900
36	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОКРЫТАЯ ИСКОМ ТОЛЩ-5ММ	М2	209,0000
37	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОКРЫТАЯ ИСКОМ ТОЛЩ-5ММ	100М2	2,0900
38	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	М2	209,0000
39	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПОДКЛАДКАМ	100М2	1,9400
40	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	1,9400
41	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1,9400
42	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,6600
43	ОГРАЖДЕНИЯ	М	66,0000
44	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,5280
45	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,5280
46	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКАМЕЙКИ	Т	0,1830
47	МОНТАЖ КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКАМЕЙКИ	Т	0,1830
48	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,6800
49	ОКРАСКА СКАМЕЙКА ЛАКОМ	100М2	0,5600
50	УСТРОЙСТВО БЕСЕДКА 6Х6 1 ШТ.		
50	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0120
51	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,6000
52	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,0380
53	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0900
54	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,1220
55	ПРОФИЛЬ 80Х80Х3 ММ	Т	0,1220
56	МОНТАЖ БАЛОК	Т	0,0980
57	ПРОФИЛЬ 100Х80Х3 ММ	Т	0,0980
58	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	Т	0,3870
59	ПРОФИЛЬ 60Х60Х3 ММ	Т	0,3870
60	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,2670
61	ПРОФИЛЬ 40Х40Х2 ММ	Т	0,2670
62	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,4490
63	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,4490
64	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	0,4900
65	ПРОФНАСТИЛ	М2	53,9000
66	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,1400
67	ЖЕЛОБ	М	14,0000
68	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1400
69	КОНЕК	М	7,0000
70	КРОНШТЕЙН	ШТ	16,0000
71	ВОРОНКА	ШТ	4,0000
72	ОТВОД	ШТ	12,0000
73	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ ИЗ ОСБ	100М2	0,4600
74	ПЛИТКИ ОСБ	М2	46,0000
75	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОКРЫТАЯ ИСКОМ ТОЛЩ-5ММ	100М2	0,4600
76	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОКРЫТАЯ ИСКОМ ТОЛЩ-5ММ	М2	46,0000
77	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,4600
78	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПОДКЛАДКАМ	100М2	0,4100

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
79	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,4100
80	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,4100
81	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100М	0,1800
82	ОГРАЖДЕНИЯ	М2	18,0000
83	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,1440
84	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,1440
85	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКАМЕЙКИ	Т	0,0420
86	МОНТАЖ КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКАМЕЙКИ	Т	0,0420
87	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,0900
88	ОКРАСКА СКАМЕЙКА ЛАКОМ	100М2	0,1900
	БЛАГОУСТРОЙСТВО		
89	УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 50 ММ	М3	7,0000
90	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100 ММ	100М2	1,4000
91	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	1,4000
92	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	43,5645
93	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ. КЛАСС ГРУЗА 1	Т	43,5645

Директор: Т. Р. Маманова

Клиент: Л. А. Эрматова



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Тошкент шаҳар Миробод тумани Буюк Турон к. 41 уй.
Х/р – 20208000505239676001, МФО - 00491, ХАБ «Траст баню», ИНН. – 307 485 412
Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00092. берилган сана 18.09.2020



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»

Ф. Мирзажалилов

20.04.2022 год

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 93 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

По рассмотрению сметное документации по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 579, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА,
БЕКТЕМИРСКОГО РАЙОНА, МСГ ИҚБОЛ, УЛ. Х.БОЙҚАРО 41.**

ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ:
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ:
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА:
ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ:

ООО «НАМКОР ПРОЕКТ»
Собственные средства
ООО « НАМКОР ПРОЕКТ»
№ АЛ-001977 от 23 НОЯБРЬ 2021 г.
Ш.Т.Рузиев
2022 ГОД

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ:

20.04.2022 ГОД БЕЗ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - Сметная документация в текущих ценах. Пояснительная записка. Структура прямых и прочих затрат.
 - Сводка прямых затрат. Локально-ресурсная ведомость.

Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость без затрат заказчика
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика

506 889 909 сум
0 сум

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
(Результаты экспертного рассмотрения)

- На основании Указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5837 от 26.09.2019 года ставка НДС принята 15%, отчисление на социальное страхование 12%.
- транспортные и заготовительное – складские расходы – замечания нет.
- по машинам и механизмов – исключить краны башенные 8 и 25-75 т, автомобили бортовые 5 и 8 т.
- материалы – стоимость брусчатка принять по 53 500 сум/м2, против заявленного 78 615 сум/м2; болты – 15 742 000 сум/т, против заявленного 16 354 000 сум/т; пиломатериалы (лаги, бруски и доски) – 3 373 913 сум/м3, против заявленного 3 435 000, 3 900 000 сум/м3; кирпич керамический одинарный – 1 100 000 сум/1000шт, против заявленного 1 250 000 сум/1000шт; щебень – 52 000 сум/м3, против заявленного 65 000 сум/м3.

ООО «GRAND EKSPERTIZA GROUP» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 579, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА,
БЕКТЕМИРСКОГО РАЙОНА, МСГ ИҚБОЛ, УЛ. Х.БОЙҚАРО 41.**

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость(сум)
Итого прямых затрат	375 862 398	366 888 138
Прочие затраты производственного характера	0	0
Прочие затраты подрядчика 17,27%	64 911 436	63 361 581
Страхование объекта	0	0
Коэффициент риска 0%	0	0
Всего стоимость строительство без НДС	440 773 834	430 249 720
НДС 15 %	66 116 075	64 537 458
Всего стоимость строительство с НДС	506 889 909	494 787 178

Экономия составляет – 12 102,732 тыс. сум.

ВЫВОДЫ

В соответствии с «Временным положением о порядке определение стоимости строительство объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года № 302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Также она подлежит уточнению по фактический выполнением затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

Данное заключения носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость объекта не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:



Ф.Мирзаджалилов (раздел СМД)



№ 5496-5661-9с67-а90с-б658-0756-7601
Хужжат яратилинган сана: 2021-11-23
Ариза рақами: 39990491

Хужжат берилган: НАМКОР ПРОЕКТ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308900281

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"НАМКОР ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 23-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001977

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308900281

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, BUNYODKOR SHOX KO`CHASI, 47-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"HAMKOR PROYEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"HAMKOR PROYEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.09.2021

1043741

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308900281

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, BUNYODKOR SHOH KO'CHASI, 47-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

