

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Музработ туман Халк таълими булими
мулири

С.Хамраев

2022 йил

Текущий ремонт глухое ограждения школы № 2 в Музработского района
Сурхандарьинской области ишларини бажариш учун

№	Асосий маълумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Текущий ремонт глухое ограждения школы № 2 в Музработского района Сурхандарьинской области
2	Бюртмачи	Музработ туман Халк таълими булими
3	Объектнинг жойлашган урни	Сурхондарё вилояти Музработ тумани "Орият" махалласи
4	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан
5	Катнашувчилар учун талаблар	Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни сифатли ва киска муддатларда бажариш ва уз вактида топшириш
6	Тижорат таклифи такдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва руйхатдан утказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий туловлардан каарзи йуклиги тўғрисида, техникалар руйхати, қайси турдаги солиқ,туловчи эканлиги тўғрисида, қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги (ходимлар сони камида 10-15 та гача), иштирокчиларнинг охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган ишлар тўғрисида (Гос.АКТ)лар такдим этиши шарт.
7	Бажарилган ишлар хисоб китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига мос холда туланади
8	Иш тури	Лойиха смета хужжатларида курсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30 % тулов утказилган сунг 45 кун муддати ичида бажариш
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги коидаларига тулик риоя қилишлари шарт
11	Бажариладиган ишлар қиймати	150 000 000 (Бир юз эллик миллион) сўм

Бош мухандис:



М.Панжиев

Асчино
5.30.14
М. Саманов

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Текущий ремонт глухое ограждения школы
№2 в Музрабатского района
Сурхандарьинской области.**

(Смета хужжатлари)

ТЕРМИЗ- 2022 й.

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Текущий ремонт глухое ограждения школы №2 в Музрабатского района Сурхандарьинской области.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	25 741,561
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 210,185
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	75 067,386
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	110 019,132
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	19 297,356
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	129 316,488
9	Н Д С -15%	19 397,473
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 286,039
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	150 000,000

ЗАКАЗЧИК

МП



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт глухое ограждения школы №2 в Музrabатского района Сурхандарьинской области.

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
1	Глухое ограждения L-0,300 км	25 741,561	9 210,185	71 492,748	0,000	106 444,495
	Итого	25 741,561	9 210,185	71 492,748	0,000	106 444,495
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	25 741,561	9 210,185	71 492,748	0,000	106 444,495
	Транспортные расходы на материалов-5%			3 574,637	0,000	3 574,637
	ИТОГО	25 741,561	9 210,185	75 067,386	0,000	110 019,132

СОСТАВИЛ:  М.ЭШАНКУЛОВ



Текущий ремонт глухое ограждения школы №2 в Музрабатского района Сурхандарьинской области.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Глухое ограждения L-0,300 км

Составлена в текущих ценах

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1378,2928	18676,41	25741561
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			25741561
Строительные машины и механизмы							
1.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,1624	120705	19602
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,9134	249373	477150
3.		185	Автопогрузчики при работе на других видах строительства 3 т	маш.-ч	1,6	117869	188590
4.		403	Вибраторы глубинные	маш.-ч	7,4374	10120	75266
5.		404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	9,6	10120	97152
6.		659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	9,2	58500	538200
7.		660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	9,808	58500	573768
8.		776	Краны на автомобильном ходу 16 т	маш.-ч	42,24	150368	6351544
9.		975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,76	2800	4928
10.		1608	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	20,016	11244	225060
11.		1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч	39,436	8600	339150
12.		2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,6032	5800	229699
13.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,864	58742	50753
14.		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6694	58742	39322
Итого по строительным машинам				СУМ			9210185
Строительные материалы, изделия и детали							
1.		6311	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-10 мм	м3	20,4	365000	7446000
2.		6312	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	32,48	365000	11855200
3.		6317	Бетон тяжелый класса В12,5 /М-150/ фракции 5-20 мм	м3	10,2	387000	3947400
4.		9219	Вода	м3	40,64356	0,0	0,0
5.		9249	Гравий	м3	25,6	33470	856832
6.		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	13,656	400700	5471959
7.		12224	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	10,56	303500	3204960
8.		16070	Камни легковесные шлакаблок	м3	88,32	270000	23846400
9.		30135	Битум	тн	0,5768	4850000	2797480
10.		30407	Гвозди строительные	тн	0,00436	8200000	35752
11.		31430	Грунтовка ХС-04 коричневая	тн	0,096	28000000	2688000
12.		31445	Краски перхлорвиниловые	тн	0,3776	10700000	4040320
13.		31708	Платлевка ХВ-005 серая	тн	0,0768	900000	69120
14.		31752	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	тн	0,0632	20604000	1302173
15.		32105	Мастика битумно-латексная кровельная	тн	0,04	4250000	170000
16.		32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	тн	0,009696	10800000	104717
17.		34035	Уайт-спирит	тн	0,0696	10500000	730800
18.		35310	Электроды диаметром 4 мм Э42	тн	0,0416	8478261	352696
19.		36026	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,048	3350000	160800
20.		36053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0448	3200000	143360
21.		36061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,1544	3200000	494080
22.		36138	Пиломатериалы хвойных пород, доски необработанные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0,02	3100000	62000
23.		44059	Ветошь	кг	2,632	6500	17108
24.		45056	Гравий для строительных работ	м3	25,6	33470	856832

25.	51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	12,544	65000	815360
26.	51620	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	0,36	65000	23400
Итого по материальным ресурсам			СУМ			71492748

СОСТАВИЛ:

М.Эшанкулов

М.ЭШАНКУЛОВ



Текущий ремонт глухое ограждения школы №2 в Музрабатского района Сурхандарьинской области.

Форма № 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ L-0,300 КМ,

(наименование работ и затрат)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЕР ИШЛАРИ					
1	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ	100МЗ	0,20	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	30,8
2	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ	100МЗ	0,20	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	17,7
3	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,20	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	2,506
3.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,04	0,608
3.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	2,436
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,560	
4.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1624
4.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,5768
5	E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩИНА 10 СМ	МЗ	20,00	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	50
5.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	1,6
5.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ	МАШ.-Ч	0,46	9,2
5.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	18,4
5.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	3
5.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	25,6
6	E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,32	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,04	142,7328
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0864
6.3	403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	6,8544
6.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	39,6032
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,5984
6.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	32,48
6.7	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,09056
6.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,00416
6.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,009696
6.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,0416
6.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,0448
6.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,1504
6.13	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	12,544
РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ					
7	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ИЗ ШЛАКАБЛОК	МЗ	96,00	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	425,28
7.2	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	42,24
7.3	9219	ВОДА	МЗ	0,26	24,96
7.4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,11	10,56
7.5	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ШЛАКАБЛОК	МЗ	0,92	88,32
7.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,048
8	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОГРАЖДЕНИЕ	100М2	6,40	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	453,632
8.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	17,792
8.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	2,24
8.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	12,096
9	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ СТЕН ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	6,40	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	92,096
9.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,7 КН (0,6 Т)	МАШ.-Ч	0,24	1,536
9.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,768
9.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,096



1	2	3	4	5	6
9.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,3776
9.6	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,0768
9.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,064
9.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	2,624
10	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ПИЛУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМШО СТЕЦ ЛОКОЛЯ	100М2	0,80	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	56,704
10.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,224
10.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,28
10.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1.6	МЗ	1,89	1,512
11	E1504-012-02	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЦОКОЛЯ	100М2	0,80	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,95	11,16
11.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,28	0,224
11.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,096
11.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1.6	МЗ	0,06	0,048
11.5	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,0632
11.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,0056
11.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,008

РАЗДЕЛ 4. КОЗЕРЕК

12	E0601-001-15	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЙ КОЗЕРЕК ИЗ БЕТОНА В-7,5 ТОЛЩИНА 5 СМ	100М3	0,10	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116,82	11,682
12.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,027
12.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,83	0,583
12.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,071
12.5	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	10,2
12.6	9219	ВОДА	МЗ	0,73	0,073
12.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,0002
12.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,004
12.9	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,6	0,36

РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА

13	E1101-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ	20,00	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	48
13.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	1,8
13.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	9,2
13.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	18,6
13.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	3
13.6	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	1,28	25,6
14	E1101-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 5 СМ	МЗ	20,00	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	36
14.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	9,6
14.3	6311	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,02	20,4
14.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	7
14.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,04
14.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,02

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1378,2928	
---	---	----------------------------------	--------	-----------	--

СОСТАВИЛ

М. ЭШАНКУЛОВ





"ТАСЛИКЛАЙМАН"

05 05 2022 й

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт глухое ограждения школы №2 в Музрабатского района Сурхандарьинской области.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЯ L-0,300 КМ,			
РАЗДЕЛ 1.ЕР ИШЛАРИ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,20
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3	0,20
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3	0,20
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ			
4	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,560
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩИНА 10 CM	M3	20,00
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,32
РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ			
7	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ИЗ ШЛАКАБЛОК	M3	96,00
8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	6,40
9	ОКРАСКА ФАСАДОВ СТЕН ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100M2	6,40
10	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	0,80
11	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100M2	0,80
РАЗДЕЛ 4.КОЗЕРЕК			
12	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЙ КОЗЕРЕК ИЗ БЕТОНА В-7,5 ТОЛЩИНА 5 CM	100M3	0,10
РАЗДЕЛ 5.ОТМОСТКА			
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	M3	20,00
14	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНА 5 CM	M3	20,00

АЪЗОЛАРИ:



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TERMIZ
SHAHRI "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" MA'SULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI


ООО "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРОДА
ТЕРМЕЗА

Манзил: Termiz shahar Ma'rifat mahalla Toxariston 146 йў. Tel: (91)581-00-77, E-mail: @mail.ru

2022 йил 23 Апрель

Термиз ш.

Свидетельство № КЛЭ-00118 Каб.мин. от 15.02.2021 г



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI №2022-23/04

Экспертиза расчета стоимости по смете: Текущий ремонт глухое ограждение школы №2 в Музrabатского района Сурхандарьинской области

Заказчик: «Туман халк таълим» бошкармаси

Проектировщик: ООО «Janub Surxon Universal».

Свидетельство: № 7938-0760-2a95-28cb-3eb4-4358-5238 от 15.02.2021 г. Указ Каб. Мин Рес. Уз. От 15.09.2017 г. № 728.

Подрядчик - По результатам торгов.

Источник финансирования – бюджетное средства.

1. Основание для проектирования:

Действующая на территории РУз. Нормативная база;

Письмо заказ: дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

2.1. Письмо заказ;

2.2. Локальные -ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.

2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости по Текущий ремонт глухое ограждение школы №2 в Музrabатского района Сурхандарьинской области - Письмо заказ и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.

3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных норм утвержденных 1 октомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в ведомость.

- ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ РЯДОМ СО СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗДАНИЕМ
- ПРОБИВКА ГНЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ
- ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ2
- ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНА
- КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ДЛИНОЙ 2 М
- КАРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ ДЛИНОЙ 2 М
- КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1
- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

- АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т
- СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ) ДО 5
- РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 5Х2
- ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ
- ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ
- ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и ген проектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

-исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;

- согласно ШНК 4.02-04 и ШНК 4.02-05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;

-в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;

-стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2. Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

фактически неиспользуемые материалы при установке монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа и разделка и включение кабелей и проводов 5х2 а также видов работ принятых по примени тельным расценкам;

- затраты на страхование строительство и коэффициент риска как необоснованные;

- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 3750,000 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5.Выводы

5.1. Расчет стоимости по Текущий ремонт глухое ограждение школы №2 в Музрабатского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими;

№	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	Тыс. сум	0,000	0,000
2	Основная заработная плата рабочих -строителей с учетом отчислений на соц. Страхование	Тыс. сум	26 642,516	25 741,561
3	Эксплуатация машин и механизмов	Тыс. сум	11 420,629	9 210,185
4	Итоги прямых затрат	Тыс. сум		110 019,132
5	Общая стоимость работ	Тыс. сум	153 750,000	150 000,000
6	В т.ч. НДС	Тыс. сум		19 397,473
7	прочее расходы заказчика	Тыс. сум		1 286,039

5.2.В соответствии с временным положением "О порядке определения стоимости строительство объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз. от 11.06.2003 г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



М.Тоштемиров.