



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон тумани ХТБ мудир  
Н Сиддикова

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ:**

**Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Қулибек МФЙда жойлашган 21-сонли мактаб  
биноси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишлари учун лойиха смета  
хужжатларини тайёрлаш**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Қулибек МФЙда жойлашган 21-сонли мактаб биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан утказиб бериш
2	Объектны жойлашуви	Ўзбекистон тумани Қулибек МФЙ
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон республикаси президентининг қарори, 13.04.2021 йилдаги пқ-5072-сон. бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида
4	Буюртмачи	Фаргона вилоят Ўзбекистон тумани ХТБ
5	Буюртмачи манзили	Яйпан шаҳри Зиёкор 102
6	Иштирокчилар учун талаблар	Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Қулибек МФЙда жойлашган 21-сонли мактаб биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизадан утказиб бериш
8	Танлов утказиш ойн	Май
9	Танловнинг энг бошлангич киймати (ККС) билан	6 000 000
10	Молиялаштириш манбаи	ОПЕНбюджет хисобидан
И	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Қулибек МФЙда жойлашган 21-сонли мактаб
12	Товар ва хизматларни бажариш муддати	5 иш куни
13	Таклифларни такдим килиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида курсатилган тартибга асосан. Etender.uzex.uz махсус ахборот партали орқали электрон тартибда таклиф бериллади.
14	Таклифларни такдим килиш муддати	(5 иш кунидан кам булмаган муддатда)



НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

БИЗЛАР КИМ КУЙИДА ИМЗО ЧЕКУВЧИЛАР ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ КУУЛИБЕК КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН 21-МАКТАБ БИНОСИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ ТАЪМИРТАЛАБ ЖОЙЛАРИНИ ВИЗУАЛ ЎЛЧАШ НАТИЖАСИДА КУЙИДАГИ КАМЧИЛИКЛАР БОРЛИГИНИ АНИКЛАДИК ВА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИДА БАРТАРАФ ЭТИШ ЛОЗИМ ТОПДИК.

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
		на ед. измерения
3	4	5
<b>ДЕМОНТАЖ</b>		
ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	КОТЕЛ	5,0000
ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,4200
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: ИА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	2,3180
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ.	0,7500
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	4,1600
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	3,3500
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	6,7000
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100КВТ	2,9280
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	3,3400
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ-ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	14,2100
УСТАНОВКА КРАНОВ	ШТ	183,0000
УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)	КОТЕЛ	11,0000
УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	11,0000
ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	0,7500
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 М3	0,4300
<b>РЕМОНТ КОТЕЛНЯ</b>		
КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	43,5200
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,9600
УСИЛЕНИЕ СТРОПИЛ	М3	0,4600
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	1,0000
УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ И КОНЬКОВ	100М	0,2800
НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1600
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,2000

	4	5
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,0800
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800
СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,1100
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1512
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ФРАМУГИ	100М2	0,0224

КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ

УТБ Бош мухандис.  
 21-мактаб директори.



№ Рахнаев  
 У. Каримов