

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Урганч шаҳар Мактабгача таълим
бўлими мудири



[Handwritten signature]

Д.Куваков

06 октябрь 2022 йил

ЛОЙИҲАЛАШ ТОПШИРИГИ

**Хоразм вилояти Урганч шаҳар 5-сон МТМ биносини
жорий таъмирлаш объекти бўйича**

		харажатлари қўшимча илова қилинади. таваккалчилик коэффициенти – 0. Материал ресурсларига транспорт ва омборхона-тайёрлов харажатларини Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг 2011 йил 30 январдаги 352/11-05-сонли хатига асосан олинади.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Буюрмачи:

**Махсус таъмирлаш ва эксплуатация
хизмати бошлиғи:**



Н.Қутлимуратов

5-сон МТТ директори:



Г.Каримова

Лойихачи ташкилот:

**“Урганч архитектура лойиха” МЧЖ
раҳбари:**

Д.Атабаев

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар маъмуни
1	2	3
1	Объект номи	Хоразм вилояти Урганч шаҳар 5-сон МТМ биносини жорий таъмирлаш
2	Объект манзили	Хоразм вилояти Урганч шаҳар "Бинокор" МФЙ Аль - Беруний кўчаси 126 а уйда жойлашган 5-сон МТМ биноси
3	Буюртмачи	Хоразм вилояти Мактабгача Таълим Бошқармаси
4	Бош лойиҳачи	"Урганч архитектура лойиҳа" маъсулияти чекланган жамияти
5	Бош ишларнинг қилиниш тартиби	Танлов (тендер) савдолари натижаларига асосан
6	Жорий таъмирлаш ишларининг тахминий муддатлари.	2022 йил бошланади 2022 йилда тугалланади
7	Лойиҳалаштириш босқичи	Бир босқичли лойиҳалаштириш
8	Қилиниш тури	Жорий таъмирлаш
9	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари
10	Лойиҳа ечимларига қўйилган асосий талаблар	Асосий маълумотлар ва талабларнинг маъмуни
11	Архитектура-қурилиш режалаштириш ва конструктор ечимлар, бинони пардозлашга қўйилган талаблар.	<p>Мавжуд 2 қаватли бинони жорий таъмирлаш: Режалаштириш бўйича қарорлар биноларнинг мақсадларига мувофиқ пардозлов материалларни қўллаш, функционал туруқлаштиришни ҳисобга олган ҳолда қабул қилиш керак.</p> <p>Ташки пардозлаш: -Фасад - сифатли материаллар билан замонавий услубда ва дизайнда ишлаб чиқиш; - поқол фасадга моелаб лойиҳалансин; - девор юзаси цемент-кум аралашмани сувоқ, рангли бўёқлардан фойдаланиб йирик масштаблардаги геометрик шакллардан фойдаланиб лойиҳалансин; -Дераза – мавжуд бинода 16,4 м² ёғоч деразаларни алмаштириш ва икки камера ойнали пластикдан ўлчамлари 1,75x2,35м², шамоллатни тизими учун деразалар очкичлари мураккаб механизми ёки фортчкали, ички дераза токчалари пластикдан, ташқи дераза токчалари руҳланган тунуқдан, ўлчамлари лойиҳа талаблари асосида лойиҳалансин; -Эшик – Бинода мавжуд Ташки 2,7x1,0м ўлчамдаги эшик ўлчами ўзгартирилмасдан иссиқ-сувоқдан химояловчи материаллардан фойдаланиб лойиҳалансин;</p>
12	Ишлар қийматини аниқлаш.	-Смета ҳисоб-китоблари Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 2021 йил IV-чорак каталоги бўйича тайёрланган, комиссия томонидан тасдиқланган ўргача нархларга асосан жорий нархларда амалга оширилсин. Қурувчи ишчиларнинг ўргача соатлик иш хақи – 17921,03сўм (12% ижтимоий сугурта ажратмаларини ҳисобга олган ҳолдан олинсин. Ишларнинг харажатлари 15,51%, буюртмачи