

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
ФАРҒОНА VILOYATI  
ФАРҒОНА SHAHAR

«ФАРҒОНА LOYIHA QURILISH  
TA'MIRLASH»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYAT



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
FARG'ONA VILOYATI  
FARG'ONA SHAHAR

«FARG'ONA LOYIHA QURILISH  
TA'MIRLASH»  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYAT

713634. Фарғона вилоят Фарғона шаҳри, Тел: +99890 534-03-09;  
Х/р – 20208000500259228001, МФО- 00493, Миллий банк Фарғона вилояти, ИНН: 302720542.

Лицензия АЛ-000860 15-06-2020 Уз.Рес.Давлат арх.ва қурилиш кумитаси.

# Рабочий проект

«ФАРҒОНА SHAHRIDA JOYLA SHGAN 40 TA MAKTABGA KUL YUVISH  
MOYKALARI QURISH»  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)


*Сметная документация в текущих ценах*  
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

## Книга №1

Структура прямых и прочих затрат  
Сводка затрат  
Локальная ресурсная смета  
Локальная ресурсная ведомость

Директор ООО

"Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash"



А.Ибрагимов

ГИП:

Ш.Давтбаева

Ферғана 2022 г.



# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

по объекту: ФАРГОНА ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН 40 ТА МАКТАБГА КУЛ ЮВИШ МОЙКАЛАРИ КУРИШ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:  
номенклатуре и количеству оборудования;  
нормативной трудоемкости;  
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;  
номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где:  $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;  
 $C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;  
 $C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;  
 $C_o$  - затраты на оборудование  
Пп - прочие затраты подрядчика;

### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;  
 $Cч$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;  
 $K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).  
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = 3\text{мс} : \Phi,$$

где:  $3\text{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;  
 $\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	$Cч =$	12 114,89 сум/час
	Траб =	2 880,24 Чел.Час
	$C_{зп} =$	34 893 731 сум
	$K_{сс}$ Соц.страх от зарплаты 12% =	4 187 248 сум

### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;  
 $Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

$$C_{эм} = 777 666 \text{ сум}$$

### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где:  $C_{m1}$ ,  $C_{m2}$ ,  $C_{m3}$ ,  $C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей ).

	$C_m =$	64 000 446 сум
$C_{m1}$ (кабельная продукция) =		0 сум
$C_{m2}$ (металлоконструкция) =		0 сум



4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;  
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

Co =

0 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	34 893 731 сум
2	Соц.страх от основной зарплаты 12% (Ккс)	4 187 248 сум
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	777 666 сум
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным и складским расходом (См)	64 000 446 сум
5	Кабельная продукция с транспортным и складским расходом (См1)	0 сум
6	Металлоконструкция с транспортным и складским расходом (См2)	0 сум
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортным и складским расходом (Со)	0 сум
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>		<b>103 859 091 сум</b>

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика


$$Пп = (Сзп+Ккс+Сэм+См+См1+См2) \times 19,39\%$$

$$Пп = 20 138 278 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 123 997 368 \text{ сум}$$


Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	<b>123 997 368 сум</b>
Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта)	<b>396 792 сум</b>
Коэффициент риска 0 %	<b>0 сум</b>
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС</b>	<b>124 394 160 сум</b>
<b>НДС 15 %</b>	<b>18 659 124 сум</b>
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС</b>	<b>143 053 284 сум</b>
Прочие затраты и расходы заказчика	<b>1 900 000 сум</b>
<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>144 953 284 сум</b>

Составил





Проверил:





## Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН 40 ТА МАКТАБГА КУЛ ЮВИШ МОЙКАЛАРИ КУРИШ  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей (на 2022г. 12 114,89 сум/ч)	34 893 731
1	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	4 187 248
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	777 666
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	64 000 446
4	Затраты на металлоконструкцию с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %	0
5	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
6	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
7	Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2022г.-168,25 час (по данным Минтруда) Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области - 2 038 330,2425 (Гостат Республики Узбекистан) Среднечасовая ставка оплаты труда (2 038 330,2425:168,25 = 12 114,89 сум/час)</i>	168,25
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	2 880,24
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>103 859 091</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	20 138 278
	<b>Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика</b>	<b>123 997 368</b>
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	396 792
10	Коэффициент риска (1 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,01:100) (0%)	0
	<b>* Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 900 000</b>
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 278 500
	Затраты на экспертизу ПСД	621 500
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат)	0
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>124 394 160</b>
12	<b>Стоимость НДС 15 %</b>	<b>18 659 124</b>
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>143 053 284</b>
14	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 900 000</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>144 953 284</b>

СОСТАВИЛ:















O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 30-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39510**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida joylashgan 40 maktab binolariga qo'l yuvish moykalarini qurish»

**Buyurtmachi** - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

**Bosh loyihachi** - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

**Litsenziya** 14.02.2020y/AL-000576-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 36850

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona shahar Xalq deputatlari Kengashining 30.12.2021 yil VI-44-60-11-169-K/21-sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida joylashgan 40 maktab binolariga qo'l yuvish moykalarini qurish. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

**6. Ekspertiza natijalari.**



6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 165 797,521 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 124 394,160 ming so'm
QQS 15%	- 18 659,124 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 143 053,284 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 900,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 144 953,284 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 20 844,237 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shaxrida joylashgan 40 maktab binolariga qo'l yuvish moykalarini qurish, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA**



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЕ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01  
 НА 1-ИДУМ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>1 963 366 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	627 866 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 295 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 322 205 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,826	12 114,89	627 866
			<b>ИТОГО</b>				<b>627 866</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,008	72 437,00	580
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,812	7 577,86	6 153
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,09	1 604,00	144
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,027	18 892,00	510
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,278	21 250,00	5 908
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>13 295</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	3 000,00	390 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	10	6 283,00	62 830
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	1 150,00	10 350
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	4	598,00	2 392
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 *	МЗ	0,22	387 316,00	85 210
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,189	387 316,00	73 203
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,15	387 316,00	58 097
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,004	3 500 000,00	14 000
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000059	16 500 000,00	974
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	9,9	36 120,00	357 588
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 259 243</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		62 962
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 322 205</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 322 205</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 963 366</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 963 366</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-02  
 НА ШКОЛА №1

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>2 409 698 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	735 311 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15 338 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 659 049 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,6948	12 114,89	735 311
			<b>ИТОГО</b>				<b>735 311</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0096	72 437,00	695
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,8932	7 577,86	6 769
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,108	1 604,00	173
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0324	18 892,00	612
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,3336	21 250,00	7 089
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>15 338</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	196	3 000,00	588 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	11	6 283,00	69 113
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	1 150,00	10 350
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	2	598,00	1 196
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,264	387 316,00	102 251
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,2268	387 316,00	87 843
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,18	387 316,00	69 717
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,0048	3 500 000,00	16 800
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000065	16 500 000,00	1 071
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	11,88	36 120,00	429 106
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 580 047</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	<b>СУМ</b>	5		79 002
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 659 049</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 659 049</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 409 698</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 409 698</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-03  
 НА ШКОЛА №2

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	1 946 974 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	618 802 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	12 987 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 315 185 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,0778	12 114,89	618 802
			<b>ИТОГО</b>				<b>618 802</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,008	72 437,00	580
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,7714	7 577,86	5 846
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,09	1 604,00	144
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,027	18 892,00	510
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,278	21 250,00	5 908
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>12 987</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	3 000,00	390 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	9,5	6 283,00	59 689
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	7	1 150,00	8 050
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150X200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	2	598,00	1 196
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,22	387 316,00	85 210
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,189	387 316,00	73 203
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,15	387 316,00	58 097
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,004	3 500 000,00	14 000
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000056	16 500 000,00	925
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	9,9	36 120,00	357 588
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 252 557</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		62 628
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 315 185</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 315 185</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 946 974</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 946 974</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЕ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-04  
 НА ШКОЛА №3**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>2 289 158 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	778 963 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	17 184 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 493 011 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,298	12 114,89	778 963
			<b>ИТОГО</b>				<b>778 963</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0096	72 437,00	695
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	1,1368	7 577,86	8 615
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,108	1 604,00	173
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0324	18 892,00	612
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	0,3336	21 250,00	7 089
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>17 184</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1			ШЛАК1 БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	3 000,00	390 000
2			ТРУБППР25 ТРУБА ППР Д-25ММ	М	14	6 283,00	87 962
3			КЕНТ25 ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	5	29 800,00	149 000
4			ОТВ25 ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	8	1 150,00	9 200
5			ТРОЙ25 ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6			ЗЕРК ЗЕРКАЛО 150X200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7			КЛЕЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8			МУФТ25 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	3	598,00	1 794
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,242	387 316,00	93 730
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2268	387 316,00	87 843
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,18	387 316,00	69 717
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,0048	3 500 000,00	16 800
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000083	16 500 000,00	1 363
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	11,88	36 120,00	429 106
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 421 915</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		71 096
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 493 011</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 493 011</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 289 158</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 289 158</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
 Проверил: \_\_\_\_\_