

Тасдиқлайман  
Туман хокимининг биринчи  
ўринбосари в.в.б - комиссия раиси

  
А.Саидалиев  
2022 йил

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект бўйича: “Мирзо Улуғбек тумани Буз-2 мавзеси 33а уйнинг 6-ички йулаги  
(подезди) ни таъмирлаш”

Тошкент-2022

№	Асосий маълумот ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талабларнинг мазмуни
1	Объект номи бўйича	Мирзо Улуғбек тумани Буз-2 мавзеси 33а уйнинг 6-ички йулаги (подезди) ни таъмирлаш
2	Жорий таъмирлаш жойи (туман, кўча)	Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани "Баҳор" МФЙ
3	Жорий таъмирлаш босқичи	Ишлар тасдиқланган нуқсонли далолатномага мувофиқ амалга оширилади
4	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
5	Бюортмачи	Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туман ҳокимияти
6	Пудратчи ташкилот	Бюортмачи томонидан белгиланади (энг яхши таклифлар танловинатижаларига кўра)
7	Қурилиш-монтаж ишларининг бошланғич нархи	13 468 000 (Ўн уч миллион тўрт юз олтмиш саккиз минг) сўм (15% ҚҚС билан)
8	Пудратчи ташкилотга кўйиладиган талаб	(ОКЭД) Асосий иш фаолияти қурилиш-монтаж бўлиши
9		Пудратчи қурилиш ташкилотлари рейтингда камида SS кониқарли 2-даражага эга бўлиши
10		Танлаш иштирокчиси давлат хариди бўлган объект билан танишган бўлиши (чизма, эскиз, фотосуратлар)
11		Танлаш иштирокчиларининг таклифлари офёрта шаклида тақдим қилиниши керак
12	Жорий таъмирлаш бошланиш ва тугаш саналари	2022 йил
13	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
14	Асосий бино ва иншоотлар	Нуқсонли далолатнома билан
15	Муҳандислик тармоқларига кўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди
16	Махсус шартлар	Талаб қилинмайди
17	Бюортмачи билан боғланиш учун маълумот	Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туман ҳокимияти хўжалик ишлар мудири А.Бекназаров. Тел: (71) 268-07-07 (116)
18	Бюортмачи манзили	Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани Мустақиллик кўчаси 122 уй
19	Хавфсизлик талаблари	Ишларни бажаришда барча хавфсизлик қоидаларига катъий риоя этиш

Мирзо Улуғбек туман ҳокимияти  
хўжалик ишлар мудири




А.Бекназаров

Мирзо Улуғбек туман ҳокимияти  
бош ҳисобчиси



Д.Рихсева

«УТВЕРЖДАЮ»



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

составили по объекту: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА №6 ДОМА №33А ПО АДРЕСУ:

Г.ТАШКЕНТ М.УЛУГ'БЕКСКИЙ РАЙОН МАССИВ БУЗ-2" требуется выполнение следующих видов работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
30	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100M2		2,6640
31	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		0,9720
32	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2		0,9720
33	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		0,7200
34	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100M2		0,7200
35	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК. КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,2200

УК Бахар Серге  
Бахар" тўри раиси



Исломов Д.  
Ф. М. Сулаймонов

1	2	3	4	5	6
		РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА ДОМА №33АА			
30	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100M2	2,6640	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	55,4112
31	E1504-005-03	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100M2	0,9720	
	ДОП. 4ШНК	СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН			
	4.02.70-05 П.1.10				
	КЗТР=1,15,				
	КЭМ=1,25				
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,335	47,954
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,0243
31.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1875	0,18225
31.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,061236
31.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,049572
31.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,81648
31.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,30132
32	E1504-025-08	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО	100M2	0,9720	
	ДОП. 4ШНК	ШТУКАТУРКЕ СТЕН			
	4.02.70-05 П.1.10				
	КЗТР=1,15,				
	КЭМ=1,25				
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	58,6615	57,019
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,01215
32.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1375	0,13365
32.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00729
32.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,010984
32.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,049572
32.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,002333
32.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,81648
32.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,017856
32.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,30132
33	E1504-005-04	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100M2	0,7200	
	ДОП. 4ШНК	СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ			
	4.02.70-05 П.1.10				
	КЗТР=1,15,				
	КЭМ=1,25				
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	61,985	44,6292
33.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,018
33.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,144
33.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,04968
33.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,0396
33.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,6048
33.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232
34	E1504-025-03	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100M2	0,7200	
	ДОП. 4				
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	36,9864
34.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0144
34.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0792
34.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,008352
34.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,03888
34.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,001728
34.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,6048
34.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,018
34.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232
35	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК, КОЛИЧЕСТВО	100M2	0,2200	
	ПШНК 4.02.70-05	ОКРАСОК 2			
	П.1.10				
	КЗТР=1,15,				
	КЭМ=1,25				
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	81,719	17,978
35.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,00275
35.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0375	0,00825
35.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,594
35.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,005412
35.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,066