



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 28-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39184

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Badaxshon MFY Beldovtepa ichki ko'chalarini ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qamashi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Zokirjonova Sevinch" XK

Litsenziya АЛ-001115 от 29.06.2020y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39084

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 18 apreldagi 252-sonli xati

1.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov

va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov

va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfal'tobeton

Qamashi tuman Badaxshon MFY Beldavtepa ko'chasi yo'llarini asfal't qilish uzunligi 1750 m

Mexanizm yordamida yo'l yoqasini kengaytirib yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Mavjud notekis joylarga qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Maxjud notekis joylarga asfaltobeton qarishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Maxjud qatnov qismining ustiga bitum bilan ishlov berish

Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda yotqizish, asfaltokladchik bilan

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QOS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 932 017,792ming so'm

shu jumladan:

Sementobeton qoplama

Qamashi tuman Badaxshon MFY Beldavtepa ko'chasi yo'llarini

asfalt qilish uzunligi 1750 m

- 932 017,792ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 241.011 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Islubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa xarajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **932 017,792** ming so'm qilib belgilandi

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

241.011 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli

organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Badaxshon MFY Beldovtepa ichki ko'chalarini ta'mirlash

Ilohiya-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 932 017,792 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Qamashi tuman Badaxshon MFY Beldavtepa ko'chasi yo'llarini

asfalt qilish uzunligi 1750 m

- 932 017,792ming so'm

Quniish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 241.011 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	3 739,551
	Отчисление на социальное страхование	448,746
2	Эксплуатация машин и механизмов	43 793,435
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	615 451,678
4	Оборудование	0,000
Итого:		663 433,410
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	147 016,844
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		810 450,254
НДС 15%		121 567,538
Всего СМР с НДС		932 017,792

ЗАКАЗЧИК



М.П.

ПОДРЯДЧИК



М.П.

СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Экс машины и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	ИТОГО	Прочие затраты и расходы подрядчика	Затраты на страхование строительства объекта %	Всего СМР с НДС 15 %	Прочие затраты проект	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Асфальтобетон коллечками йуллар</i>									
1	Бадихион МФЙ Белдовтена кўчаси йўлларни асфалт қилиш 1.75 км	4 188,297	43 793,435	615 451,678	663 433,410	147 016,844	0,000	932 017,792	27 960,534	959 978,326
	ВСЕГО	4 188,297	43 793,435	615 451,678	663 433,410	147 016,844	0,000	932 017,792	27 960,534	959 978,326

Заказчик:



Исполнитель:



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для определения стоимости строительства текущих цен


Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Каманшском районе

№ локальных смет и наименование работ	Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Асфалтобетон коппамали йуллар										
Бадахшон МФЙ Белдовтепа кўчаси йўлларни асфалт қилиш 1,75 км	241,011	167,50	2598,947	1,12	43793,435	615451,678		22,16		
Всего	241,011				43 793,435	615 451,678				

Заказчик:



Исполнитель:



Бадахшон МФЙ Белдовтепа кўчаси йўлларни асфалт қилиш 1,75 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Код	Шифр номера мероприятия и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

11	01010-407-43	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000M2	8,75	
112	01010-407	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	1,49	13,0375
113	01010-407	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	13,0375

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ

114	01010-408-40	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M3	2,426	
115	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	34,9344
116	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	34,6918
117	01010	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	3,7603
118	01010	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	11,54776
119	01010	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	17,17608
120	01010	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,20766
121	01010	ВОДА	M3	7	16,982
122	01010	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	295,972

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.

123	01010-404-41	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100T	0,5500	
124	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	10,505
125	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	10,395
126	01010	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	2,0185
127	01010	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	6,545
128	01010	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,198
129	01010	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	1,6335
130	01010	БИТУМ	T	0,074	0,0407
131	01010	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	T	0,005	0,00275
132	01010	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	101	55,55

ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ

133	01010-405-41	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	T	3,938	
134	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,28404
135	01010	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,14202
136	01010	БИТУМ	T	1,03	4,05614

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ

137	01010-409-41	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 M2	7,8750	
138	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	130,96125
139	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	73,8675
140	01010	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	11,34
141	01010	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,89
142	01010	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,9375
143	01010	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,945
144	01010	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	11,34
145	01010	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	24,255
146	01010	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	10,78875
147	01010	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	12,20625
148	01010	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	760,725
149	01010	ВОДА	M3	0,9	7,0875
150	01010	БИТУМ	T	0,0108	0,08505

ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01

151	01010-411-41	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 M2	7,8750	
152	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	9,135
153	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	5,67
154	01010	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,835
155	01010	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,4725
156	01010	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,23625
157	01010	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,835
158	01010	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	190,7325
159	01010	БИТУМ	T	0,0028	0,02205

РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ



160	01010-415-36	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000M2	1,7500	
161	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	55,475
162	01010	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	40,7225
163	01010	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	6,265
164	01010	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	14,315
165	01010	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	18,55

1	2	3	4	5	6
706	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЛЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	1,5925
707	1204	ВОДА	М3	20	35
708	1206	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	63,3	110,775

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПРОВЕРИЛ

Бадахшон МФЙ Белдовтепа кўчаси йўлларни асфалт қилиш 1,75 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлено в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр номера нормативов и видов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

Итого по локальному ресурсному расчету, составленному на основе локальной ресурсной ведомости N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	241,01065	17378,03	4188290
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	180,66834		0
Итого по трудовым ресурсам:			СУМ			4188290

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	107	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	14,175	120666	1710441
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	23,0628	416923	9615412
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,14202	130921	149514
4	102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	25,86276	202128	5227588
5	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,3625	0	0
6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,0185	206150	416114
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,545	249861	1635340
8	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	17,17608	127576	2191256
9	1034	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	18,55	206150	3824083
10	1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,93566	110153	874137
11	1055	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	1,6335	498176	813770
12	2748	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,18125	0	0
13	3047	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	14,175	498176	7061645
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	24,255	206150	5000168
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	10,78875	206150	2224101
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	12,20625	249861	3049866
Итого по строительным машинам:			СУМ			43793435

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	951,4575	543 446	517065773
18	6214	ВОДА	М3	59,0695	500	29535
19	6243	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	406,747	102 573	41721260
20	30135	БИТУМ	Т	4,20394	6 290 925	26446671
21	3403	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00275	5 000	14
22	40254	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	55,55	543 446	30188425
Итого по строительным материалам:			СУМ			615451678

Итого прямые затраты

СУМ

663433403

СОСТАВИЛ

ПРОБЕРИЛ

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
Бадахшон МФИ Белдовтепа кучаси йулларни асфалт қилиш 1,75 км

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
							Расст	на тн/км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материальные ресурсы									
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	951,458	Гузор АБЗ	500 906,0	1	50	850,8	42540,0	543 446
2	ВОДА	М3	59,0695		500				0,0	500
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	406,747	карьер	23 380	1,79	52	850,8	79192,5	102 573
3	БИТУМ	Т	4,20394	Гузор АБЗ	6 100 000	1	50	3818,5	190925,0	6 290 925
4	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00275		5 000				0,0	5 000
5	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	55,55	Гузор АБЗ	500 906	1	50	850,8	42540,0	543 446

Составил

