

**“АНДИЖОН АЙБИЛ”**  
**ХУСУСИЙ КОРХОНА**

23-аввуст

Уз.СКБ «Бунёдкор» бўлими х/р 20208000204720066001 МФО 00076  
ИНН 300883437 телефон 255 97 39, 200 97 39

272,981,637

ком 3343170

ком 7138471

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ БЛОК-1 И БЛОК-3  
НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 В МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

копия. № \_\_\_\_\_

**Андижан - 2021 год**

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ БЛОК-1 И БЛОК-3 НА ТЕРРИТОРИИ  
ШКОЛЫ №21 В МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ВРИО Директора:

Гл.инженер проекта:



УМАРОВ П.


ТУРГУНОВ А.

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2021 год





«Андижон АЙБИЛ»  
Хусусий корхонаси рахбари  
О.Касимовга

### АЛОКА ХАТИ

Мархамат тумани Халқ таълими бўлими сиздан Мархамат тумани ХТБга қарашли 21-сонли умумий ўрта таълим мактаби биносининг 1-3-блок (ўқув хоналари) ички қисмини жорий тамирлаш ишлари учун лойиха ва смета хужжатлари тайёрлаб, экспертизадан ўтказиб беришингизни сураймиз. Тулови кафолатланади.

Мархамат тумани ХТБ мудир



04.08.2021 й



**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Отдел народного образования  
Мархаматского района Андижанской области

" 10 " 05 2021 года.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 БЛОК 1-3 В  
МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: представителей заказчика - Ш. Мактаб и представители проектной организации; К.Қосимова составили настоящий акт о том, что при обследовании и изучении объекта на территории школы № 21 выявлены следующие виды и объемы работ:


№	Наименование и виды работ	ед. изм	объемы
<b>БЛОК-1</b>			
1-этаж			
<b>Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж дверных блоков из деревянный при площади до 3м2	м2/шт	21/11
<b>Монтажные работы</b>			
Внутренняя отделка			
2	Насечка стен	м2	1024
3	Шпаклевка стен	м2	1024
4	Водоземulsionная окраска стен	м2	926
5	Оклейка жидкий обоямы стен	м2	98
6	Маслянная окраска стеклянных окон 2-раза	м2	131,0
Потолок			
7	Шпаклевка потолков	м2	615
8	Водоземulsionная окраска потолков	м2	615
Пол			
9	Устройство монолитного пола выравнивающей толщиной 50мм	м2	118
10	Маслянная окраска пола битонный	м2	460
11	Устройство пол линолеум	м2	118
Заполнение проёмов			
12	Устройство дверных блоков из МДФ	м2	21
Электроосвещение			
13	Провод 2x2.5 ВВГ	пм	200
14	Светильник 18 Вт LED	шт	41
15	Включатель	шт	15
16	Розетка двойной	шт	15
<b>2-этаж</b>			




<b>Монтажные работы</b>			
<b>Внутренняя отделка</b>			
17	Насечка стен	м2	387
18	Шпаклевка стен	м2	387
19	Водоэмульсионная окраска стен	м2	387
<b>Потолок</b>			
20	Шпаклевка потолков	м2	182
21	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	182
<b>Пол</b>			
22	Маслянная окраска пола битонный	м2	182
<b>Электроосвещение</b>			
23	Светильник 18 Wt LED	шт	46
<b>БЛОК-3</b>			
<b>1-этаж</b>			
<b>Монтажные работы</b>			
<b>Несущие элементы</b>			
1	Кладка стен из пеноблок	м3/шт	3/85
<b>Внутренняя отделка</b>			
2	Насечка стен	м2	382
3	Шпаклевка стен	м2	382
4	Водоэмульсионная окраска стен	м2	382
5	Маслянная окраска стеклянных окон 2-раза	м2	161,3
<b>Потолок</b>			
6	Шпаклевка потолков	м2	171
7	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	171
<b>Электроосвещение</b>			
8	Светильник 18 Wt LED	шт	41
<b>2-этаж</b>			
<b>Монтажные работы</b>			
<b>Внутренняя отделка</b>			
9	Насечка стен	м2	382
10	Шпаклевка стен	м2	382
11	Водоэмульсионная окраска стен	м2	382
<b>Потолок</b>			
12	Шпаклевка потолков	м2	171
13	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	171
<b>Электроосвещение</b>			
14	Светильник 18 Wt LED	шт	41
<b>Лестница</b>			
<b>Внутренняя отделка</b>			
15	Насечка стен	м2	284
16	Шпаклевка стен	м2	284
17	Водоэмульсионная окраска стен	м2	284
18	Маслянная окраска перила металлический	м2	30
<b>Потолок</b>			
19	Шпаклевка потолков	м2	35
20	Маслянная окраска потолков	м2	35
<b>Пол</b>			
21	Устройство монолитного пола выравнивающей толщиной 50мм	м2	10

22	Маслянная окраска пола битонный	м2	70
----	---------------------------------	----	----

Представители заказчика:

 \_\_\_\_\_ М. Абдурахмонов

Представитель проектной организации:

 \_\_\_\_\_ Косимов К



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ БЛОК-1 И БЛОК-3 НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 В МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	Прочие затра 0
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа ( в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 101058,104 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 1-й квартал 2021г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 16237,05 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi = 18185,50 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2741302	сум
Φ-	среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.		

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 5557,07 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 925,887 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп = 92107,739 \text{ тыс. сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов I-й, квартал за 2021г.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 4386,083 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

### VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 36 314,563 тыс .сум

### VIII. прочие затраты заказчика

3651,934 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Тохиоров А.



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ БЛОК-1 И БЛОК-3 НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 В  
МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	13 056,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	92 107,739
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	101 058,104
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	925,887
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	36 314,563
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>243 462,294</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>36 519,344</b>
11	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>279 981,638</b>



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ БЛОК-1 И БЛОК-3 НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 В МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

### ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	5557,1	18 185,50	101 058 103,94
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>101 058 103,94</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	1,57	117 865,90	185 120,18
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-ч	23,83	3 200,00	76 267,52
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	64,56	3 200,00	206 586,56
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	0,44	37 305,00	16 291,09
5	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0,87	1 000,00	872,30
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	7,42	57 883,16	429 537,05
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-ч	0,15	76 172,75	11 212,63
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>925 887,34</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	ВОДА	МЗ	28,67	0,00	0,00
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,02	239 248,00	5 275,42
3	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	31,58	750 000,00	23 685 472,50
4	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ.	КГ	61,50	750,00	46 125,00
5	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,01	0,00	0,00
6	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00	8 000 000,00	3 528,00
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	8 000 000,00	6 938,40
8	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	0,23	15 000,00	3 375,00
9	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	650 000,00	6 258,53
10	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	2,27	8 000 000,00	18 186 720,00
11	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,81	6 300,00	5 103,00
12	ГРУНТОВКА	Т	0,68	6 250 000,00	4 233 875,00
13	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00	6 250 000,00	19 468,75
14	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,01	6 300 000,00	53 713,80



1	2	3	4	5	6
15	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,09	6 300 000,00	551 388,54
16	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,00	12 500 000,00	24 500,00
17	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,06	2 800 000,00	165 200,00
18	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,83	620 000,00	1 134 947,20
19	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,01	620 000,00	5 000,30
20	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	18,69	850,00	15 886,50
21	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	120,36	48 000,00	5 777 280,00
22	ОБОИ	10 М2	10,98	198 000,00	2 173 248,00
23	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00	0,00	0,00
24	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	40,35	3 500,00	141 230,60
25	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,02	2 300 000,00	38 640,00
26	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	22,68	3 200,00	72 576,00
27	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	7,88	4 800,00	37 800,00
28	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,22	17 683 000,00	3 966 268,61
29	ВЕТОШЬ	КГ	14,15	3 200,00	45 272,96
30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	6,53	466 332,00	3 044 215,30
31	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	30,60	65,00	1 989,00
32	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	172,38	250,00	43 095,00
33	КРЮК	ШТ	172,38	250,00	43 095,00
34	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,72	10 000,00	17 238,00
35	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,72	250 000,00	430 950,00
36	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,72	14 500,00	24 995,10
37	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,59	14 500,00	8 510,05
38	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,40	0,00	0,00
39	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00	9 652 176,00	22 586,09
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>64 041 765,64</b>

**Ресурсы по проекту**

1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАКЛАДНЫМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	21,00	750 000,00	15 750 000,00
2	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	169,00	35 739,00	6 039 891,00
3	ПЕНАБЛОК	М3	3,00	510 000,00	1 530 000,00
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ	ШТ	15,00	13 000,00	195 000,00
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	15,00	11 000,00	165 000,00
<b>Итого ресурсы по проекту</b>		<b>СУМ</b>			<b>23 679 891,00</b>

**Мебель и инвентарь**

12	ПАРТА ДВУХМЕСТНАЯ	КОМП	16,00	800 000,00	12 800 000,00
<b>Итого мебель и инвентарь</b>		<b>СУМ</b>			<b>12 800 000,00</b>



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ БЛОК-1 И БЛОК-3 НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 В МАРХАМАТСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 202 505,65 ТЫС.СУМ.  
 Нормативная трудоемкость 63 527,76 чел.-ч

Составлена в текущих ценах

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
<b>РАЗДЕЛ I.КОРПУС-1</b>							
<b>ЭТАЖ-1</b>							
1	E56-009-01	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	100ШТ	0,11000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,30000	19,72	18 185,50	358 672,62
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,97000	0,44	37 305,00	16 291,09
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93000	0,87	1 000,00	872,30
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,50000	1,16	0,00	0,00
2	E56-010-01	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	100М2	0,21000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28000	7,62	18 185,50	138 551,69
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18000	0,25	0,00	0,00
3	E1502-031-08	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>	100М2	10,24000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	378,88	18 185,50	6 890 122,24
4	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>	100М2	10,24000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	573,44	18 185,50	10 428 293,12
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,41	117 865,90	48 277,87
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	17,10	3 200,00	54 722,56
		ВОДА	МЗ	0,63000	6,45	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	8,45	750 000,00	6 336 000,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,18	6 250 000,00	1 152 000,00
5	E1504-005-03 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	100М2	9,26000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	397,25	18 185,50	7 224 262,62
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	1,39	57 883,16	80 399,71
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,58	8 000 000,00	4 667 040,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,05100	0,47	620 000,00	292 801,20
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	7,78	3 500,00	27 224,40
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	2,87	3 200,00	9 185,92
6	E1506-002-01	<b>ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ</b>	100М2	0,98000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,16000	62,88	18 185,50	1 143 446,05
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	57 883,16	567,25
		БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,00710	0,01	0,00	0,00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,00870	0,01	6 300 000,00	53 713,80
		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,00200	0,00	12 500 000,00	24 500,00
		ОБОИ	10 М2	11,20000	10,98	198 000,00	2 173 248,00
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00040	0,00	0,00	0,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,01000	0,01	3 200,00	31,36
7	E1504-025-07 ДОП. 4	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ</b>	100М2	1,31000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,07000	52,49	18 185,50	954 587,81
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,03	57 883,16	1 516,54
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00013	0,00	6 300 000,00	1 072,89
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,60000	2,10	3 500,00	7 336,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01080	0,01	17 683 000,00	250 179,08



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,10000	0,13	3 200,00	419,20
8	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	6,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	418,82	18 185,50	7 616 360,18
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,31	117 865,90	36 243,76
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	11,99	3 200,00	38 376,00
		ВОДА	МЗ	0,74000	4,55	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	5,92	750 000,00	4 437 225,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,12	6 250 000,00	768 750,00
9	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	6,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	331,49	18 185,50	6 028 220,47
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,98	57 883,16	56 957,03
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,42	8 000 000,00	3 394 800,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,34	620 000,00	209 715,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	5,17	3 500,00	18 081,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,91	3 200,00	6 100,80
10	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65000	47,97	18 185,50	872 303,88
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,70000	5,55	3 200,00	17 747,20
		ВОДА	МЗ	3,50000	4,13	0,00	0,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	2,04000	2,41	466 332,00	1 122 554,39
11	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ П1-01-011-03	100M2	1,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,50000	0,59	18 185,50	10 729,45
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92000	16,43	3 200,00	52 561,92
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,06000	3,61	466 332,00	1 683 831,59
12	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100M2	4,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37000	236,30	18 185,50	4 297 270,02
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,51	57 883,16	29 288,88
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01160	0,05	6 300 000,00	336 168,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,86	3 500,00	13 524,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02500	0,12	17 683 000,00	2 033 545,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,43	3 200,00	4 563,20
13	E1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	1,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,40000	50,03	18 185,50	909 856,94
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,50000	0,59	57 883,16	34 151,07
		КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05000	0,06	2 800 000,00	165 200,00
		ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102,00000	120,36	48 000,00	5 777 280,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,50000	0,59	3 200,00	1 888,00
14	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,21000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28000	21,90	18 185,50	398 240,63
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99000	0,42	57 883,16	24 189,37
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	МЗ	0,10500	0,02	239 248,00	5 275,42
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00210	0,00	8 000 000,00	3 528,00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00	8 000 000,00	6 938,40
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01600	0,00	650 000,00	2 184,00
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	89,00000	18,69	850,00	15 886,50
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08000	0,02	2 300 000,00	38 640,00
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108,00000	22,68	3 200,00	72 576,00
		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,50000	7,88	4 800,00	37 800,00
15	С1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАКЛАДНЫМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	21,00000		750 000,00	15 750 000,00
18	П0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,41000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	19,76	18 185,50	359 381,85
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,03	76 172,75	2 498,47
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	839,48
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	41,82	250,00	10 455,00
		КРЮК	ШТ	102,00000	41,82	250,00	10 455,00
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,42	10 000,00	4 182,00



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,42	250 000,00	104 550,00
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,42	14 500,00	6 063,90
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,13	14 500,00	1 842,95
19	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	41,00000		35 739,00	1 465 299,00
20	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,20000	4,83	18 185,50	87 835,97
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,01	76 172,75	457,04
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	307,13
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	15,30	65,00	994,50
21	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ	ШТ	15,00000		13 000,00	195 000,00
22	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	5,72	18 185,50	103 930,13
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,01	76 172,75	457,04
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	1,50000	0,23	15 000,00	3 375,00
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	307,13
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	15,30	65,00	994,50
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,06	14 500,00	913,50
23	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	15,00000		11 000,00	165 000,00
		ЭТАЖ-2					
24	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,87000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	143,19	18 185,50	2 603 981,75
25	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,87000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	216,72	18 185,50	3 941 161,56
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,15	117 865,90	18 245,64
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	6,46	3 200,00	20 681,28
		ВОДА	М3	0,63000	2,44	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	3,19	750 000,00	2 394 562,50
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,07	6 250 000,00	435 375,00
26	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,87000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	166,02	18 185,50	3 019 211,27
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,58	57 883,16	33 601,18
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,24	8 000 000,00	1 950 480,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,20	620 000,00	122 369,40
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,25	3 500,00	11 377,80
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,20	3 200,00	3 839,04
27	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	123,94	18 185,50	2 253 947,24
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,09	117 865,90	10 725,80
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	3,55	3 200,00	11 356,80
		ВОДА	М3	0,74000	1,35	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,75	750 000,00	1 313 130,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,04	6 250 000,00	227 500,00
28	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	98,10	18 185,50	1 783 961,18
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,29	57 883,16	16 855,58
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,13	8 000 000,00	1 004 640,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,10	620 000,00	62 062,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,53	3 500,00	5 350,80
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,56	3 200,00	1 805,44
29	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37000	93,49	18 185,50	1 700 224,23
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,20	57 883,16	11 588,21
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01160	0,02	6 300 000,00	133 005,60
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,53	3 500,00	5 350,80
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02500	0,05	17 683 000,00	804 576,50
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,56	3 200,00	1 805,44
30	Ц0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,46000			



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	22,17	18 185,50	403 208,91
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,04	76 172,75	2 803,16
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	941,85
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	46,92	250,00	11 730,00
		КРЮК	ШТ	102,00000	46,92	250,00	11 730,00
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,47	10 000,00	4 692,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,47	250 000,00	117 300,00
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,47	14 500,00	6 803,40
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,14	14 500,00	2 067,70
31	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	46,00000		35 739,00	1 643 994,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				127 297 069,00
<b>РАЗДЕЛ 2.КОРПУС-3</b>							
<b>ЭТАЖ-1</b>							
32	Е0803-007-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,65000	10,95	18 185,50	199 131,23
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,20000	0,60	3 200,00	1 920,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,15	57 883,16	8 682,47
		ВОДА	М3	0,00400	0,01	0,00	0,00
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,50000	61,50	750,00	46 125,00
		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00078	0,00	9 652 176,00	22 586,09
33	С1	ПЕНАБЛОК	М3	3,00000		510 000,00	1 530 000,00
34	Е1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	141,34	18 185,50	2 570 338,57
35	Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	213,92	18 185,50	3 890 242,16
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,15	117 865,90	18 009,91
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	6,38	3 200,00	20 414,08
		ВОДА	М3	0,63000	2,41	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	3,15	750 000,00	2 363 625,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,07	6 250 000,00	429 750,00
36	Е1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	163,88	18 185,50	2 980 203,37
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,57	57 883,16	33 167,05
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,24	8 000 000,00	1 925 280,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,19	620 000,00	120 788,40
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,21	3 500,00	11 230,80
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,18	3 200,00	3 789,44
37	Е1504-025-07 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	1,61300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,07000	64,63	18 185,50	1 175 381,78
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,03	57 883,16	1 867,31
		Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	Т	0,00013	0,00	6 300 000,00	1 321,05
		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,00500	0,01	620 000,00	5 000,30
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00040	0,00	0,00	0,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,60000	2,58	3 500,00	9 032,80
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01080	0,02	17 683 000,00	308 044,93
		ВЕТОШЬ	КГ	0,10000	0,16	3 200,00	516,16
38	Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,71000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	116,45	18 185,50	2 117 719,66
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,09	117 865,90	10 077,53
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	3,33	3 200,00	10 670,40
		ВОДА	М3	0,74000	1,27	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,65	750 000,00	1 233 765,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,03	6 250 000,00	213 750,00
39	Е1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,71000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	92,17	18 185,50	1 676 139,35
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,27	57 883,16	15 836,83



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,12	8 000 000,00	943 920,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,09	620 000,00	58 311,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,44	3 500,00	5 027,40
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,53	3 200,00	1 696,32
40	Ц0803-593-01	<b>СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ</b>	100ШТ	<b>0,41000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	19,76	18 185,50	359 381,85
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,03	76 172,75	2 498,47
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	839,48
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	41,82	250,00	10 455,00
		КРЮК	ШТ	102,00000	41,82	250,00	10 455,00
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,42	10 000,00	4 182,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,42	250 000,00	104 550,00
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,42	14 500,00	6 063,90
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,13	14 500,00	1 842,95
41	С1	<b>СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ</b>	ШТ	<b>41,00000</b>		35 739,00	<b>1 465 299,00</b>
<b>ЭТАЖ-2</b>							
42	E1502-031-08	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>	100М2	<b>3,82000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	141,34	18 185,50	2 570 338,57
43	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>	100М2	<b>3,82000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	213,92	18 185,50	3 890 242,16
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,15	117 865,90	18 009,91
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	6,38	3 200,00	20 414,08
		ВОДА	М3	0,63000	2,41	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	3,15	750 000,00	2 363 625,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,07	6 250 000,00	429 750,00
44	E1504-005-03 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	100М2	<b>3,82000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	163,88	18 185,50	2 980 203,37
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,57	57 883,16	33 167,05
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,24	8 000 000,00	1 925 280,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,19	620 000,00	120 788,40
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,21	3 500,00	11 230,80
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,18	3 200,00	3 789,44
45	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	<b>1,71000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	116,45	18 185,50	2 117 719,66
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,09	117 865,90	10 077,53
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	3,33	3 200,00	10 670,40
		ВОДА	М3	0,74000	1,27	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,65	750 000,00	1 233 765,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,03	6 250 000,00	213 750,00
46	E1504-005-04 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	<b>1,71000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	92,17	18 185,50	1 676 139,35
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,27	57 883,16	15 836,83
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,12	8 000 000,00	943 920,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,09	620 000,00	58 311,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,44	3 500,00	5 027,40
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,53	3 200,00	1 696,32
47	Ц0803-593-01	<b>СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ</b>	100ШТ	<b>0,41000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	19,76	18 185,50	359 381,85
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,03	76 172,75	2 498,47
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	650 000,00	839,48
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	41,82	250,00	10 455,00
		КРЮК	ШТ	102,00000	41,82	250,00	10 455,00
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,42	10 000,00	4 182,00
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,42	250 000,00	104 550,00
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,42	14 500,00	6 063,90
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,13	14 500,00	1 842,95
48	С1	<b>СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ</b>	ШТ	<b>41,00000</b>		35 739,00	<b>1 465 299,00</b>
<b>ЛЕСТНИЦА</b>							
49	E1502-031-08	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>	100М2	<b>2,84000</b>			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	105,08	18 185,50	1 910 932,34



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
50	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	2,84000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	159,04	18 185,50	2 892 221,92
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,11	117 865,90	13 389,57
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	4,74	3 200,00	15 176,96
		ВОДА	МЗ	0,63000	1,79	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	2,34	750 000,00	1 757 250,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,05	6 250 000,00	319 500,00
51	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,84000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	121,84	18 185,50	2 215 648,58
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,43	57 883,16	24 658,23
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,18	8 000 000,00	1 431 360,00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,14	620 000,00	89 800,80
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	2,39	3 500,00	8 349,60
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,88	3 200,00	2 817,28
52	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06000	21,32	18 185,50	387 678,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,01	57 883,16	520,95
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	0,81	6 300,00	5 103,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,01	17 683 000,00	130 500,54
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	0,09	3 200,00	288,00
53	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,35000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	23,84	18 185,50	433 451,39
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,02	117 865,90	2 062,65
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	0,68	3 200,00	2 184,00
		ВОДА	МЗ	0,74000	0,26	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	0,34	750 000,00	252 525,00
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,01	6 250 000,00	43 750,00
54	E1504-025-09 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,35000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,70000	21,95	18 185,50	399 080,80
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,04	57 883,16	2 228,50
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00890	0,00	6 250 000,00	19 468,75
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01300	0,00	6 300 000,00	28 665,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,29	3 500,00	1 029,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02100	0,01	17 683 000,00	129 970,05
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,11	3 200,00	347,20
55	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65000	4,07	18 185,50	73 924,06
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,70000	0,47	3 200,00	1 504,00
		ВОДА	МЗ	3,50000	0,35	0,00	0,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	2,04000	0,20	466 332,00	95 131,73
56	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,50000	0,05	18 185,50	909,28
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92000	1,39	3 200,00	4 454,40
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,06000	0,31	466 332,00	142 697,59
57	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100M2	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37000	35,96	18 185,50	653 932,39
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,08	57 883,16	4 457,00
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01160	0,01	6 300 000,00	51 156,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,59	3 500,00	2 058,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02500	0,02	17 683 000,00	309 452,50
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,21700	3 200,00	694,40
58	С1	ПАРТА ДВУХМЕСТНАЯ	КОМП	16,00000		800 000,00	12 800 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ				75 208 578,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				202 505 647,91
В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		СУМ				101 058 103,94
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		СУМ				925 887,34
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		СУМ				87 721 656,64
	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 5% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ		СУМ				4 386 082,83
	ИТОГО		СУМ				194 091 730,74
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%		СУМ				36 314 562,82
	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		СУМ				12 800 000,00
	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МЕБЕЛЕЙ		СУМ				256 000,00
	ВСЕГО		СУМ				243 462 293,57
	НДС 15%		СУМ				36 519 344,03
	ВСЕГО С НДС		СУМ				279 981 637,60

ПРОВЕРИЛ


ТУРГУНОВ А.

СОСТАВИЛ

ТОХИРОВ А.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г. АНДИЖАН  
ООО «S M I»



O'ZBEKISTON  
RESPUBLIKASI ANDIJON  
VILOYATI  
ANDIJON SH.  
«S M I» MAS'ULIYATI  
CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati, Andijon shahar, A.Fitrat ko'cha, 4-uy. H/R: 2020 8000 7051 0051 1001 MFO:00069  
INN: 306537275 "Asaka banki" ATB And.vil.filiali Tel.: (90)543-93-93, (33)593-93-93

«09» Августя 2021 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «S M I»

Солохитдинов Ж.

Номер свидетельства: КЛЭ-000098 от 20.10.2020 года

## ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №СМИ-2021/55(4) (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

**К расчету стартовой стоимости: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ЗДАНИЯ  
БЛОК-1, БЛОК-3 НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №21 В МАРХАМАТСКОМ  
РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Заказчик – ЧП Андижон АЙБИЛ  
Источник финансирования – бюджетные средства  
Генпроектировщик – ЧП «Андижон Айбил»  
Лицензия: №АЛ-000756 от 25.05.2020г.  
Генподрядчик – по тендеру.

### 1. Основание для разработки стартовых цен.

- 1.1. Письмо заказ заказчика от 2021г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021г.

### 2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 282 022,289 тыс.сум с НДС.
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

### 3. Краткая информация по расчету.

- 3.1. Расчетом стартовой стоимости: Текущий ремонт, здания блок-1, блок-3 на территории школы №21 в Мархаматском районе Андижанской области, согласно утвержденного дефектного акта; демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах, снятие дверных полотен, насечка поверхности стен, сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими



смесями: толщиной до 10 мм стен, окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен, оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону, улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных, сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм потолков, устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, улучшенная окраска масляными составами полов, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м<sup>2</sup>.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 "О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов" постановление Кабинета Министров от 12.05.2004г. № 226 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан" и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утвержденные приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован "Ресурсный метод".

#### **4. Результаты рассмотрения.**

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.
- начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2020 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтен.

4.6. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимо использовать приложение №25 к Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2270 от 04.12.14г.

#### **5. Выводы:**

5.1. Расчет стоимости: «Текущий ремонт, здания блок-1, блок-3 на территории школы №21 в Мархаматском районе Андижанской области», рекомендуется дальнейшему рассмотрению и утверждению сумма 279 981,638 тыс.сум с НДС, снижение 2 040,651 тыс.сум за счет исключения прочих затрат заказчика.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда.

Главный специалист



Д.Абдувайитов