

"УТВЕРЖДАЮ"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
В ДОВОЗОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КВП В МАХАЛЛЕ "ОКЮЛ" ПО УЛИЦЕ "МАЛИК 1" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНЕ  
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ



Стоимость объекта в текущих ценах 150 703 269,97 сум  
Нормативная трудоемкость: 4 029,92 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основные заработную плату с отчислениями на соц. страхование	27 856 788	27 856 788		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1 661 558	1 661 558		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	75 047 459	75 047 459		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	3 752 373	3 752 373		
5	Затраты на оборудование без учет тран и склад Расход			0	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%			0	
	Перевозка грузов	0	0		
	<b>Итого прямые:</b>	<b>108 318 178</b>	<b>108 318 178</b>	<b>0</b>	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	18 706 549	18 706 549		
	<b>Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:</b>	<b>127 024 727</b>	<b>127 024 727</b>		
8	Кoeffициент риска от прямых с прочими и производственными расходами K = 0.02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	<b>Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:</b>	<b>127 024 727</b>	<b>127 024 727</b>		
	НДС 15%	19 053 709	19 053 709		
9	<b>Итого прочие расходы заказчика:</b>	<b>4 624 834</b>	<b>146 078 436</b>		<b>4 624 834</b>
	в т.ч. Разработка РП	1 460 784			1 460 784
	в т.ч. Эпeртиза	810 000			810 000
	в т.ч. ГАСН	254 049			254 049
	в т.ч. Авторский надзор	950 000			950 000
	в т.ч. Технадзор	1 150 000			1 150 000
					0
					0

**Всего стоимость в текущих стартовых ценах:** 150 703 270      146 078 436      4 624 834

Директор ООО "МЕГА ПРОЕКТ ГУЛИСТОН"

ГИП



*(Handwritten signature)*

С. ХУДОЕРОВА

И. РУЗИЕВ

«NANO-ST»

MASULIYATI  
CHEKLANGAN  
JAMIYAT



«NANO-ST»

ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТИР:307 388 492, Адрес: г Гулистон, мах Ахиллик, ул Джамбул дом-9, с/ч 2020 8000 1008 1590  
4001, МФО 00363, Банк: ТИФ Миллий банк, Эл.почта: [botirov\\_n\\_02@mail.ru](mailto:botirov_n_02@mail.ru)/ Тел: (91)102-35-  
85, (99)470-17-25

Гулистон шаҳар

05.05.2022 йил

Директор ООО «NANO-ST»



Ботиров Н.З.


ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 173/05ТР-22

По сметной документацию: Текущий ремонт здания КВП в махалле  
«Окйул» по улице «Малик 1» Сырдарьинском районе  
Сырдарьинской области.

Заказчик: Сырдарьинское районное  
медицинское объединение  
Финансирования: Бюджетные  
средства

Генпроектировщик: ООО «МЕГА  
ПРОЕКТ ГУЛИСТОН»

Номер лицензии: № 000704 от 05.05.2020 г  
ГИП: И. Рузиев



### 1. Основание для проектирования.

1. Задание на проектирование.
2. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
3. Дефектный акт.

### Материалы, предоставленные на экспертизу.

- Сметная часть. Локально - ресурсная ведомость.
- Сводный сметной расчёт локальная ресурсная смета.

**По сметной документацию: Текущий ремонт здания КВП в махалле «Окйул» по улице «Малик 1» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.**

Согласно заданию на проектирование предусмотрена текущий ремонт здания КВП в махалле «Окйул» по улице «Малик 1» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

Все строительные работы выполняется согласно утвержденного дефектного акта.

Продолжительность строительства согласно расчету составляет – 1,1 месяц  
При подготовке проекта использованы следующие исходные данные:

***Сметная документация.***

На основании дефектного акта составлены ресурсные ведомости и на её базе определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта, определенная в текущих ценах по заданию заказчика, проектным институтом, применяется для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров выполнена на основании постановления КМ РУз №261 от 11.06.03года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных кап.вложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах» для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом №70 от 10.12.2003 года Госкомархитектсроя Республики Узбекистан.


Стоимость для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для ее применения в торгах и рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Часовая оплата рабочих- строителей с отчисление на социальное страхование составляет 18960,25 сум за 1 ч/час.

Отчисление на соцстрах приняты в размере 12%.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты на уровне 17,27% от суммы прямых затрат. Стоимость транспортных расходов принята в размере 5%. Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики

Узбекистан по архитектуре и строительству.



№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	27 856 788	27 856 788		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1 661 558	1 661 558		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	75 047 459	75 047 459		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	3 752 373	3 752 373		
5	Затраты на оборудование без учет. тран. и склад. Расход			0	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%			0	
	Перевозка грузов	0	0		
	<b>Итого прямые:</b>	<b>108 318 178</b>	<b>108 318 178</b>	<b>0</b>	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	18 706 549	18 706 549		
	<b>Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:</b>	<b>127 024 727</b>	<b>127 024 727</b>		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами К = 0,02 страхование строительства 0,32%	0 0	0 0		
	<b>Итого с коэффициентом риска и страх. стр.:</b>	<b>127 024 727</b>	<b>127 024 727</b>		
	НДС 15%	19 053 709	19 053 709		
9	<b>Итого прочие расходы заказчика:</b>	<b>4 624 834</b>	<b>146 078 436</b>		<b>4 624 834</b>
	в т.ч. Разработка РП	1 460 784			1 460 784
	в т.ч. Экспертиза	810 000			810 000
	в т.ч. ГАЧН	254 049			254 049
	в т.ч. Авторский надзор	950 000			950 000
	в т.ч. Технадзор	1 150 000			1 150 000
	<b>Всего стоимость в текущих стартовых ценах:</b>	<b>150 703 270</b>	<b>146 078 436</b>		<b>4 624 834</b>

### Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- зарплата рабочих строителей за 1 чел./час 18960,25 сум и прочие затраты подрядчика 17,27 % согласованы и утверждены со стороны заказчика;
- уменьшена цена материалы 853 654 сум;
- сумма до экспертизы **150 703,270** тыс. сум;
- сумма после экспертизы **149 849,616** тыс. сум;
- разница **853,654** тыс. сум;

Стоимость объекта определена **149 849,616** тыс. сум с НДС и без прочими затратами заказчика;

Отмечается, что за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ РУЗ № 15 от 22.01.2016 г. приложение №4 4 п.8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

=4=

## В ы в о д:

По сметной документацию: Текущий ремонт здания КВП в махалле «Окйул» по улице «Малик 1» Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения  
Стартовая стоимость составляет ~~149 840,616~~ тыс. сум с НДС и без  
прочими затратами заказчика;  
рекомендуется к согласованию

Нормативная продолжительность строительства – 1,1 месяц

Директор ООО «NANO-ST»

Эксперт Суяров Б.

05.05.2022 г.



Ботиров Н.З.

Наименование строки -

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КВП В МАХАЛЛЕ "ОКЙУЛ" ПО УЛИЦЕ "МАЛИК I" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНЕ  
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Объект номер -

на

Наименование объекта -

Основание

Сметная стоимость	72281,319	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	1369	чел.-ч
Сметная заработная плата	25960,763	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>РАЗДЕЛ I. ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА</b>								
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ КРАСКИ	100M2	1,8384		394373,20	725016	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-ч	20,8	38,239	18960,25	725016	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				394373,20	725016	
2	E1502-019-04	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	1,8384		4231815,78	7779770	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1.1)	ЧЕЛ.-ч	63,1	116,003	18960,25	2199447	
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т				1196391,77	2199447	
2.3	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-ч	0,18	0,330912	6200,00	2052	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-ч	1,95	3,58488	1200,00	4302	
2.4	9219	ВОДА				3456,00	6354	
2.5	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	М3	0,74	1,36042	1200,00	1632	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	1,131	2,07923	2680000,00	5572337	
3	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,8384		3031968,00	5573970	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ.-ч	53,9	99,09	18960,25	1878767	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1021957,47	1878767	
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	0,16	0,294144	42600,00	12531	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6816,00	12531	
3.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,12685	6600000,00	837207	
3.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,54426	30000,00	46328	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				480600,00	883535	
4	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,6990		394373,20	1064413	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-ч	20,8	56,1392	18960,25	1064413	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				394373,20	1064413	
5	E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	2,6990		3586207,37	9682401	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-ч	51,89	140,098	18960,25	2656290	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983847,37	2656290	
5.2	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-ч	1,67	4,50883	1200,00	5411	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2004,00	5411	
5.3	9219	ВОДА				1200,00	2041	
5.4	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,97	2,6189	2680000,00	7018660	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2600356,00	7020701	
6	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,5881		1304134,73	2071096	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ.-ч	42,9	68,129	18960,25	1291752	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				813394,72	1291752	
6.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	0,15	0,238215	42600,00	10148	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6390,00	10148	
6.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,10005	6600000,00	660332	
6.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,080993	850000,00	68844	
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,334	30000,00	40020	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				484350,00	769196	
7	E1504-027-01 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ САПОЖОК	100M2	0,7993		252871,02	202120	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.9.1)	ЧЕЛ.-ч	12,1	9,67153	18960,25	183375	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229419,02	183375	
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	0,02	0,015986	42600,00	681	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				852,00	681	
7.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,016	0,012789	850000,00	10870	
7.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,23979	30000,00	7194	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22600,00	18064	
8	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ САПОЖОК	100M2	0,7993		1567126,85	1252604	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ.-ч	51,01	40,772	18960,25	773053	

1	2	3	4	5	6	7	8
8 2	2499	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т				<b>967162,35</b>	<b>773053</b>
8 3	31440	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	МАШ-Ч	0,11	0,087923	42600,00	3746
8 4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0075	0,005995	4686,00	3746
8 5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0113	0,009032	1620000,00	97115
8 6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	М3	0,0024	0,001918	11750000,00	106127
9	<b>E1501-031-01</b>	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b> <b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ</b>	Т	0,01837	0,014683	18550000,00	272372
9 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7 1)	100М2	<b>0,8913</b>		<b>595278,50</b>	<b>475806</b>
9 2	1702	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ЧЕЛ-Ч	727,2	648,15336	18960,25	12289150
9 3	9219	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> ВОДА	МАШ-Ч	76	67,7388	13787893,80	12289150
9 4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ( 1:3)	М3	1	0,8913	167200,00	149025
9 5	18063	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М3	2,63	2,344119	1200,00	1070
9 6	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5 ММ	М2	101	90,0213	312652,00	732893
9 7	44086	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,014	0,0124782	48000,00	4321022
10	<b>E1101-036-01</b>	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b> <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ</b>	Т	1	0,8913	12500000,00	155978
10 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7 1)	100М2	<b>1,8384</b>		<b>16046474,76</b>	<b>14302260</b>
10 2	2509	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ-Ч	42,4	77,948	3956214,60	7273105
10 3	31688	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	МАШ-Ч	0,5	0,9192	18960,25	1477917
10 4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОЛОСНОВЕ	Т	0,05	0,09192	803914,60	1477917
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>	М2	102	187,517	21300,00	39158
						5500000,00	505560
						28000,00	5250470
						<b>3131000,00</b>	<b>5756030</b>
<b>РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ</b>							
11	<b>E1001-2-1</b>	<b>УСТАНОВКА РЕКИ</b>	М3	<b>0,8908</b>		<b>3551472,22</b>	<b>3163474</b>
11 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7 1)	ЧЕЛ-Ч	24,09	21,458	18960,25	406852
11 2	762	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,133612	456752,42	406852
11 3	2509	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,195965	164522,00	21982
11 4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,006413	42600,00	8348
11 5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	3,38	3,01074	34050,30	30330
11 6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,003901	9500000,00	60927
11 7	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,001746	26000,00	463
11 8	51100	ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ РЕКИ	М3	1,05	0,935288	2800000,00	2618805
12	<b>E0904-2-1</b>	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b> <b>МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М</b>	М2	<b>3,3000</b>		<b>3060669,50</b>	<b>2726291</b>
12 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2 1)	ЧЕЛ-Ч	35,5	117,15	1111036,61	3666421
12 2	521	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	7,953	18960,25	2221193
12 3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	2,57	8,481	673088,88	2221193
12 4	2509	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32	1,056	620,00	4931
12 5	30326	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,006	0,0198	164522,00	1395311
12 6	33739	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ	М2	116	382,8	42600,00	44986
13	<b>E1001-003-01</b>	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b> <b>УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН</b>	СЛУХОВОЕ	<b>2,0000</b>		<b>437947,74</b>	<b>1445228</b>
13 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3 1)	ЧЕЛ-Ч	6,63	13,26	22400000,00	443520
13 2	1523	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,32	71000,00	27178800
13 3	2509	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22	125706,46	251413
13 4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028	920,00	294
13 5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,12	42600,00	9372
13 6	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,12	4833,20	9666
13 7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,2	9500000,00	26600
13 8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1	2800000,00	336000
14	<b>E1201-009-02</b>	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b> <b>УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ</b>	100М	<b>0,7000</b>		<b>650000,00</b>	<b>650000</b>
14 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3 1)	ЧЕЛ-Ч	31,41	21,987	954300,00	1908600
14 2	2509	<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b> АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,063	1947975,45	1363583
14 3	30383	<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b> ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,00266	595541,45	416879
14 4	43543	ЖЕЛОБА	М	105	73,5	42600,00	2684
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b> <b>КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ</b>	ШТ	<b>38,0000</b>		<b>3834,00</b>	<b>2684</b>
15	<b>ЦЕНА</b>					<b>1348600,00</b>	<b>944020</b>
						<b>2600,00</b>	<b>98800</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
16	E1201-008-03 ДОП. 6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,5600	2354741,60	1318655
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ-Ч	38,4	21,504	18960,25	407721
16.2	2509	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,2408	42600,00	10258
16.3	32522	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОДИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000168	12500000,00	2100
16.4	47801	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	63,28	14200,00	898576
17	ЦЕНА	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТРУБ				1608350,00	900676
18	ЦЕНА	ВОРОНКИ	ШТ	40,0000		15000,00	600000
19	ЦЕНА	ОТВОД	ШТ	6,0000		12400,00	74400
			ШТ	15,0000		12400,00	186000

**РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА**

20	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДОВ ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		2,4500	394373,20	966214
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	20,8	50,96	18960,25	966214
21	E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2		2,4500	3586207,37	8786208
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ-Ч	51,89	127,11	18960,25	2410426
21.2	1914	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67	4,0915	983847,37	2410426
21.3	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ВОДА				1200,00	4910
21.4	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	М3	0,63	1,5435	2004,00	4910
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	0,97	2,3765	1200,00	1852
						2680000,00	6169020
22	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРИННИЛОВАЯ	100М2		2,4500	2135590,00	5232195
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ-Ч	14,39	35,2555	2600356,00	6370872
22.2	2499	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,294	18960,25	668451
22.3	31430	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ				42600,00	12524
22.4	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРИННИЛОВЫЕ	Т	0,015	0,03675	5112,00	12524
22.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,059	0,14455	41140000,00	1511895
22.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	Т	0,01	0,0245	18550000,00	2681403
			М3	0,0047	0,011515	14562000,00	356769
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ ОТ ШТУКАТУРКИ				100000,00	1152
23	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ ОТ ШТУКАТУРКИ	100М2		0,6140	1857640,00	4551218
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ-Ч	20,8	12,7712	394373,20	242145
24	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100М2		0,6140	1997379,09	1226391
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ-Ч	70,88	43,52	18960,25	825156
24.2	976	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,5526	1343902,52	825156
24.3	1608	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч				4200,00	2321
24.4	9219	ВОДА	МАШ-Ч	2,78	1,70692	6200,00	10583
24.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,35	0,2149	21016,00	12904
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	М3	1,89	1,16046	1200,00	258
						334413,00	388073
25	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100М2		0,6140	632460,57	388331
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ-Ч	51,01	31,32	18960,25	593838
25.2	2499	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,06754	967162,35	593838
25.3	31440	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ				42600,00	2877
25.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0075	0,004605	4686,00	2877
25.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0113	0,006938	16200000,00	74601
25.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	Т	0,051	0,031314	11750000,00	81524
			М3	0,0024	0,001474	850000,00	26617
						100000,00	147
25.7	35538	ШТУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,51576	30000,00	15473
25.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,011279	18550000,00	209229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				663828,50	407591

СОСТАВИЛ

А.МУХАММАДИЕВ



*(Handwritten signature)*