

# ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Самарканд вилояти Каттакўрғон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш

Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	226 447 764
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 069 289
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	30 766 839
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	26 000 727
6	ИТОГО: п. 1-5	287 284 619
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	52 027 244
8	ИТОГО: п.6-7	339 311 863
9	НДС - 15%	50 896 779
10	ИТОГО: п. 8-9	390 208 643
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА:	9 791 357
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	400 000 000

ЗАКАЗЧИК

МП



## Самарқанд вилояти Каттакўргон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м</b>				
1	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	3,9325	
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	3,6608	
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,8580	
4	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	1,4300	
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,8600	
6	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	2,8600	
7	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 7 СМ	100 М2	7,1500	

Самарқанд вилояти Каттақўргон тумани ички йўлларини жорий таъмирлаш

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	221,70148	18354,81	4 069 289
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				СУМ		4 069 289
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,148	188030	967 978
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,669801	337815,3	3 942 237
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,4147	199244,1	82 627
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	23,782616	134004,3	3 186 973
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,858	178	153
11	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,45245	63305	155 252
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	10,47618	162556	1 702 966
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,445724	183304,9	1 364 838
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,429	58680,7	25 174
19	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	14,972672	281524,4	4 215 173
20	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	3,367936	162556	547 478
21	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	18,340608	281524,4	5 163 329
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	5,148	770347,3	3 965 748
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	8,8088	351449,4	3 095 847
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,9182	281524,4	1 103 069
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,433	281524,4	1 247 998
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				СУМ		30 766 839
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
17	9219	ВОДА	М3	47,0184	730	34 323
18	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	619,5046	31529	19 532 361
19	30135	БИТУМ	Т	1,511796	4826268,7	7 296 334
20	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	85,8	75000	6 435 000
21	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I.	Т	345,5452	558971	193 149 746
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				СУМ		226 447 764
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%				СУМ		1 716
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				СУМ		25 999 011
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				СУМ		287 284 619

Самарқанд вилояти Каттақўргон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	3,9325	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,589875
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,589875
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	3,6608	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	152,28928
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	8,493056
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	21,671936
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	5,234944
2.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	14,972672
2.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,367936
2.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	18,340608
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.8	9219	ВОДА	М3	10,5	38,4384
2.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	556,4416
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,8580	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	18,5328
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,53582
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	2,11068
5.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	10,47618
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,78078
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.6	9219	ВОДА	М3	7	6,006
5.7	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	85,8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	1,4300	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,8294
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4147
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,4729
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,8600	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	47,5618
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	26,8268
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,1184
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,6864
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,43
7.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3432
7.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,1184
7.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	8,8088
7.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,9182
7.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,433
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					

7.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	2,574
7.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,030888
7.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	96,6	276,276
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	2,8600	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,3176
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,0592
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0296
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1716
8.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0858
8.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,0296
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					
8.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,008008
8.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	24,22	69,2692
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					
30	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 7 СМ	100 М2	7,1500	
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					
30.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,147	1,05105
30.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,343	2,45245
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					
30.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	8,82	63,063
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					

Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объем ый вес тон/м3	Общая тонна	Дальнос ть возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Самарқанд вилояти Каттақўргон тумани ички йўллари ни жорий таъмирлаш									
Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м									
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	619,50	1,6	991,207	17	16850,525	885	14 912 714,7
2	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	85,80	1,5	128,700	20	2574	885	2 277 990,0
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б. МАРКИ I,	Т	345,55	1	345,545	30	10366,356	846	8 769 937,2
4	БИТУМ	Т	1,51	1	1,512	30	45,35388	846	38 369,4
<b>Итого</b>									<b>25 999 011</b>



Самарқанд вилояти Каттақўрғон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш  
 ИЎҚОНЛАР ҚАЙДОМАСИ

Бўлаёти кўйидаги «Даролотномага нисбатан» Самарқанд вилояти Каттақўрғон тумани «Ободонлаштириш» бошқармаси бош муҳандиси Жамолов А.С. «Ободонлаштириш» бошқармаси инфра-тузилма бўлими бошлиғи Ю.Шарофов, «Марҳум Бунёдкор Қурилиш» М.Ҳ.Ж.Ходими М.Хайдаровларга ушбу йўл бўйида яқиндаги таъмирлаш ишлари ва фонданиши харафасида доимий равишда пайдо бўлган шикоятлиликларни ҳисобга олиб кўндаги иш турлари ва қамқорлиги аниқлаштиришга кўмаклашишни сўрамоқдамиз.

№	Т/Р	Йўлнинг майдони					Йўл эгасига раҳбар ҳозирги молати	8	9	Улчов бирлиги	Хажми
		км	дан	гача	ПК+	ПК+					
1	0	0.715	0+00	7+15	715		Кўргаз МФЙ Ноқиса қишлоғи ички йўли L=715 м ПЕШАВОВА ПРОЕЖЕЙ ЧАСТИ ТРАВЯНЫХ ДОРОГ АВТОТРЕЙДЕРОМ	715x5.5	1000 M2	3,9325	
2	0	0.715	0+00	7+15	715		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ТРАВЯНЫХ СМЕСЕЙ Однослойных, толщиной 12 см	715x5.12	1000M2	3,6608	
3	0	0.715	0+00	7+15	715		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕЩАК ТОЛШ. 3CM	715x4x0.03	100M3	0.4580	
4	0	0.715	0+00	7+15	715		ПОДТРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖЕЛКИМ БИТУМОМ НА 1M2.0.5L	715x4x0.0005	T	1.4300	
5	0	0.715	0+00	7+15	715		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОФЕРРИСНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУЛАДКАМИ ТИПА «БОБЕЛЕ» ПРИ ШИРИНЕ УЛАДКИ ДО 6 м И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 см	715x4	1000M2	2,8400	
6	0	0.715	0+00	7+15	715		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ТРАВЯННО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 7 CM	715x0.5x2	100 M2	7.1500	
<b>Материалларни оғиш жойи</b>											
Кўрадар қарери											
«Олтинсой кўрер Мирохос ХФ»											
Каттақўрғон АБЗ											
Каттақўрғон АБЗ											
<b>Уртача таъмир харафаси</b>											
17										км	
20										км	
30										км	
30										км	

Каттақўрғон тумани «Ободонлаштириш» бошқармаси бош муҳандиси

А.Жамолов

Каттақўрғон тумани «Ободонлаштириш» бошқармаси инфра тузилма бўлими бошлиғи

Ю.Шарофов

«Марҳум Бунёдкор Қурилиш» М.Ҳ.Ж.Ходими

Хайдаров М.

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

## DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



### ЕКСПЕРТ ХУЛОСА №0033/011-2022

По сметной документации: «Самарқанд вилояти Каттакургон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш».

**Заказчик:** –Управления благоустройства Каттакургонского р-на.

**Источник финансирования:** – местный бюджет.

**Проектировщик:** - ООО «МАРОКАНД БУНЁДКОР КУРИЛИШ».

**Лицензия:** № 001799 бессрочная.

#### 1. Основания для проектирования:

**1.1 Дефектный акт,** утвержденный начальником управления благоустройства Каттакургонского р-на М. Расуловым от 20.04.2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

**2.1 Книга** – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

#### 3.Краткое содержание проектных решений:

**3.1.Сметной документацией:** «Самарқанд вилояти Каттакургон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш». предусмотрены следующие виды работ:

Қирғиз МФЙ Новка қишлоғи ички йули L=715 м. Устройство оснований из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см. Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 3см. Подгрунтовка основания жидким битумом на 1м<sup>2</sup> 0,5л. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см. Увеличение толщ. Слоя на 1см  
Укрепление обочин из гравийно-песчаная смесь толщина слоя 7 см

**3.2. Сметная часть.** Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области.

Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 20.04.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 4 069 289 сум.



- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 30 766 839 сум.
- Строительные материалы – 226 447 764 сум.
- Транспортные услуги – 26 000 727 сум;
- **Итого прямые затраты – 287 284 619 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 52 027 244 сум.
- **Итого – 339 311 863 сум.**
- НДС 15% - 50 896 779 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 390 208 643 сум.

**4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:**

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – Заказчик.


**5. В Ы В О Д Ы.**

**Сметная документация: «Самарканд вилояти Каттакургон тумани ички йўллари жорий таъмирлаш».**

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	<u>С НДС и прочими затратами.</u>	390 208 643
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	<u>чел./час</u>	<u>221.70148</u>

Ведущий эксперт по сметной части  И. Хакимов.





№ 3858-835f-1068-af96-0c08-2071-2555  
 Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16  
 Ариза рақами: 20652020

Хужжат берилган: "TRIUMF PROEKT" Масъулияти  
 чекланган жамият  
 Кабул қилувчининг идентификация рақами: 304113686

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
 ўтказилганлиги тўғрисида  
 ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TRIUMF PROEKT" МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000086

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304113686

Юридик шахснинг почта манзили: Самарқанд шаҳар Рудакий кўчаси 88-"Б"-уй

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дикқат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

4028

