

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор “СЕЗ” ИК  
Навоийского обл. хокимията



Турдиев А.  
2022 г

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектное - сметной документации на  
“Капитальный ремонт школы №7 Учқудуқского районе Навоийском  
области.”

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
I	II	III
1.	Наименование заказчика и его адрес.	Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Невоинской области г.Навои, ул.Навои-63
2.	Основание для проектирования.	Техническое заключение ГАСН. № _____ от _____ г.
3.	Вид строительства.	Капремонт
4.	Место расположения объекта.	Хатирчинский район Навоинской области.
5.	Стадийность проектирования.	В одну стадию – рабочий проект
7.	Наименование строительной организации – генеральный подрядчик.	Определяется на конкурсной основе
8.	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д.)	Работы по капремонт школы включает: - Капитальный ремонт здание школы - мусоросборник; - противопожарный щит.
9.	Требования к объёмно планировочным решениям и условиям блокировки зданий и сооружений типы жилых и общественных зданий, их значение.	Проектом предусмотреть Капитальный ремонт школы.
10.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	Предусмотреть следующие виды строительно-монтажных работ: Наружная отделка - очистить существующую окраску, наружный стен Улучшенная штукатурка последующих фасадной декоративным покрытием "травертин". Цоколь - Облицовка мраморной плиткой. Внутренняя отделка - Шпатлевка, окраска ВА. составом. Окна наружные - заменить на ПВХ со стеклопакетом типа "АКФА".

		<p>Двери наружные- заменить на алюминиевый со стеклопакетом типа "АКФА".</p> <p>Двери внутренние - заменить на МДФ, алюминиевый со стеклопакетом типа "АКФА"</p> <p>Покрытие полов - Релин линолеум резиновый на Тепло-звукоизолирующей подосновем.</p> <p>Отмоска - предусмотреть бетонную.</p>
11	Требования к инженерному обеспечению технологическому оборудованию.	Использовать трубы из ПВХ.
12	Обеспечение объекта ресурсами	Применить строительные материалы и конструкции отечественного производства, отделочные материалы высококачественные, долговечные, отвечающие требованиям прогрессивных строительных технологий.
13	Требования к составу проекта и применяемым инженерно-техническим решениям	<p>Охранное пожарную сигнализацию и автоматизацию выполнить согласно требованиям норм.</p> <p>Водоснабжение – проектируемая сеть В1.</p> <p>Канализация – сущ. выгреб;</p> <p>Предусмотреть – мусоросборник.</p>
14	Сроки – начала и окончания строительства.	2022 год.
15	Указания о необходимости и необходимые согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Цвет фасадов здание школы согласовать с главным архитектором Хатирчинского районе Навоийском области.
16	Требования по охране окружающей среды.	<p>Проект ЗВОС выполняется заказчиком</p> <p>По отдельному договору со специализированными организациями.</p>
17	Требования к благоустройству.	<p>Для создания наиболее благоприятных условий территория максимально озеленяется посадкой декоративных деревьев.</p> <p>и кустарниками, газоны засеяны Канада Грин. Ассортимент растений подобран в соответствии с местными климатическими условиями.</p> <p>Территорию озеленить. Предусмотреть ограждение – сеточное на металлическом каркасе, сущ. металлическое ограждение переносить.</p>
18	Источник финансирования.	Бюджет.
19	Экологические условия и требования.	Согласно требований по охране окружающей среды
20	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	<p>Сейсмичность – 7 баллов.</p> <p>Категория ответственности – II</p>
21	Требования по пожарной безопасности.	<p>Выполнить в соответствии с требованиями ШНК 2.01.02-04.</p> <p>Проектом предусмотреть уличный противопожарный шить с песком.</p> <p>В помещениях устанавливать дымовые ,тепловые и ручной пожарные из вещатели.</p>

22	Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями. Необходимость инженерных изысканий. Условия сдачи работ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Топографическая съёмка участка строительства в масштабе 1:500.</li> <li>- Заказчику представить рабочую документацию в 3-х экз.</li> <li>- Ресурсные сметы с сопровождением электронной версии в 1 экземпляре.</li> <li>- Ведомость физических объёмов работ в 1 экземпляре.</li> </ul>
23	Другие требования.	<p>Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах. Расчет стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии. Физобъемы реконструкции оформить в виде дефектного акта с сопровождением необходимых рабочих чертежей. В смету не включать стоимость технологического оборудования, мебель, инвентарь.</p>

Заказчик: Инжиниринговая компания службы единого заказчика  
хокимията Навоийской области

Начальник тех. Отдела \_\_\_\_\_

