



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI

«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»

MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. Mukumiy ko'chasi, 94 uy., Tel 91-534-38-80 Лицензия № КЛЭ-000089 от 16.07.2020г.

«TASDIQLAYMAN»

«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»

МЧЖ direktori

У.Р.Юсупов

«27» апреля 2022 год.

EKSPERT XULOSA № 26/04-2022

По рабочей смете:

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОО № 15 КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заказчик: ДОО № 15 Каттакурганского района

Источник финансирования: местный бюджет

Генпроектировщик: ООО «MQL KATTAQO'RG'ON»

Лицензия: № 0000050 бессрочная

Генподрядчик: хоз. способом

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт по объекту:

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОО № 15 КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерени я	по проек тным данны м
1	3	4	5	6
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	6,2200	
2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	6,2200	
3	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100M2	0,4800	
4	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗО БЕТОННЫЕ КОЗЫРКА	M3	4,5000	
5	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	1,9750	
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,7820	
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,6860	
8	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	4,0400	
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	4,0400	
10	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,1500	
11	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ	100ШТ	0,3000	

12	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: БРА, ПЛАФОНЫ	100ШТ	0,1000	
13	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	0,1600	
14	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	1,1000	
15	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРОВОДА НА КРЮКАХ /ЯКОРЯХ/ С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЕМ: 16 ММ2	100М	0,4000	
	КРОВЛЯ			
16	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКИ,ПРОГОНЫ,ПОДКОСЫ,МАУЭРЛАТЫ,ЛЕЖНИ,ОПОРНЫЕ БРУСКИ)	МЗ	4,5000	
17	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	4,3500	
18	УСТРОЙСТВО ЗАТЯЖЕК ДЕРЕВЯННЫХ ИЗ ДОСОК,НАКЛАДОК,СВЯЗЕЙ ЖЕСТКОСТИ	МЗ	0,2800	
19	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ОБРЕШТОК ПОД ПРОФНАСТИЛ)	МЗ	5,0000	
20	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	7,9700	
21	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	1,7100	
22	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ	П/М	171,0000	
23	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	1,0500	
24	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	4,0000	
25	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	ПМ	106,0000	
26	КОНЕК УПРАЩЕННЫЙ	ПМ	70,0000	
27	КОЛЕНО ДУ100ММ	ШТ	18,0000	
28	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	6,0000	
29	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М ТРУБ	0,2900	
30	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ	0,0960	
31	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0350	
32	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,2100	
	НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ			
33	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0024	
34	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12.5	100МЗ	0,0024	
35	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,2600	
36	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА В12	100МЗ	0,0110	
37	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,1200	
38	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,9500	
39	СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 120Х120Х6	Т	0,9500	
40	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,5670	
41	ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЯ 120Х120Х6	Т	0,5670	
42	УГОЛОК 75Х5	Т	0,0700	
43	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,9640	
44	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,3200	
45	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,3200	
46	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАПОН" ПОТОЛКОВ (КАРНИЗА) С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	1,6100	
47	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКАПОН"М2		161,0000	
	ОТМОСТКА			
48	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	12,1000	
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
49	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	9,8720	
50	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,1500	
51	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,8600	
52	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	18,0160	
53	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,8960	
54	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,2590	
55	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	1,9400	
56	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	1,9400	

57	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1,7250	
	ДВЕРИ			
58	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,6870	
59	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100M2	0,0950	
60	ЗАКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 15 М3	М3	1,6000	
	ОКНА			
61	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	1,9620	
62	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,2600	
63	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ФРАМУГ	100 М2	0,0130	
	ПОЛЫ			
64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,8710	
65	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,8710	
66	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	5,1800	
67	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	2,5550	
68	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М	0,4700	
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
69	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ(МРАМОРНАЯ КРОШКА)	100M2	6,0600	
70	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ	100М	4,7540	
71	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,1200	
72	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПОДОКОННИКОВ	100M2	0,2600	
73	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ЦОКОЛЯ(МРАМОРНАЯ КРОШКА)	100M2	0,2640	
74	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДУ20Х4,2	ШТ	45,0000	
75	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДУ25Х4,2	ШТ	70,0000	
	ПЕРЕХОД ГАЛЕРИЮ			
79	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	100М	0,7500	
80	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	Т	0,5750	
81	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ: ЛЕСТНИЦ С МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ	100M2	0,2328	
82	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЕРИЛЫ	100M2	0,1720	
83	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б МАРША ИЗ БЕТОНА КЛ.В 15	100М3	0,0322	
84	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В 15	100М3	0,0144	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
85	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ АВТОМАТАМИ	ШТ	3,0000	
86	ЩИТ УОЦВ-12УХЛ4	ШТ	3,0000	
87	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
88	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ СЕ 303 С СИСТЕМОЙ АИСКУЭ	ШТ	1,0000	
89	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	1,0000	
90	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	100,0000	
91	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,3400	
92	СВЕТОДИОДНАЯ ПОТОЛОЧНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 18W	ШТ	34,0000	
93	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2000	
94	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	20,0000	
95	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2800	
96	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	28,0000	
97	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0900	
98	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 0-2-84-10/220	ШТ	9,0000	
99	КОРОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ	77,0000	
100	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ	0,0800	
101	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ "ВЫХОД"	ШТ	8,0000	
102	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ АЕ2044-18ШТ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000	

103	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3072-21У3	ШТ	1,0000	
104	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	10,0500	
105	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ 3Х2,5	М	570,0000	
106	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ 3Х1,5	М	435,0000	
107	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,5300	
108	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2 МАРКИ ВВГ-380	М	53,0000	
109	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,3000	
110	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	10ШТ	1,2000	
УБОРНАЯ НА 3 ОЧКА				
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0072	
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0180	
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0021	
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0240	
ФУНДАМЕНТЫ ВЫГРЕБ				
5	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ КРЫЛЫЦА	100М3	0,0630	
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ДНИЩЕ ВЫГРЕБА ИЗ БМ100)	100М3	0,0090	
7	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100М3	0,0090	
8	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ16-18 ММ	Т	0,0510	
СТЕНЫ				
9	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,1400	
10	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ОБВЯЗКИ ИЗ БМ150	100М3	0,0066	
11	УСТАНОВКА СТРОПИЛ СТОЙКИ, ПРОГОНЫ	М3	0,1500	
12	ТОЖЕ, МАУЭРЛАТОВ	М3	0,0600	
13	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,0900	
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0510	
15	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0108	
16	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,0612	
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,6000	
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,0060	
19	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,3564	
20	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,3564	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
21	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,0300	
22	СВЕТИЛЬНИК LED 18	ШТ	3,0000	
23	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300	
24	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/320	ШТ	3,0000	
25	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0,6000	
26	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2Х2,5	М	60,0000	
27	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ КОР 672У3	ШТ	3,0000	
ТЕНЕВОЙ НАВЕС ШТ (3ШТ)				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0384	
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0360	
3	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МРАМОРНОЙ КОРКОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 10	100М2	0,0330	
4	МРАМОРНАЯ КОРКА	М2	4,3300	
5	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	Т	0,3510	
6	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ	ТН	0,3510	

7	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	T	0,1200	
8	СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ	TH	0,1200	
9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	T	0,0120	
10	МОНТАЖ КАРКАСА ДЛЯ СКАМЕЕК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	T	0,0300	
11	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ СКАМЕЕК	TH	0,0300	
12	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (Дощатое покрытие скамеек)	M3	0,1200	
13	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	0,2900	
14	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	0,2900	
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100M2	0,2900	
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	0,2900	
17	УСТАНОВКА СТРОПИЛ (СТОЙКИ И ОПОРЫ)	M3	0,0260	
18	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И КАБОЛКИ	M3	0,0220	
19	УСТАНОВКА БРУСА	ШТ	0,0120	
20	СТОИМОСТЬ БРУСА	M3	0,0120	
21	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,0300	
22	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100M2	0,5400	
23	СТОИМОСТЬ ПРОФ ЛИСТА	M2	60,2300	
24	ЛОТОК	M	30,0000	
25	ВОРОНКА	ШТ	4,0000	
26	КОНЕК	M	22,0000	
27	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1280	
28	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД ОБШИВКУ ПОТОЛКА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,0420	
29	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКОПОН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,5100	
30	СТОИМОСТЬ "ТУНУКОПОН"	M2	51,0000	

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Сметная часть

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно представленным объемам работ заказчика.

Стоимость затрат труда (за 1чел/час) принята согласно данным Самоблстатуправления.

3. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

3.1. При рассмотрении сметной документации, выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,

3.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 5 187 844 сум.

Основная з/плата рабочих-строителей, без учета начислений на социальное страхование – 148 699 113 сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 7 246 995 сум.

Строительные материалы, изделия и конструкции – 575 298 625 сум.

Итого прямые затраты – 736 432 578 сум.

Прочие затраты подрядчика 13,11% – 95 866 185 сум.

Затраты на страхование строительства объектов – 2 663 356 сум.

Итого стоимость в текущих ценах – 834 962 118 сум.

НДС 15% - 125 244 318 сум

Всего стоимость в текущих ценах – 960 206 436 сум.

Стоимость строительства объекта, рассчитанная проектной организацией, согласно ШНК 4.01.16-09 (З-4), является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

4. Результаты экспертного рассмотрения:

- 4.1. В процессе проведения экспертизы в смету внесены коррективы согласно Локальному заключению и получены ответы и исправленные чертежи.
- 4.2. Все замечания приняты, исправления внесены в проект.
- 4.3. По замечаниям и предложениям экспертизы внесены исправления и дополнения.
- 4.4. Авторам проекта: а) передать Заказчику откорректированную смету по замечаниям экспертизы.
- 4.5. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

5. В Ы В О Д Ы:

5.1. Рабочий проект:

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОО № 15 КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

может быть рекомендован к дальнейшему рассмотрению и утверждению в установленном порядке, с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по п.п. 4.1-4.5. настоящего заключения.

Ведущий эксперт по АР части:

Главный специалист по КС части:



[Handwritten signature of M. P. Xalikulov]
[Handwritten signature of S. Akhmadjanov]

Халикулов М.П.

Ахмаджанов С.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8960-175f-106f-ce7a-f421-3112-6654
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16
Ариза рақами: 20819264

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA
EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306423085

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI" га
қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000089

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306423085

Юридик шахснинг почта манзили: DAXBET KO'CHASI 1-B UY

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1682



КОПИЯ ВЕРНА

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Аким Каттакурганского р-на
Д. Рахмонов.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОО №15 КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование строки)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	6,2200	
2	РАЗБОРКА: СТОПКИЛ СО СТОПКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	6,2200	
3	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100M2	0,4800	
4	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗО БЕТОННЫЕ КОЗЫРКА	M3	4,5000	
5	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	1,9750	
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,7820	
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,6960	
8	РАЗБОРКА ОСНОВАННИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	4,0400	
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОШАТЫХ	100M2	4,0400	
10	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,1500	
11	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ	100ШТ	0,3000	
12	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: БРА, ПЛАФОНЫ	100ШТ	0,1000	
13	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	0,1600	
14	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100M	1,1000	
15	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРОВОДА НА КРЮКАХ /ЯКОРЯХ/ С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЕМ: 16 MM2	100M	0,4000	
КРОВЛЯ				
16	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(СТОЙКИ,ПРОГОНЫ,ПОДКОСЫ,МАУЭРЛАТЫ,ЛЕЖНИ,ОПОРНЫЕ БРУСКИ)	M3	4,5000	
17	УСТАНОВКА СТОПКИЛ	M3	4,3500	
18	УСТРОЙСТВО ЗАТЯЖЕК ДЕРЕВЯННЫХ ИЗ ДОСОК,НАКЛАДОК,СВЯЗЕЙ ЖЕСТКОСТИ	M3	0,2800	
19	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ОБРЕШОТОК ПОД ПРОФИЛСТАЛ)	M3	5,0000	
20	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛСТАЛ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИПУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	7,9700	
21	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	1,7100	
22	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ	П/М	171,0000	
23	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТОПКИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	1,0500	
24	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	4,0000	
25	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	ПМ	106,0000	
26	КОНЕК УПРАЩЕННЫЙ	ПМ	70,0000	
27	КОЛЕНО ДУ100MM	ШТ	18,0000	
28	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	6,0000	
29	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕПАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ 100 MM	100M ТРУБ	0,2900	
30	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100M3	0,0960	
31	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 MM	T	0,0350	
32	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 MM	T	0,2100	
33	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,0024	
34	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	100M3	0,0024	
35	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 8 MM	T	0,2600	
36	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА В12	100M3	0,0110	
37	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 MM	T	0,1200	
38	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	T	0,9500	
39	СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ 120X120X6	T	0,9500	
40	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,5670	
41	ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЯ 120X120X6	T	0,5670	
42	УГОЛОК 75X5	T	0,0700	
43	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	0,9640	
44	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУПТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100M2	0,3200	
45	ОГРУПТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2	0,3200	

	3	4	5	6
46	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКОПОН" ПОТОЛКОВ (КАРНИЗА) С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 M2	1,6100	
47	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНУКОПОН" М2 ОТМОСТКА		161,0000	
48	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	M3	12,1000	
49	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	9,8720	
50	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,1500	
51	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,8600	
52	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	18,0160	
53	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,8960	
54	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,2590	
55	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	1,9400	
56	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100M2	1,9400	
57	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРИШТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	1,7250	
ДВЕРИ				
58	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,6870	
59	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100M2	0,0950	
60	ЗАКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 15 М3	M3	1,6000	
61	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	1,9620	
62	УСТАНОВКА ПОДОКОННИХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0.51 М.	100 M	0,2600	
63	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ФРАМУГ	100 M2	0,0130	
ПОЛЫ				
64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,8710	
65	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,8710	
66	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	4,6800	
67	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	2,5550	
68	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	100M	0,4700	
69	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ(МРАМОРНАЯ КРОШКА)	100M2	6,0600	
70	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ	100M	4,7540	
71	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРИХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,1200	
72	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАЙДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПОДОКОННИКОВ	100M2	0,2600	
73	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ЦОКОЛЯ(МРАМОРНАЯ КРОШКА)	100M2	0,2640	
74	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДУ20Х4,2	ШТ	45,0000	
75	КЛИПСЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДУ25Х4,2 ПЕРЕХОД ГАЛЕРИЮ	ШТ	70,0000	
79	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	100M	0,7500	
80	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	Т	0,5750	
81	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ: ЛЕСТНИЦ С МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ	100M2	0,2328	
82	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЕРИЛЫ	100M2	0,1720	
83	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б МАРША ИЗ БЕТОНА К.Л.В 15	100M3	0,0322	
84	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА К.Л.В 15	100M3	0,0144	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
85	ШНТ ОСВЕЩЕНИЯ С ЛИПЕЙШИМИ АВТОМАТАМИ	ШТ	3,0000	
86	ШНТ УОШВ-12УХЛ4	ШТ	3,0000	
87	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1,0000	
88	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ СЕ 303 С СИСТЕМОЙ АНСКУЭ	ШТ	1,0000	
89	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	1,0000	
90	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	100,0000	
91	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,3400	
92	СВЕТОДИОДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ КВАДРАТНАЯ 18W	ШТ	34,0000	
93	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2000	
94	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	20,0000	
95	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2800	
96	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	28,0000	
97	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0900	
98	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 0-2-84-10/220	ШТ	9,0000	
99	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ	77,0000	

	3	4	5	6
100	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100ШТ	0,0800	
101	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ "ВЫХОД"	ШТ	8,0000	
102	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ АЕ2044-18ШТ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000	
103	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3072-21УЗ	ШТ	1,0000	
104	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	10,0500	
105	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ 3Х2,5	М	570,0000	
106	ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ 3Х1,5	М	435,0000	
107	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАПШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КТ, ДО 1	100М	0,5300	
108	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 5Х6ММ2 МАРКН ВВГ-380	М	53,0000	
109	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,3000	
110	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	10ШТ	1,2000	

УБОРНАЯ НА 3 ОЧКА

ВЫГРЕБНАЯ ЯМА				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0072	
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0180	
3	ЗАСЫПКА ТРАПШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ (Д.С.1, 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0021	
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0240	
5	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 БЕТОНА П-100	100М3	0,0630	
6	БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦА	100М3	0,0090	
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ДНИЩЕ ВЫГРЕБА ИЗ БМ100)	100М3	0,0090	
8	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100М3	0,0090	
9	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ16-18 ММ	Т	0,0510	
10	СТЕНЫ			
11	КЛАДКА СТЕП ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,1400	
12	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ОБВЯЗКИ ИЗ БМ150	100М3	0,0066	
13	УСТАНОВКА СТРОПИЛ СТОЙКИ, ПРОГОНЫ	М3	0,1500	
14	ТОЖЕ, МАУЭРЛАТЫ	М3	0,0600	
15	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,0900	
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0510	
17	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ, ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0108	
18	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,0612	
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,6000	
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,0060	
21	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕП	100М2	0,3564	
22	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,3564	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
23	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,0300	
24	СВЕТИЛЬНИК LED 18	ШТ	3,0000	
25	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300	
26	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	3,0000	
27	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0,6000	
28	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2Х2,5	М	60,0000	
29	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ КОР 672УЗ	ШТ	3,0000	

ТЕПЕВОЙ НАВЕС 1ШТ (3ШТ)

1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0384	
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0360	
3	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МРАМОРНОЙ КОРКОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛНТ В 1 М2 ДО 10	100М2	0,0330	
4	МРАМОРНАЯ КОРКА	М2	4,3300	
5	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	Т	0,3510	
6	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ	ТН	0,3510	
7	МОНТАЖ ПРОГОНОВ12	Т	0,1200	
8	СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ	ТН	0,1200	
9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0120	
10	МОНТАЖ КАРКАСА ДЛЯ СКАМЕЕК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	Т	0,0300	
11	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ СКАМЕЕК	ТН	0,0300	
12	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ(ДЛИННОЕ ПОКРЫТИЕ СКАМЕЕК)	М3	0,1200	
13	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,2900	
14	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,2900	
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,2900	
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,2900	
17	УСТАНОВКА СТРОПИЛ(СТОЙКИ И ОПОРЫ)	М3	0,0260	

	3	4	5	6
18	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И КАБОЛКИ	M3	0,0220	
19	УСТАНОВКА БРУСА	шт	0,0120	
20	СТОМОСТЬ БРУСА	M3	0,0120	
21	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,0300	
22	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100M2	0,5400	
23	СТОИМОСТЬ ПРОФ ЛИСТА	M2	60,2300	
24	ЛОТОК	M	30,0000	
25	ВОРОНКА	шт	4,0000	
26	КОНЕК	M	22,0000	
27	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100M ТРУБ	0,1280	
28	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД ОБШИВКУ ПОТОЛКА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0,0420	
29	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКОПОП" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,5100	
30	СТОИМОСТЬ "ТУНУКОПОП"	M2	51,0000	

ПОДПИСИ:

1. *Шулан МТБ музирин* *Бегматов У. Эрнэзжаров*
2. *МТБ эксплуатация бошири* *Хайр М. Худайкулов*
3. *15 МТТ директори* *Вал Д. Ботиров*



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОО №15 КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)	ЗДАНИЕ	УБОРНАЯ НА 3 ОЧКОВ	НАВЕС 2ШТ
1	2	3	4	5	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	5 187 844	5 187 844		
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	575 298 625	501 861 767	11 978 955	61 457 903
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	148 699 113	133 594 464	2 708 285	12 396 363
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 246 995	5 750 470	790 494	706 032
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	736 432 578	646 394 545	15 477 735	74 560 298
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 13,11%	95 866 185	84 062 198	2 029 131	9 774 855
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	2 663 356	2 337 462	56 022	269 872
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	834 962 118	732 794 205	17 562 888	84 605 025
9	НДС - 15%	125 244 318	109 919 131	2 634 433	12 690 754
10	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	960 206 436	842 713 336	20 197 321	97 295 779

ГИП



ХОЛОВ Х.Т.