

«Утверждаю»



*[Handwritten Signature]*  
 « 20 05 / 2022 г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Проект и смета-экспертиза газификации территории махалли Гайрат Пискентского района

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	Постановление районного Совета народных депутатов 2022 г 26 апрел VI-43-34-10-142-К/22
2.	Заказчик	Хокимият Пискентского района
3.	Вид строительства	Новое строительство
4	Адрес проектируемого объекта	Пискентский район Ташкентской области
5.	Сроки начало и окончания строительства	2022 г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7.	Сейсмичность	8 балл
9.	Наименование проектной организации –генерального проектировщика	
10.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
11.	Необходимость инженерных изысканий	Топографическая съемка М 1:500 трассы выполненная Ташкентским городским филиалом ГУП «O'ZGASHKLITI» – представляется заказчиком.
12.	Состав рабочего проекта	-
13.	Требование к разработке	В линейной части рабочего проекта предусмотреть: - проектирование подводящих и разводящих надземных сетей газоснабжения жилых домов; - проектирование установки регулятор давления РДГС-10 для каждый жилых домов - границей проектирования считать стояк газовый выводимой на торце каждого жилого дома;
14.	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Предусмотреть рекультивацию нарушенных земель.в строительстве
15.	Требование по разработке раздела ЭХЗ подземных сетей газоснабжения	
16.	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических работ, выполненного ТГФ ГУП «УзГАШКЛИТИ», представленных заказчиком;</li> <li>• Материалы топографо-геодезической исполнительной съемки, выполненного ТГФ ГУП «УзГАШКЛИТИ», представленных заказчиком;</li> <li>• Разделы ГП, ВК, ЭС, ОС, СС и сводный план инженерных сетей выполненный</li> <li>• Архитектурно-планировочное задание выданное Главным Управлением архитектуры и строительства Ташкентского обл.</li> </ul>
17.	Особые условия проектирования	1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04-08-13 и другими действующими нормативными документами. 2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно

*[Handwritten Signature]*

17.	Особые условия проектирования	<p>1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04-08-13 и другими действующими нормативными документами.</p> <p>2. Рабочий проект выполнить в объеме – 4-х «экземплярах» согласно ШНК 1.03.01-08;</p> <p>3. технические условия и другие необходимые исходные данные по запросу;</p> <p>4. осуществляет содействие при согласование РП в Глав ГУАС Ташкентского обл. и других служб , так же при сопровождении РП в органах экспертизы Расходы на экспертизу будут покрываться за счет</p>
18.		

Руководитель

«Пискент тумангаз»

Д.Абдуазимов

