

Идеал Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ
КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ"
МФЙ НОМОЗГОХ улц ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

ШАХРИСАБЗ-2022

ARX Ideal Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ
КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ"
МФЙ НОМОЗГОХ улц ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

М. Равшанов

Главный инженер:

Ш. Хамдамов



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ" МФЙ НОМЗОГХ УЛЦ ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Прочие затраты на страхов. объекта 0.0032 сум	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум
		зарплата с уч.соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансл. услуги кон-ции С-матх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансл. услуги кабельн. продукции С-матх0,015	Оборудо-вание	трансп. услуг оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик 0,2216 от ст. пр.з.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	87 368 634	8 197 926	109 312 075	546 5604					210344239	46612283		256956522
	Итого	87368634	8197926	109312075	5465604					210344239	46612283		256956522
	Прочие затраты проектировщика												
	Всего												3000000000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

256956522 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах С НДС =

295500000 сум

Составил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙИ АКЛАДИЯСИ КАШКАДАРЭ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (РАЗМЕР 60X60 CM)	100 M2		1,8092	1461663,60	2644441,78
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	126,4088	20538,48	2596244,69
1.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	2,60525	18500,00	48197,09
2	E57-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 M2		1,6092	3665018,98	5897748,54
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	178,94304	20538,48	3675218,05
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	19,2	30,89664	65200,00	2014460,93
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,4	61,79328	2500,00	154483,20
2.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,8	2,89656	18500,00	53586,36
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 M2		0,0294	745136,05	21907,00
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,06663	20538,48	21907,00
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,02	3961218,46	79224,37
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	3,586	20538,48	73650,99
4.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,0794	65200,00	5176,88
4.3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,1586	2500,00	396,50
5	E53-20-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕП ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 МЗ КЛАДКИ		0,00735	70393976,16	517395,72
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1042	7,6587	20538,48	157298,06
5.2	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	МЗ	23,6	0,17346	465800,00	80797,67
5.3	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	40	0,294	950000,00	279300,00
6	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕП ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ ПРОЕМОВ	10 МЗ КЛАДКИ		0,03675	5327828,54	195797,70
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	7,80607	20538,48	160324,76
6.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	13,75	0,50531	65200,00	32946,37
6.3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	1,01062	2500,00	2526,56
7	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕП ИЗ КИРПИЧА	10 МЗ КЛАДКИ		0,072	5327828,54	383603,65
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	15,29352	20538,48	314105,65
7.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	13,75	0,99	65200,00	64548,00
7.3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	1,98	2500,00	4950,00
8	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОГРАЖДЕНИЕ	100 M2		1,224	1461663,60	1789076,24
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	85,52088	20538,48	1756468,88
8.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,76256	18500,00	32607,36
9	E57-2-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОДВИННЫХ ДВОИТНЫХ	100 M2		0,4464	731315,66	326459,31
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,49	15,84274	20538,48	325385,72
9.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,05803	18500,00	1073,59
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД "							11853634,32
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							0,00
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА							
10	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM	100 M2		0,8532	4255035,83	3630396,57
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	162,87588	20538,48	3345223,00

10.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,98971	18500,00	18309,67
10.3	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,4522	16500,00	7461,23
10.4	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	3,89059	21000,00	81702,43
10.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,30715	130000,00	39929,76
10.6	09219	ВОДА	МЗ	0,4	0,34128	1500,00	511,92
10.7	31434	ГРУПТОВКА	ТН	0,015	0,0128	9500000,00	121581,00
10.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,36688	12500,00	4585,95
10.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,01706	650000,00	11091,60
11	37927	ПЛИТКА ИТАЛОГРАНИТ МАТОВЫЙ РАЗ 60X60 CM	M2		85,32	175000,00	14931000,00
12	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 MM РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)	100 M2		0,956	4233575,83	4047298,50
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	182,5004	20538,48	3748280,82
12.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,50668	16500,00	8360,22
12.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	4,35936	21000,00	91546,56
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,34416	130000,00	44740,80
12.5	09219	ВОДА	МЗ	0,4	0,3824	1500,00	573,60
12.6	31434	ГРУПТОВКА	ТН	0,015	0,01434	9500000,00	136230,00
12.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,41108	12500,00	5138,50
12.8	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,01912	650000,00	12428,00
Итого по разделу " ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА "							22608695,07
СПОРТ ЗАЛ							
13	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		1,5	1538091,32	2307136,99
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	50,67	20538,48	1040684,78
13.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,15	18500,00	2775,00
13.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,09	130000,00	11700,00
13.4	09219	ВОДА	МЗ	0,24	0,36	1500,00	340,00
13.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,1065	8498753,10	905117,21
13.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,02	6,03	14000,00	84420,00
13.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,114	1350000,00	153900,00
13.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,0024	45000000,00	108000,00
14	E62-16-4	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 M2		2,76	1118919,51	3088217,84
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,09	55,4484	20538,48	1138825,85
14.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,276	18500,00	5106,00
14.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,1656	130000,00	21528,00
14.4	09219	ВОДА	МЗ	0,24	0,6624	1500,00	993,60
14.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,17388	8498753,10	1477763,19
14.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	1,43	3,9468	14000,00	55255,20
14.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,14076	1350000,00	190026,00
14.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,0042	45000000,00	198720,00
15	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ	100 M2		2,76	942765,37	2602032,42
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	55,2552	20538,48	1134857,82
15.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0276	18500,00	510,60
15.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0828	130000,00	10764,00
15.4	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00166	17500000,00	28980,00
15.5	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,06072	23500000,00	1426920,00
16	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 M2		1,5	2459001,30	3688501,94
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	103,3	20538,48	2162701,94
16.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0,27	130000,00	35100,00
16.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,008	0,012	3850000,00	46200,00
16.4	31622	ШИТЫ НАСТИЛА	M2	5,5	8,25	125000,00	1031250,00
16.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,029	0,0435	9500000,00	413250,00
Итого по разделу " СПОРТ ЗАЛ "							11685889,19
АКТИВ ЗАЛ							
17	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		1,72	1538091,32	2645517,08
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	58,1016	20538,48	1193318,55
17.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,172	18500,00	3182,00
17.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,1032	130000,00	13416,00
17.4	09219	ВОДА	МЗ	0,24	0,4128	1500,00	619,20

17.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,12212	8498753,10	1037867,73
17.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,02	6,9144	14000,00	96801,60
17.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,13072	1350000,00	176472,00
17.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,00275	45000000,00	123840,00
18	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОДОВ	100 M2		1,008	942765,37	950307,49
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	20,18016	20538,48	414469,81
18.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01008	18500,00	186,48
18.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03024	130000,00	3931,20
18.4	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,0006	17500000,00	10584,00
18.5	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,02218	23500000,00	521136,00
Итого по разделу " АКТИВ ЗАЛ"							3595824,57
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
19	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕП ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		45,95	1538091,32	70675296,36
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	1552,191	20538,48	31879643,81
19.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	4,595	18500,00	85007,50
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	2,757	130000,00	358410,00
19.4	09210	ВОДА	М3	0,24	11,028	1500,00	16542,00
19.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	3,26245	8498753,10	27726757,05
19.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,02	184,719	14000,00	2586066,00
19.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	3,4922	1350000,00	4714470,00
19.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,07352	45000000,00	3308400,00
20	E10-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 M2		0,42	11851765,06	4977741,33
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,75	80,115	20538,48	1645440,33
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,3528	130000,00	45864,00
20.3	09219	ВОДА	М3	3,6	1,512	1500,00	2268,00
20.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00059	10500000,00	6174,00
20.5	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,005	0,0021	1350000,00	2835,00
20.6	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	210	88,2	18000,00	1587600,00
20.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,66	0,2772	4100000,00	1136520,00
20.8	36028	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,32	0,1344	4100000,00	551040,00
21	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 M2		0,0613	2492726,69	152804,15
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	6,39236	20538,48	131289,44
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,12199	130000,00	15858,31
21.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00644	465800,00	2998,12
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00025	10500000,00	2658,27
22		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2		6,13	950000,00	5823500,00
23	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕП ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		1,20415	1538091,32	1852092,67
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	40,67619	20538,48	835427,05
23.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,12042	18500,00	2227,68
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,07225	130000,00	9392,37
23.4	09210	ВОДА	М3	0,24	0,289	1500,00	433,49
23.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,08549	8498753,10	726597,92
23.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,02	4,84068	14000,00	67769,56
23.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,09152	1350000,00	123545,79
23.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 M2	0,0016	0,00193	45000000,00	86698,80
24	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕП ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,8541	1115039,22	952355,00
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	21,70268	20538,48	445740,08
24.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00854	18500,00	158,01
24.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,08541	130000,00	11103,30
24.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,05381	8498753,10	457303,46
24.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00427	1350000,00	5765,18
24.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,71744	45000,00	32284,98
25	E11-01-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 M2		0,8541	7178231,55	6130927,57

25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	36,21384	20538,48	743777,23
25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,42705	130000,00	55516,50
25.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	87,1182	5000,00	435591,00
25.4	32035	ИНКЛЕЗМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОШВЕ	М2	102	87,1182	56200,00	4896042,84
26	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,632	1291936,28	816503,73
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	4,20912	20538,48	86448,93
26.2	00521	ТРЕШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,84056	2500,00	2101,40
26.3	00001	ШУРОВАЛТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	1,27032	2500,00	3175,80
26.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01896	130000,00	2464,80
26.5	20040	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,424	2500,00	11060,00
26.6	20040	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,424	2500,00	11060,00
26.7	20042	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	25,28	2500,00	63200,00
26.8	20043	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	10,112	2500,00	25280,00
26.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	16,6216	2500,00	41554,00
26.10	35391	ВИПТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 35 ММ	ШТ	263	166,216	550,00	91418,80
26.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	63,832	7500,00	478740,00
27	E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ		1	1829978,57	1829978,57
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,1	89,1	20538,48	1829978,57
28	37932	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ		100	89200,00	8920000,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							102131199,36
ОГРАЖДЕНИЕ							
29	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП	100 М2		1,224	2336654,46	2860065,06
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	86,75712	20538,48	1781859,37
29.2	09219	ВОДА	М3	0,35	0,4284	1500,00	642,60
29.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	2,31336	465800,00	1077563,09
30	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕП ЦОКОЛЯ	100 М2		1,836	1751357,86	3215493,04
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	93,65436	20538,48	1923518,20
30.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,20196	130000,00	26254,80
30.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,03373	22000000,00	742001,04
30.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,01377	9500000,00	130815,00
30.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,02075	9500000,00	197094,60
30.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,09364	1350000,00	126408,60
30.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	1,54224	45000,00	69400,80
31	E62-35-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА	100 М2		2,68	2949724,94	7905262,83
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,7	269,876	20538,48	5542842,83
31.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0268	130000,00	3484,00
31.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0331	0,08871	22000000,00	1951576,00
31.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,016	0,04288	9500000,00	407360,00
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЕ"							13980820,93
БЛАГОУСТРОЙСТВО							
32	E68-61-1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2		0,3	383658,81	115097,64
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,68	5,604	20538,48	115097,64
33	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		0,75	9323067,64	6992300,73
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	88,5	20538,48	1817655,48
33.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,77	2,8275	130000,00	367575,00
33.3	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	75	55000,00	4125000,00
33.4	09219	ВОДА	М3	3,85	2,8875	1500,00	4331,25
33.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	1,455	465800,00	677739,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"							7107398,37
ФАСАД							
34	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		10	427200,38	4272003,84
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	208	20538,48	4272003,84
35	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		10	1323642,16	13236421,58
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,87	168,7	20538,48	3464841,58
35.2	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА 6 АТ 0,5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	7,11	71,1	54800,00	3896280,00
35.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	14,22	142,2	1500,00	213300,00
35.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	1	130000,00	130000,00
35.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,0538	0,538	10000000,00	5380000,00

36.1	34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,016	9500000,00	152000,00
36	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		8,5	1694673,88	14404727,98
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	369,75	20538,48	7594102,98
36.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,595	130000,00	77350,00
36.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0765	3850000,00	294525,00
36.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	28,9	125000,00	3612500,00
36.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,2975	9500000,00	2826250,00
						Итого по разделу " ФАСАД"	31913153,40
						ИТОГО:	204878635,21

Составил:



Проверил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "УЗБЕКИСТОН БАДИЙИ АКАДЕМИЯСИ КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ ИХТИСОСЛАШГАН САНЪАТ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ" МФЙ НОМОЗГОХ ул. ТАРАГАЙ БОХОДИР В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
				5	6	7
1	2	3	4			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4253,89969	20538,48	87368633,74
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						87368633,74
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,8275	130000,00	367575,00
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,84056	2500,00	2101,40
3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	32,47135	65200,00	2117132,18
4	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	71,1	54800,00	3896280,00
5	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	1,27032	2500,00	3175,80
6	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	64,9425	2500,00	162356,26
7	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	13,67175	18500,00	252927,34
8	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	142,2	1500,00	213300,00
9	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,95888	16500,00	15821,45
10	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	8,24995	21000,00	173248,99
11	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,26541	130000,00	164503,30
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,78696	130000,00	752304,54
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						8120726,27
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	6,13	950000,00	5823500,00
2	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	87,1182	5000,00	435591,00
3	09203	БРУСЧАТКА	М2	75	55000,00	4125000,00
4	09210	ВОДА	М3	12,7522	1500,00	19128,29
5	09219	ВОДА	М3	5,55158	1500,00	8327,37
6	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,17346	465800,00	80797,67
7	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,31336	465800,00	1077563,09
8	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00644	465800,00	2998,12
9	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,424	2500,00	11060,00
10	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,424	2500,00	11060,00
11	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,28	2500,00	63200,00
12	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10,112	2500,00	25280,00
13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00084	10500000,00	8832,27
14	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	16,6216	2500,00	41554,00
15	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	3,80425	8498753,10	32331406,55
16	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,03373	22000000,00	742001,04
17	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,08871	22000000,00	1951576,00
18	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02714	9500000,00	257811,00

19	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,01377	9500000,00	130815,00
20	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,538	10000000,00	5380000,00
21	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,00226	17500000,00	39564,00
22	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,04288	9500000,00	407360,00
23	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,02075	9500000,00	197094,60
24	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	206,45088	14000,00	2890312,36
25	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,0021	1350000,00	2835,00
26	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,00427	1350000,00	5765,18
27	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ	ТН	4,06283	1350000,00	5484822,39
28	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,77796	12500,00	9724,45
29	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	87,1182	56200,00	4896042,84
30	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	88,2	18000,00	1587600,00
31	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,016	9500000,00	152000,00
32	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	166,216	550,00	91418,80
33	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,25968	45000,00	101685,78
34	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,2772	4100000,00	1136520,00
35	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,1344	4100000,00	551040,00
36	37927	ПЛИТКА ИТАЛОГРАНИТ МАТОВЫЙ РАЗ 60X60 СМ	М2	85,32	175000,00	14931000,00
37	37932	СВЕТЕЛЬНИК LED 24 W	ШТ	100	89200,00	8920000,00
38	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	0,294	950000,00	279300,00
39	43276	ЛАК	ТН	0,0829	23500000,00	1948056,00
40	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,0885	3850000,00	340725,00
41	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	63,832	7500,00	478740,00
42	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,455	465800,00	677739,00
43	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,03618	650000,00	23519,60
44	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	37,15	125000,00	4643750,00
45	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,341	9500000,00	3239500,00
46	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,08501	45000000,00	3825658,80
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						109389275,21
Итого:						204878635,21

Составил: _____

Проверил: _____



«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Узбекистон Бадий Академияси
Қашқадарё вилоят ихтисослашган санъат
мактаб-интернати» директори



Н. Холмурадова
Н.Холмурадова

« ___ » _____ 2022 й


НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ким ушбу далолатномани тузиб имзо чекувчилар. Санъат мактаб-интернати касаба уюшмаси раиси О.Юлдошева, санъат мактаб-интернати хужалик ишлари мудирини О.Файзиев, лойihalаш фирмаси мутахасиси, М.Равшанов ушбу далолатномани тузамиз шу ҳақдаким таъмирлаш ҳолатига келиб колганлиги сабабли куйдаги курилиш – таъмирлаш ишларини бажариш аникланди,


№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	Текущий ремонт		
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (РАЗМЕР 60X60 CM)	100 M2 ПОКРЫТИЙ	1,8092
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 M2 ПОКРЫТИЙ	1,6092
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,0294
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
6	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 M3 КЛАДКИ	0,00735
7	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ ПРОЕМОВ	10 M3 КЛАДКИ	0,03675
8	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 M3 КЛАДКИ	0,072
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ОГРАЖДЕНИЕ	100 M2 ПОКРЫТИЙ	1,224
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	100 M2 ПОКРЫТИЙ	0,4464
11	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
12	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА		0
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,8532
14	ПЛИТКА ИТАЛОГРАНИТ МАТОВЫЙ РАЗ 60X60 CM	M2	85,32
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 CM (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,956
16	СПОРТ ЗАЛ		0
17	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,5
18	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %	100 M2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,76
19	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ	100 M2	2,76
20	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100 M2	1,5
21	АКТИВ ЗАЛ		0
22	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ	1,72

		ПОВЕРХНОСТИ	
23	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОЛОВ	100 М2	1,008
24	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
25	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	45,95
26	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 М2	0,42
27	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,0613
28	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	6,13
29	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,20415
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,8541
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	0,8541
32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,632
33	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ	100 ШТ	1
34	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	100
35	ОГРАЖДЕНИЕ		0
36	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	1,224
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	1,836
38	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,68
39	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
40	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКА	100 М2 РАЗОБРАННОГО ПОКРЫТИЯ	0,3
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,75
42	ФАСАД		0
43	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10
44	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10
45	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	8,5


Санъят мактаб-интернати касаба уюшмаси раиси:

 О.Юлдошева

Санъят мактаб-интернати хужалик ишлари мудир:

 О.Файзиев

Лойихалаш фирмаси мутахасиси:

 М.Равшанов



ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар Н.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
К.ТЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьской области

«30» Мая 2022 г.

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
Хикматов



Сводное экспертное заключение № 487-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт здания «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» на территории МСГ «Номозгоҳ» по ул. «Тарагай Боходир» в городе Шахрисабз Кашкадарьской области

Заказчик	- «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» г. Шахрисабз
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ООО «ARX IDEAL DISEGION»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый директором «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» Н. Холмурадовой и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 200 от 06.05.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утверждённый директором «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» Н. Холмурадовой и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Демонтажные работы.** Разборка покрытий полов из керамических плиток (размером 60x60 см); разборка покрытий цементных полов; снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; кладка отдельных участков внутренних стен из кирпичей; разборка кладки стен из кирпичей для проёмов; разборка кладки стен из кирпичей; разборка покрытий полов из керамических плиток ограждения; разборка покрытий полов из поливинилхлоридных плиток.

- **Полы.** Устройство покрытий из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм, размером до 60х60 см.
- **Спортзал.** Окраска ранее окрашенных стен вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %; окраска ранее окрашенных потолков вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %; покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности полов за 2 раза; установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м.
- **Актный зал.** Окраска ранее окрашенных стен вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %; покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности полов за 2 раза.
- **Внутренняя отделка.** Окраска ранее окрашенных стен вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %; устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлёвкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм; установка дверных блоков из МДФ; улучшенная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен поливинилацетатными вододисперсионными составами; устройство покрытий из линолеума; устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих; смена светильников Led 24 W.
- **Ограждение.** Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню; улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен цоколя; окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решёток за 2 раза.
- **Благоустройство.** Разборка тротуаров из брусчатки; устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов.
- **Фасад.** Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов; окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов; установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах без НДС	
без прочих затрат заказчика	- 295 500, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 4253, 899 чел.час

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 20538,48 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика приняты 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта без учёта НДС без затрат заказчика в сумме – 295 500, 000 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт здания «Узбекистон Бадий Академияси Кашкадарё вилоят ихтисослашган санъат мактаб-интернати» на территории МСГ «Номозгох» по ул. «Тарагай Боходир» в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах без НДС	
без прочих затрат заказчика	- 295 500, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 4253, 899 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:

А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела:

Ж. Тошкулов.