

Республика Узбекистан
Ташкентская область
ООО «BOBURBEK QURILISH»

Договор № ____-2021
Лицензия №АЛ 000893
от 17.06.2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ-РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

**Объект: БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ.**

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	10 415,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	114 383,344
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	91 184,655
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 155,776
5	Итого прямых затрат	217 138,775
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%	47 174,365
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	264 313,140
	НДС 15 %	39 646,971
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	303 960,111

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных процессов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	3197,84245	28 514,43	91 184 655
			ИТОГО				91 184 655
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	39,1616	14 000,00	548 262
2	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,8105	950,00	28 320
3	00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	8,73885	3 164,00	27 650
4	00967	C203-303	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ-Ч	1,87776	2 050,00	3 849
5	00975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	1,827	1 080,00	1 973
6	01199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,289	1 676,00	484
7	01556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	2,5916	3 500,00	9 071
8	01908		ТЕРМОС 100 Л	МАШ-Ч	7,8225	45 000,00	352 013
9	02011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ ²), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ ²)	МАШ-Ч	0,8	35 000,00	28 000
10	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,04	3 500,00	3 640
11	02209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	11,5986	1 200,00	13 918
12	02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,7136	1 476,00	2 529
13	02875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	88,0806	1 350,00	118 909
14	03021	C211-901	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,1622	14 763,00	17 158
			ИТОГО	СУМ			1 155 776
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		102	ПРОФНАСТИЛ	М ²	315	55 000,00	17 325 000
2		1	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МЕМБРАННЫЙ, ЕМКОСТЬЮ 50 ЛИТРОВ	ШТ	2	250 000,00	500 000
4		6	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д32	ШТ	4	20 000,00	80 000
5		7	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д20	ШТ	4	18 000,00	72 000
6		14	УГЛОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ДУ 20X1/2	ШТ	68	20 000,00	1 360 000
7		15	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ РН 20 ДН-25X3 4 (ДУ-20)	М	184	13 800,00	2 539 200
8		16	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ РН 20 ДН-32X4,2 (ДУ-25)	М	180	11 200,00	2 016 000
9		17	УГОЛЬНИК 90 ДУ25	ШТ	18	2 400,00	43 200
10		18	УГОЛЬНИК 90 ДУ20	ШТ	24	2 360,00	56 640

11		19	ТРОЙНИК ДУ20Х20Х20	ШТ	28	3 050,00	85 400
12		20	ТРОЙНИК ДУ25Х25Х25	ШТ	30	2 950,00	88 500
13		21	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ДУ25Х20	ШТ	8	4 500,00	36 000
14		22	МУФТА СОЕДИТЕЛЬНАЯ ДУ25	ШТ	45	3 450,00	155 250
15		23	МУФТА СОЕДИТЕЛЬНАЯ ДУ20	ШТ	40	2 580,00	103 200
16		24	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ Д=32 ПОЛИПРОПИЛЕН (АМЕРКАНКА)	ШТ	56	4 500,00	252 000
17		25	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДУ 76Х3 =0.4М	М	7,2	6 400,00	46 080
18		26	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ.	КГ	6,2	8 500,00	52 700
19		301	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 24ВТ	ШТ	59	45 000,00	2 655 000
20		401	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 18 ВТ	ШТ	5	25 000,00	125 000
21		501	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ 6А, 250 В	ШТ	7	24 000,00	24 000
22		601	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ 6А, 250В	ШТ	12	24 000,00	288 000
23		801	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ 10А. 250В	ШТ	20	24 000,00	480 000
24		901	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	55	5 000,00	275 000
25		108	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ-ИЛАСТМАСИВАЯ	ШТ	111	6 500,00	721 500
26		111	ВВГНГ 3Х1,5 ММ? (ПОД СЛОЕМ ШТУК-КЕ)	М	440	4 500,00	1 980 000
27		112	ВВГНГ 3Х2,5 ММ? (ПОД СЛОЕМ ШТУК-КЕ)	М	600	5 500,00	3 300 000
28		131	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=16ММ	М	1000	1 200,00	1 200 000
29		161	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ППВ-0,38 СЕЧ:1(2Х1,5)ММ2/ ДЛЯ АО.	М	140	5 500,00	770 000
30	12102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,03812	385 000,00	14 600
33	30320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,002356	14 000 000,00	32 900
34	30322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0315	13 250 000,00	417 300
35	30383	C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,00114	9 500 000,00	10 800
36	30405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,001	9 500 000,00	9 500
37	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,032328	9 500 000,00	307 500
38	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	10 000,00	4 000
39	30462	C111-148	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /РОССЫПЬЮ/ 3Х68 5 ММ	Т	0,002162	13 250 000,00	28 500
40	30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	2031,75	150,00	304 500
41	30819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	ШТ	255,15	250,00	63 787,50
46	30883		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	34	450 000,00	15 300
47	30884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	36	450 000,00	16 200
49	30956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001026	18 000 000,00	18 000
50	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,545342	10 000 000,00	5 453,42
51	31087		КРАСКА	КГ	3,52	10 000,00	35 200
52	31102		КЛЕИ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	335,25	1 800,00	603 750
53	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	191,88	250,00	47 970
56	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,439013	1 250 000,00	548 766,75
57	31719		КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,16875	1 380 000,00	234 375
63	35319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00152	13 250 000,00	20 140
64	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	7,04214	25 000,00	176 056,70
65	36024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,4384	2 650 000,00	1 160 000
66	36028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	4,0704	2 650 000,00	10 785 000
67	36059	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	2,2742	2 650 000,00	6 027 000

68	36060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,504	2 650 000,00	1 335 600
69	36077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,042	2 650 000,00	111 300
70	44256	C111-9120	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	172,84	8 000,00	1 382 720
71	44356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	45	45 000,00	2 025 000
72	45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,89975	385 000,00	731 404
73	45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0225	1 358 000,00	30 555
74	45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,018012	18 000 000,00	324 216
77	45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	10 000,00	200
78	46230	C1533-9001	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8	24 000,00	192 000
79	47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	39,55	14 000,00	553 700
80	52039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00494	13 250 000,00	65 455
81	52586	C130-586	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.НИТКИ 57 ММ	М НИТ	230	20 000,00	4 600 000
83	60114		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	75,99	45 000,00	3 419 550
85	65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	15 000,00	600
88	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	66,83	15 000,00	1 002 450
89	81864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	224	1 500,00	336 000
91	98988		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	20,4	25 000,00	510 000
			ИТОГО	СУМ			111 051 790
			ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОД	СУМ		3%	3 331 554
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			114 383 344
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	2		НАСТЕННЫЙ КОМБИРОВАННЫЙ КОТЕЛЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И ВОДЫ 35КВТ	ШТ	1	4 500 000,00	4 500 000
2	3		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ АЛФА 1 32-80	ШТ	2	1 250 000,00	2 500 000
3	5		ФУЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ППР Д32	ШТ	4	25 000,00	100 000
4	8		БЛОК УПРАВЛЕНИЕ С ТЕКСТОВЫМ МЕНЮ И СВЕТОВЫМ ТАБЛО	ШТ	1	45 000,00	45 000
5	9		ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КАСКАДНЫЙ МОДУЛЬ	ШТ	1	45 000,00	45 000
6	10		ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ	1	45 000,00	45 000
7	11		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ	ШТ	1	35 000,00	35 000
8	12		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ	ШТ	1	45 000,00	45 000
9	105		ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1	1 850 000,00	1 850 000
10	141		ЩИТ АВАРИЙНЫЙ (БЕЗ СЧЕТЧИКОВ) ДО ТОК 30А 380/220В	ШТ	1	1 250 000,00	1 250 000
			ИТОГО	СУМ			10 415 000
			ВСЕГО	СУМ			10 415 000

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

БЕКОБОД ШАХАР МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАСИ КИР ЮВИШ БОЛИМИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,36	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	16,5996
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,3348
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,42	1,2312
	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	12,873
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,215
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,289
2.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,66	1,066
	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,342	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	12,40776
3.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	0,40356
	E56-9-5 ШНК.ДОП.5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,18	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180,89	32,5602
4.2	02831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,52	1,7136
4.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	1,89
	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,75	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	52,4025
5.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	3,9
	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,8635	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	59,5608
	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	5,97	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	124,176
	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,32	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,32	2,0224
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0096
	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,18	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	1,0512
	E65-4-4	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН	100ПРИБ	0,04	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	293	11,72
10.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	11,4	0,456
	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,01	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	0,6384
11.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,265

12	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	2,9	
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	70,731
12.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,63	1,827
12.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	4,205
13	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	2,9	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	43,964
13.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,4	4,06
14	E58-1-2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	2,9	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	65,772
14.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,9	2,6
15	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,1084	
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	23,23228
15.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	10,84
16	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,1084	
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	26,6832
16.2	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	155,012
РАЗДЕЛ: ОТДЕЛКА					
17	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,52	
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	236,800
17.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,347
17.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2815
17.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,636
18	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	2,8635	
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	154,3426
18.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,19755
18.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,15743
18.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,4053
19	E15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, КЕРАМИЧЕСКИ ПЛИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,45	
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	71,85
19.2	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,165
19.3	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	
19.4	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,02
20	E11-1-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,745	
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,18	34,10
20.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	8,05	5,997
20.3	01908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ-Ч	6	4
20.4	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,215
20.5	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,042
20.6	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,070
20.7	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	86
21	E11-1-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,745	
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,86	20,5
21.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	3,68	2,7
21.3	01908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ-Ч	4,5	3,3
21.4	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,09
21.5	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,014
21.6	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,042
21.7	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	86
22	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,745	
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	29,1

22.2	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	1,5198
23	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,745	
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,3725
23.2	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,51	0,37995
24	E11-1-27-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,745	
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	89,2361
24.2	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,56	1,1622
24.3	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	335,25
24.4	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,03725
24.5	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	75,99
25	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,2	
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	4,238
25.2	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	80
25.3	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	102	20,4
26	E10-1-47-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,34	
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	68,34
26.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20,91	7,1094
26.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,21	10,9514
26.4	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	272
26.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	136,68
26.6	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	43	14,62
26.7	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	99,62
26.8	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	34
26.9	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	22,168
26.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	41,99
27	E10-1-34-6 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100М2	0,36	
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,01	55,0836
27.2	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,47	4,4892
27.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	19,22	6,9192
27.4	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	244	87,84
27.5	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	36
27.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	191,88
27.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,6912
27.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	24,84
27.9	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	144
КРОВЛЯ					
28	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3	2,74	
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	66,0066
28.2	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	1,2056
28.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,019728
28.4	36024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	0,4384
28.5	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,1644
28.6	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	2,2742
28.7	45086	ПЛАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,00537

29	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	4,2	
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	94,5
29.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,966
29.3	01556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	1,386
29.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0315
29.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0126
29.6	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,93	3,906
29.7	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,12	0,504
29.8	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,042
29.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,012642
30	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	3,15	
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	121,3695
30.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	7,5915
30.3	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	2031,75
30.4	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	255,15
31	102	ПРОФНАСТИЛ	М2	315	
32	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,3	
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	9,423
32.2	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,00152
32.3	33731	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,33	0,066
33	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,35	
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	13,44
33.2	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	39,5
34	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,25	
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	28,1875
34.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,008
34.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,024
34.4	33731	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,57	0,1425
ОТОПЛЕНИЯ					
35	E18-1-1-1	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0.06 МВт [0.05 ГКАЛ/Ч]	КОТЕЛ	1	
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	24,09
35.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00016	0,00016
35.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000080	0,000080
35.4	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	0,0001
35.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00037	0,00037
35.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,1	0,1
35.7	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
35.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0012	0,0012
36	2	НАСТЕННЫЙ КОМБИРОВАННЫЙ КОТЕЛЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И ВОДЫ 35КВТ	ШТ	1	
37	E18-4-1-6	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5 МЗ	БАК	2	
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,54	9,54

37.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,4	0,8
37.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0001	0,0002
37.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000050	0,0001
38	1	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МЕМБРАННЫЙ, ЕМКОСТЬЮ 50 ЛИТРОВ	ШТ	2	
39	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2	
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34
39.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04
39.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,028
39.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00078
39.5	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	4
39.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00254
40	3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ АЛФА 1 32-80	ШТ	2	
41	4	КОАКСАЛЬНАЯ ТРУБА /ДЛЯ ПРИТОКА И ОТВОДА ДЫМА/L=1000ММ	КОМПЛЕКТ	2	
42	5	ФУЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ППР Д32	ШТ	4	
43	6	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д32	ШТ	4	
44	7	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д20	ШТ	4	
45	8	БЛОК УПРАВЛЕНИЕ С ТЕКСТОВЫМ МЕНЮ И СВЕТОВЫМ ТАБЛО	ШТ	1	
46	9	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КАСКАДНЫЙ МОДУЛЬ	ШТ	1	
47	10	ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ	1	
48	11	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ	ШТ	1	
49	12	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ	ШТ	1	
50	E18-3-4-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50 ММ	100М	2,3	
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,24	37,352
50.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,67	1,541
50.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,0044	0,01012
50.4	30462	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /РОССЫПЬЮ/ 3X68.5 ММ	Т	0,00094	0,002162
50.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00022	0,000506
50.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00011	0,000253
50.7	52586	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.НИТКИ 57 ММ	М НИТ	100	230
51	14	УГЛОВОЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА ДУ 20X1/2	ШТ	68	
52	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1,84	
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	350,0416
52.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	24,5456
53	15	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ РН 20 ДН-25X3,4 /ДУ-20/	М	184	
54	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,8	
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	269,352
54.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	14,815
55	16	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ РН 20 ДН-32X4,2 /ДУ-25/	М	180	
56	17	УГОЛЬНИК 90 ДУ25	ШТ	18	
57	18	УГОЛЬНИК 90 ДУ20	ШТ	24	
58	19	ТРОЙНИК ДУ20X20X20	ШТ	24	
59	20	ТРОЙНИК ДУ25X25X25	ШТ	30	
60	21	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ДУ25X20	ШТ	1	
61	22	МУФТА СОЕДИТЕЛЬНАЯ ДУ25	ШТ	4	
62	23	МУФТА СОЕДИТЕЛЬНАЯ ДУ20	ШТ	4	

63	24	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ Д=32 ПОЛИПРОПИЛЕН /АМЕРКАНКА/	ШТ	56	
64	E22-5-3-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,072	
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	84,4	6,0768
64.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,01224
64.3	00967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ-Ч	26,08	1,87776
64.4	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,0037	0,00266
64.5	32718	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	22,6	1,6272
65	25	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДУ 76Х3 =0.4М	М	7,2	
66	26	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ.	КГ	6,2	
ЭЛЕКТРИКА					
67	Ц8-3-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15 #ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	1	
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,76	3,76
67.2	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,38	0,38
67.3	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
68	105	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1	
69	Ц8-3-593-7	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ДВУХЛАМПОВЫЙ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,77	
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,6	75,152
69.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	19,712
69.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,002356
70	301	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 24ВТ	ШТ	59	
71	401	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 18 ВТ	ШТ	5	
72	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01	
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	0,328
73	501	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ 6А, 250 В	ШТ	1	
74	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,32	
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	10,304
75	601	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ 6А, 250В	ШТ	12	
76	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,78	
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	29,718
77	801	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ 10А, 250В	ШТ	20	
78	Ц10-8-19-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	166	
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5	83
79	901	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	55	
80	108	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ-ИЛАСТМАСИВАЯ	ШТ	111	
81	Ц8-2-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ/	100М	10,4	
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	208
81.2	31087	КРАСКА	КГ	0,3	3,12
82	111	ВВГНГ 3Х1,5 ММ? /ПОД СЛОЕМ ШТУК-КЕ/	М	440	
83	112	ВВГНГ 3Х2,5 ММ? /ПОД СЛОЕМ ШТУК-КЕ/	М	600	
84	Ц8-2-409-2	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	10	
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,4	344
84.2	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,96	69,6
85	131	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=16ММ	М	1000	
86	Ц8-3-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1	
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	2,77

86.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02
86.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,23
86.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
86.5	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
86.6	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
86.7	64806	ПЕРЕНЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	
86.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
86.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
86.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
87	141	ЩИТ АВАРИЙНЫЙ /БЕЗ СЧЕТЧИКОВ/ ДО ТОК 30А 380/220В	ШТ	1	
88	ЦВ-2-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ/	100М	1,4	
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	28
89	161	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ППВ-0,38 СЕЧ:1/2Х1,5/ММ2/ ДЛЯ АО.	М	140	

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI

«GOLD STEP-EXPERT» MCHJ
NOMIDAGI SHAHARSOZLIK
HUJJATLARI EKSPERTIZASI



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЭКСПЕРТИЗА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ООО «GOLD STEP-EXPERT»

100100, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, 16-мавзе, 9-уй, 22-хонадон, ХАТБ «Давр банк» Мирзо-Улугбек филиали
ҳ/р: 2020 8000 2055 1576 4001, СТИР 309 462 788, МФО 01072 ОКЭД 71110 тел.: (91) 555-57-94, (90) 606-05-30

г. Ташкент



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Д.Тогоев

27 » 05 2022 г.

Свидетельство об аккредитации КЛЭ-№000285 от 28.04.2022 г.,
выданное Министерством строительства Республики Узбекистан.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №109-01/Э

к расчету стоимости текущих ценах по объектам:

«Текущий ремонт здания прачечная при Центральной больнице город Бекабад
в г.Бекабад Ташкенткой области»

Заказчик	Городское медицинское объединение в г.Бекабад
Источник финансирования	Местный бюджет
Генпроектировщик	ООО «BOBURBEK QURILISH» (Лицензия АЛ-№000893 от 17.06.2020г.)
Генподрядчик	Определяется на основании конкурсного отбора претендентов, без проведения тендерных торгов
Вид строительство	Текущий ремонт

1. Основание для определения расчетной стоимости.

- 1.1. Техническое задание, утвержденное заказчиком 2022 г.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком 2022 г.
- 1.3. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 2022 г.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Расчет заявленный стартовой стоимости объекта в текущих ценах в сумме 319 225,745 тыс. сум с НДС и без учетом прочие затратами заказчика.
- 2.2. Общая нормативная трудоемкость представлено 3197,842 чел-час.
- 2.3. Локально-ресурсная ведомость.
- 2.4. Ведомость потребных ресурсов и сводный сметный расчет в текущих ценах.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

3.1. "Текущий ремонт здания прачечная при Центральной больнице город Бекабад в г. Бекабад Ташкенткой области" домов предусматриваются следующие виды работ:

- снятие оконных переплетов: остекленных;
- демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;
- демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах;
- окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке потолков;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных /откидных, поворотно-откидных/ с площадью проема более 2 м² двухстворчатых;
- устройство кровли из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля, с покрытием по готовым прогонам: простая кровля;
- отопление и электрика и др.

4. Согласование документации.

Документация согласована:

4.1. Заказчиком – Городское медицинское объединение в г. Бекабад от 2022г.

4.2. Проектной организации – Директор ООО «BOBURBEK QURILISH» от 2022г.

5. Результаты рассмотрения экспертизы.

5.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. за №261 и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя РУз от 30.07.2009 г. за №83.

5.2. Стоимость затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы, оборудование и инвентарь принято по «Каталогу текущих цен 1-го квартала 2022 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.2.1. Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по 28514,43 сум с учетом нормативных начислений на соцстрах в размере – 12%.

5.3. Транспортные расходы: материалы – 5%, кабельно-проводниковая продукция – 1,5%, оборудование – 2%.

5.4. Прочие расходы и затраты подрядной организации – 22,82%.

5.4.1. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. В процессе экспертного рассмотрения в расчетную стоимость в текущих ценах, в рабочем порядке по замечаниям, отраженным в локальном экспертном заключении внесены изменения и уточнения.

5.6. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объемов работ в текущих ценах в сумме 319 225,745 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика, снижена на сумму 15 265,634 тыс.сум и составила в сумме 303 960,111 тыс.сум с НДС и без учета прочие затрат заказчика.

Снижение стоимости работ достигнуто за счет уточнения и корректировки затрат труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, основных строительных материалов и др.

5.7. Отмечается, что расчету стоимости текущих ценах представлен на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическим и другим решениям.

5.8. Заказчику необходимо документацию до утверждения в установленном порядке согласовать со всеми заинтересованными организациями.

5.9. Экспертизой сверены объёмы работ с представленным дефектным актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативом ШНК 4.02.00-05. Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендации» и ШНК 4.01.16-09.

6. Выводы.

6.1. Расчет стоимости работ в текущих ценах на «Текущий ремонт здания прачечная при Центральной больнице город Бекабад в г.Бекабад Ташкенткой области» с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью **303 960,111 тыс.сум с НДС** и без учетом прочие затрат заказчика.

6.2. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком.

6.3. Рекомендуемая стоимость является для выставления на конкурсные торги и подложить уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, с учетом результатов контрольного обмера.

6.4. В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года за №261 и от 03.07.2003 года за №302 стоимость строительства при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.

6.5. Согласно постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

Ведущий эксперт




О.Бердиёров

Эксперты по разделам:

Ф.Ахраров, С.Савронов.





Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9745-3662-6a26-f097-dce3-0479-8408
Ҳужжат яратилган сана: 2022-04-28
Ариза рақами: 50505610

Ҳужжат берилган: "GOLD STEP-EXPERT" MAS'ULIYATI
SHEKLANGAN JAMIYAT
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309462788

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "GOLD STEP-EXPERT" mas'uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28-04-2022 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00285

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309462788

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 16-MAVZE, 9-UY, 22-XONA

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

XIDAYEV OYBEK HASANOVICH

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728 сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини govo.gov.uz веб сайтыда ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон бўлағида QR кодини сканер қилип орқали текшириш мумкин.

9463



4966474



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GOLD STEP-EXPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GOLD STEP-EXPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning o'zgartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2022

1124220

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300462788

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Тошкент шаҳри, Чилонзор, 16 маъзе, 9
УА, 22 Квартира,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

