

Жорий-таъмирлаш шартномаси № 19

«27» май 2022 йил

Сариосиё тумани

«JAVOXIR ASLIDDIN X/K» бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Ёкубов Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сариосиё Халқ таълими бўлими бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Бобоев Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

Ушбу шартнома 23.05.2022 йилдаги № 86171-сонли эълонга асосан тузилди.

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича Халқ Таълим бўлимига қарашли 18-сонли мактаб Футбол Майдонини атрофини ўраш югуриш майдони йулакчасини ва суний қопламали уйингоҳ қуриш ишларикабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1. Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаміз миллий валютаси «сўмда» белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 591 200 000 сўм (Беш юз тўхсон бир миллион икки юз сўми ташкил қилади).

Шундан ККС 77 113 043 (Етмиш етти миллион бир юз ўн уч минг қирк уч) сўм

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида кўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш ҳажмини тўлик қийматининг 30 % олдиндан тўлов шартларида 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликка ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» тўловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммалардан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметани кўрсатилган ишларни олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддатда тўлик бажарилиш шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан оёқса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш қилиниши мумкин.

4.3. Сметада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширганнан сўнг иш тўлик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажарилиши бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб беради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилиши ишни обдон кўздан кечирилади ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради.

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлик, сифатли, бажариб берилиши талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлик қабул қилингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни мазмун даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуннинг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузилиш учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш қилишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳақлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага қўшимчаларни қўриши ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. Коррупцияга қарши шартлари

9.1. Томонлар: -Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган.

Ва/ёки коррупция характериға эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки биливосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ ҳаракатсизликларини содир этмайдилар. -Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совгаларини тақсим этиш, уларнинг манзилига хизматларни бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

9.2. Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса –амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳамхабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

10. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга кирази ва «31» декабр 2022 йил гача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Бажарувчи»

НОМИ «JAVOXIR ASLIDDIN X/K»

МАНЗИЛ Узун тумани Ўзбекистон
кўчаси

Х\в 20208000300901156001

Банк номи Халк банки Сарносиё
филиали

МФО 00757 СТИР 305654116

ОКОНХ 61110

РАХБАР Ш. Ёкубов
(имзо) (ф.и.о)

М.У

«Буюртмачи»

НОМИ Сарносиё Халк таълими бўлими

МАНЗИЛ Сарносиё тумани меҳршавкат мфй

Ш/Хв 4017228602221770092100075010

СТИР 207119204

ОКОНХ 92320

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банк номи: Тошкент Шаҳар ҲКММ МФО: 00014

СТИР: 201122919

РАХБАР Ш. Ёкубов
(имзо) (ф.и.о)

М.У



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDAGI
XULOSA**

№ HP2805232245

1. Loyihaning turi

SHartnoma

2. Loyihaning nomi

“JAVOXIR ASLIDDIN X/K” bilan Xalq Ta’lim bulimiga karashli 18-sonli maktab binosini joriy tamirlash bo’yicha umumiy 591 200 000 so’m (Besh yuz to’xson bir million ikki yuz ming) so’mlik joriy-ta’mirlash shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot

Sariosiyo tuman Xalq ta’limi bo’limi 25.05.2022 yil

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va ushbu hujjat loyihasini qabul qilish maqsadga muvofiq.

Yuridik xizmat ko’rsatish

markazi boshlig’i



S.Xodjamkulov

25.05.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 86171 на приобретение Сариосиё туман Халк Таълим булимига карашли 18-сонли мактаб Футбол Майдонини атрофини ураш югуриш майдони йулакчасини ва суний копламали уйингох куриш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 14:43

Конкурсная комиссия Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOBOYEV AXMEDJON BOYEVICH	Рахбар	Мудир
Секретарь комиссии	QAYUMOV ANVAR KOMIL O'G'LI	Lfdkfn [fbbkifb df ifhnyjvklh ,eqhxf' veni]fcb	ХТБ
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	методист бош инспектор	ХТБ
Член комиссии	SHUTOV SHAROFUDDIN PULATOVICH	омборчи	ХТБ
Член комиссии	MURODOV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	методист	ХТБ
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Рахбар уринбосари	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 86171.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Сариосиё туман Халк Таълим булимига карашли 18-сонли мактаб Футбол Майдонини атрофини ураш югуриш майдони йулакчасини ва суний копламали уйингох куриш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	596 000 000.00
Стартовая сумма	596 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома бириктирилди	8	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	8	8	7	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	8	8	8	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	8	маълумотнома файл курунишида бириктирилди	8	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	8	8	7	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	8	8	6	Экспертная		

Критерий №2 Соха буйича олий маълумотга эга тажрибаси 7 йилдан кам булмаган 4 нафар рахбарлик лавозимидаги , 1 нафар муҳандис ГИП, 4 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 10 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан) Текстовое

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха буйича олий маълумотга эга тажрибаси 7 йилдан кам булмаган 4 нафар рахбарлик лавозимидаги , 1 нафар муҳандис ГИП, 4 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 10 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан) Текстовое

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	14	маълумотнома бириктирилди	13	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	14	14	14	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	14	14	12	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	14	маълумотнома файл курунишида бириктирилди	14	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	14	14	14	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	14	14	12	Экспертная		

Критерий №3 Охириги 4йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан, Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 4йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан, Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома бириктирилди	8	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	8	8	8	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	8	8	5	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	8	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	8	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	8	8	8	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	8	8	8	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома бириктирилди	8	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	8	8	8	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	8	8	8	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	8	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	8	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	8	8	7	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	8	8	2	Экспертная		

Критерий №5 Банкротлик руйхатида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома (Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигидан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик руйхатида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома (Узбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигидан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	18	маълумотнома	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бириктирилди				
ШАРГУН БУНЁДКОР	18	18	3	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	18	18	3	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	18	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	4	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	18	18	3	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	18	18	3	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	14	маълумотнома бириктирилди	12	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	14	14	14	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	14	14	8	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	14	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	14	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	14	14	14	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	14	14	14	Экспертная		

Критерий №7 Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома бириктирилди	6	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	8	8	7	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	8	8	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	8	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	7	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	8	8	8	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	8	8	6	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 10 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чикарувчи булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 10 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чикарувчи булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома бириктирилди	12	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	12	12	11	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	12	8	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	12	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	12	Экспертная		
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	12	12	10	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	12	12	5	Экспертная		

Критерий №9 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охири 3,5 йилдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охири 3,5 йилдаги иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома бириктирилди	8	Экспертная		
ШАРГУН БУНЁДКОР	10	10	10	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	3	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH MONTAJ		файл куринишида бириктирилди				
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	10	10	10	Экспертная		
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	10	10	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	596 000 000.00	566 200 067.00	20.05.2022 16:07:55	10.00
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	596 000 000.00	596 000 000.00	20.05.2022 16:22:10	9.50
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	596 000 000.00	591 200 000.00	20.05.2022 00:35:59	9.58
ООО BIG BULDIN	596 000 000.00	595 000 000.00	20.05.2022 14:59:09	9.52
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	596 000 000.00	566 200 000.00	20.05.2022 17:12:30	10.00
ШАРГУН БУНЁДКОР	596 000 000.00	566 200 000.00	20.05.2022 14:19:32	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	76.5	10	86.5
ООО SARIOSIYO ORIGINAL QURILISH	72.9	9.5	82.4
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	83.7	9.58	93.28
ООО BIG BULDIN	54.9	9.52	64.42
EKO SIFAT BUNYODKOR XK	54	10	64
ШАРГУН БУНЁДКОР	73.8	10	83.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 86171 от 23.05.2022 года на приобретение Сарисийё туман Халк Таълим булимига карашли 18-сонли мактаб Футбол Майдонини атрофини ураш югуриш майдони йулакчасини ва суний копламали уйингох куриш ишлари определила победителем:

ЧП JAVOXIR ASLIDDIN
305654116

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ (303445377)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	BOBOYEV AXMEDJON BOYE-VICH	Согласен	
Член комиссии	SHUTOV SHAROFUDDIN PULATOVICH	Согласен	✓
Член комиссии	MURÓDOV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektari yagona davlat reyestriga

"JAVOXIR ASLIDDIN" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"JAVOXIR ASLIDDIN" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.07.2018 *

622684

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305654116

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Uzun tumani, Uzun, O'ZBEKISTON MAHALLASI,
O'ZBEKISTON KO'CHASI, 12,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Uzun tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сариосиё туман хокимининг қурилиш-коммуникациялар ривожлантириш
ривожлантириш экология ва кукламзорлаштириш масалалари бўйича ўринбосар

У Мамадалиев

" _____ 2022 й.

ҚУРИЛИШ НОМИ РЎЙХАТИ

I бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	Объект номи				
2. Йўналиши	Бошка йўналиш				
Инвестор					
4. Буюртмачи	Сариосиё туман Халқ таълими бўлими				
5. Лойихачи	Термизмеъморлойха МЧЖ				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси				
Бош пудратчи	JAVOXIR ASLIDDIN X/K				
7. Молиялаштириш манбаи	Ташаббусли очик бюджет				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил				
Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Л С Х	01.05.2022 йилдаги қолдиқ.			
Қуввати		90			
Асосий фонд	600451,9	600451,9			
Капитал қўйилмалар		600451,9			
Қурилиш монтаж ишлари	591200,0	600451,9			
Ускуналар ва жихозлар	0,0	0,0			
Бошка ишлар ва хизматлар	591200,0	591200,0			
Буюртмачи харажатлари	591200,0	591200,0			
ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли рўйхати бўйича		Келишилган нархларда (минн.сум.)			
Қувват (бирликлар бўйича)		90			
Асосий фонд		600451,9			
Капитал қўйилмалар		0,0			
Қурилиш монтаж ишлари		591200,0			
Ускуналар ва жихозлар		0,0			
Бошка ишлар ва хизматлар		591200,0			
Буюртмачи харажатлари		591200,000			
II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимоти (жорий нархда, (млн.сум.)					
	Жами	2022 йил чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириладиган қувват	90,0			90,0	
Асосий фонд	600451,9			600451,9	
Капитал қўйилмалар	0,0		0,0	0,0	
Қурилиш монтаж ишлари	591200,0		325160,0	266040,0	
Ускуналар ва жихозлар	0,0		0,0	0,0	
Бошка ишлар ва хизматлар	591200,0		325160,0	266040,0	
Буюртмачи харажатлари	591200,0		325160,0	266040,0	

Буюртмачи
Сариосиё туман Халқ таълими бўлими

А Бобоев

Пудратчи
JAVOXIR ASLIDDIN X/K

Ш.Ёкубов

« 12 » апреля 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 74/02-22

Экспертиза расчета стоимости работа строительная стадиона на территории школы №18 в Сарнасийском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик – Сарносиё туман халк таълими булими.

**Проектировщик – МСНЖ “Термизмеъморлойиха”.
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.**

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта стадиона на территории школы №18 в Сарнасийском районе Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».
- 3.3. При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- фундаментные работы;
- кладка стен легкобетонных;
- отделочные и кровельные работы;
- устройство металлических ограждений и ворот;
- устройство асфальтобетонных покрытий;
- установка скамеек.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве бетонных и металломонтажных работ;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 3368,928 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1 Расчет стоимости текущего ремонта стадиона на территории школы №18 в Сариясийском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	61982,92	61690,573
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	18914,27	18148,735
4	Стоимость работ без НДС	тыс. сум		520740,767
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	603820,81	600451,882
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		78111,115

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:

О.Атакулов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : САРИОСИЁ ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
№18-СОҢЛИ МАКТАБ АТРОФИНИ ЎРАШ ЮГУРИШ МАЙДОНИ
ЙЎЛАКЧАСИНИ ВА СУНИЙ ҚОПЛАМАЛИ ЎЙИНГОҲ ҚУРИШ ИШЛАРИ**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	61690,573
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18148,735
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	345898,575
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	17294,929
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	443032,812
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	77707,955
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	520740,767
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА <i>ройна</i>	1600,000
10	ИТОГО	522340,767
11	НДС 15 %	78111,115
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	600451,882

узгартирилди

ЗАКАЗЧИК



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : САРИСИЁ ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
 № 18-СОНЛИ МАКТАБ АТРОФИНИ ЎРАШ ЮГУРИШ МАЙДОНИ
 ЙЎЛАКЧАСИНИ ВА СУНИЙ ҚОПЛАМАЛИ ЎЙИНГОҲ ҚУРИШ ИШЛАРИ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3303,128	18676,41	61690572,81
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						61690572,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	14,00052	249373,00	3491351,674
2	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	6,1155	0,00	0
3	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,13248	164915,00	21847,9392
4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	14,69928	10120,00	148756,7136
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,76176	58500,00	44562,96
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	68,08	58500,00	3982680
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	18,7029	150368,00	2812317,667
8	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1,3248	566,00	749,8368
9	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	4,968	766,00	3805,488
10	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16023	6700,00	1073,541
11	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,19791	49500,00	59296,545
12	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,05802	7778,62	451,3155324
13	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,64824	7778,62	5042,412629
14	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	15,3456	11244,00	172545,9264
15	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	139,16352	8302,00	1155335,543
16	02400	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ-ЧАС	0,4212	0,00	0
17	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,5902	58742,00	93411,5284
18	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,16338	58742,00	68339,26796
19	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,56368	16500,00	42300,72
20	03006	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2Т	МАШ-ЧАС	13,024	33974	442477,376
21	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,7226	8900,00	15331,14
22	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,7517	6700,00	51936,39
23	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	90,03456	49500,00	4456710,72

14	01567	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	4,82328	2500,00	12058,2
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	157,1426	1256,00	197371,1056
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1458	58742,00	8564,5836
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,22214	58742,00	71790,94788
18	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,871	79806,00	229123,026
19	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	23,08284	16500,00	380866,86
20	03078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ-ЧАС	12,58	14200	178636
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						18148735,43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09219	ВОДА	МЗ	40,89391	760,00	31079,3716
2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	2,11968	33470,00	70945,6896
3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	10,4328	400703,28	4180457,18
4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	57,5552	242880,00	13979006,98
5	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	587,936	150,00	88190,4
6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,888	4200000,00	3729600
7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00687	11600000,00	79692
8	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,01083	8200000,00	88806
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01697	8200000,00	139154
10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0219	595000,00	13030,5
11	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,32568	10700000,00	3484776
12	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0828	32000000,00	2649600
13	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,06624	900000,00	59616
14	31933	ПРОФНАСТИЛ	М2	106,37	82000,00	8722340
15	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ- 08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,02453	7150000,00	175389,5
16	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00162	8008696,00	12974,08752
17	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0552	10500000,00	579600
18	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,289	3350,00	7668,15
19	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00534	13500000,00	72090
20	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00972	13500000,00	131220
21	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,03128	3350000,00	104788
22	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,19272	3300000,00	635976
23	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03815	8500,00	324,275
24	45010	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ	М2	486	80000	38880000
25	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	90,4698	379902,55	34369707,72
26	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,00729	440475,13	3211,063698
27	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	6,8816	440475,13	3031173,655
28	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	7,4	30000,00	222000

30	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	14,8	65000,00	962000
31	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	13,32	65000,00	865800
32	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	148	65000,00	9620000
33	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	211,344	600000	126806400
34	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,6867	3350,00	2300,445
35	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,01064	10000000,00	106400
36	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,763	10000000,00	7630000
37	50860	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ТН	0,00162	10000000,00	16200
38	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2448	60000,00	2354688
39	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	10	788000,00	7880000
40	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,11956	20604000,00	2463414,24
41	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	13,122	10000,00	131220
42	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	29,8584	3350,00	100025,64
43	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,09187	13500000,00	1240245
44	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,12345	13500000,00	1666575
45	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00044	13500000,00	5940
46	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,34452	8500,00	2928,42
47	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	7,34976	3350,00	24621,696
48	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00574	10000000,00	57400
49	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	5,742	10000000,00	57420000
50		СКАМЕЙКИ	ШТ	10	1100000	11000000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						345898575

ставил: _____

зверил: _____

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : САРИОСИЁ ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
 № 18-СОНЛИ МАКТАБ АТРОФИНИ УРАШ ЮГУРИШ МАЙДОНИ
 ЙЎЛАКЧАСИНИ ВА СУНИЙ ҚОПЛАМАЛИ ҲЙИНГОХ ҚУРИШ ИШЛАРИ


№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		1,656
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	4,14
1.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,13248
1.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,76176
1.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,52352
1.5	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,2484
1.6	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	2,11968
2	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,552
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	186,28896
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,14904
2.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	9,26256
2.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,40848
2.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,3588
2.6	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,15622
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00994
2.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,025	0,0138
2.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,01546
2.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,12144
2.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	56,304
2.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	24,7296
3	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		62,56
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	277,1408
3.2	09219	ВОДА	МЗ	0,26	16,2656
3.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	57,5552
3.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,03128
3.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	6,8816
4	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕШТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		5,52
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	391,2576
4.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	4,968
4.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	15,3456
4.4	09219	ВОДА	МЗ	0,35	1,932
4.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕШТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	10,4328
5	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		5,52
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	79,4328
5.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	1,3248

3.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,6624
3.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,32568
3.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,0828
3.6	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,06624
3.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,0552
6	E12-03-001-02	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛ	100 М2 КРОВЛИ		0,967
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,11	123,88237
6.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,05802
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,12571
6.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	608	587,936
6.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0112	0,01083
6.6	31933	ПРОФНАСТИЛ	М2	110	106,37
6.7	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,011	0,01064
7	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,324
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	109,34352
7.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,08748
7.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	5,43672
7.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,23976
7.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,2106
7.6	09219	ВОДА	М3	0,283	0,09169
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00583
7.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,025	0,0081
7.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00907
7.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,07128
7.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	33,048
7.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	14,5152
8	E09-03-001-1	МОНТАЖ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЫ Д 89 ММ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,763
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,96	17,51848
8.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,16023
8.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,57	1,19791
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,22127
8.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,36	2,56368
8.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,009	0,00687
8.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	3	2,289
8.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,007	0,00534
8.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,03815
8.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,9	0,6867
8.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,763
9	E07-01-054-12	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ: ДО 6 М	100 М		0,81
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149	120,69
9.2	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	7,55	6,1155
9.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	23,09	18,7029
9.4	02400	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ-ЧАС	0,52	0,4212

02	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,6318
07	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,002	0,00162
08	33328	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,012	0,00972
09	43010	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ	М2	П	486
10	43027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,38	1,1178
12	43031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,009	0,00729
13	50860	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	ТН	0,002	0,00162
18	Е57-2-10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ГРУНТ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		14,8
00	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,83	500,684
02	03006	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 2Т	МАШ-ЧАС	0,88	13,024
08	Е11-01-003-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ШЕБЕНОЧНЫХ	1 М3		148
00	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	370
03	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	13,32
05	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	68,08
04	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	137,64
05	09219	ВОДА	М3	0,15	22,2
06	43050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	14,8
07	43051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	13,32
08	43053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	148
02	Е27-07-001-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	100 М2		14,8
00	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	213,12
03	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,444
03	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,296
04	03078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,85	12,58
05	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,06	0,888
06	43049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,5	7,4
07	43059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	14,28	211,344
03	Е10-01-059-1	УСТАНОВКА СКАМЕЙКИ	100 ШТ		0,1
00	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,15	7,515
02	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,47	0,247
03	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,0012
04	41260	СКАМЕЙКИ	ШТ	100	10
04	Е09-04-006-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИИ		5,742
00	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,34	162,72828
02	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,25	1,4355
03	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	15,68	90,03456
04	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,97614
05	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	17,34084

34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	14,9292
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,016	0,09187
44897	ШЛИФКРУГ	ШТ	0,06	0,34452
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,78	4,47876
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,001	0,00574
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	5,742
ЦЗ8-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		5,742
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	522,522
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	1,7226
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	6,3162
01567	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	0,84	4,82328
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,3	156,7566
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	2,871
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	5,742
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	14,9292
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,12345
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	2,871
E09-04-015-01	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН		0,1
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	195,97	19,597
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,86	0,386
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,46	0,246
081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	10
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0044	0,00044
E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		4,86
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	197,2674
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,1458
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,11956
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	13,122

Исполн:



Проверил:



А Бодобов
"УТВЕРЖДАЮ"
Сервис
"01.04" 2012 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : САРИОСИЁ ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
№ 18-СОҢЛИ МАКТАБ АТРОФИНИ ҲРАШ ЮГУРИШ МАЙДОНИ
ЎЎЛАКЧАСИНИ ВА СУНИЙ ҚОПЛАМАЛИ ҲЙИНГОҲ ҚУРШ ИШЛАРИ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	1,656
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,552
3	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	62,56
4	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	5,52
5	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	5,52
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛ	100 М КРОВЛИ	0,967
7	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,324
8	МОНТАЖ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЫ Д 89 ММ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,763
9	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ: ДО 6 М	100 М	0,81
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ГРУНТ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	14,8
11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	148
12	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	100 М2	14,8
13	УСТАНОВКА СКАМЕЙКИ	100 ШТ	0,1
14	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	5,742
15	ВЫГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	5,742
16	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,1
17	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	4,86


А Бодобов
Д. Бодоб