



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:30-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44479**

**Obyekt nomi** «Paxtaobod tuman «Qoraqo'rg'on» MFY ma'muriy binosini mukammal ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

**Bosh loyihachi** - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

**Litsenziya** AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 43299

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Paxtaobod tuman kengashining 27-aprel 2022-yildagi №VI-31-48-1-25-K/22 sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 16.05.2022 yilda tuzilgan №18-sonli shartnoma.

Paxtaobod tuman Maxalla va oilani qo'llab-quvatlash bo'limi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tuman «Qoraqo'rg'on» MFY ma'muriy binosini mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Shifer tomni buzish. Tom obreshetkalarini, stropilani, mauerlatni, fanera qoplamanini, pishiq g'ishtli devor va pardadevorni, deraa va weshik bloklarini, pollar va ularning lagalarini buzish. Penoblokdan devor tiklash. Monolit temirbetondan pememichka quyish. Monolit temirbetondan kolonna quyish. Monolit temirbetondan seysmik belbog` quyish. Armatura karkaslarni bog`lash yo`li bilan tayyorlash. Tom ora yopmasiga yog`och to`sin tashlash. To`sin ustiga nastily qoqish. Qoraqog`ozdan bug`saqlagich to`shash. Tomga somonsuvoqdan issiqlik saqlash qatlamini to`shash. Tom karkasi elementlarini

bdsdan o`rnatish. Stropila, obreshetka o`rnatish. Profnastil tom qoplamasini qoqish. Tomga tunukadan konek, qorto`sqich va tarnov o`rnatish. Yog`in suvini tushirish uchun quvur va chig`anoq o`rnatish. Karnizlarni dekorativ plastic bilan qoplash. Plasrik pardozi reykasini o`rnatish. Alyumin wshik va deraza bloklarini o`rnatish. MDF eshik bloklarini o`rnatish. Eshiklarga gulf o`rnatish. MDF nalichnik o`rnatish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida pol, ichka va tashqi pardozi ishlari, pillapoya va otmostka, elektr tizimi va obodonlashtirish ish turlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 282922,075 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 4962,332 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Paxtaobod tuman «Qoraqo'rg'on» MFY ma'muriy binosini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 380,24 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)


miqdori 15% QQS bilan - 277959,743 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



2022 yil.

### NUQSON DALOLATNOMASI

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 yil.

Paxtaobod tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

*MFY Raisi Mansurjon Ceromlov  
MFY Xotim. Erdamchiy. Tohib Muxtorov  
MFY Boshlar ixtakchisi. Olimov Abdumalik  
Xotim kizlarlar faoli Zuxra Mirzarahimova.  
Mahalla faoli Sobirjon. Kufayev.*


ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Paxtaobod tumani "Qoraqo'rg'on" MFY ma'muriy binosini ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	Bino			
1	SHifer tomni buzish	m2	184	
2	Tom obreshetkasini buzish	m2	184	
3	Tom stropilasini buzish	m2	184	
4	Tom mauerlatnini buzish	m2	184	
5	Fanera qoplamali shipni buzish	m2	129	
6	Pishiq g'ishtli devorni buzish	m3	45,6	
7	Pishiq g'ishtli pardadevorni buzish	m2	46	
8	Deraza korobkasini buzib olish	dona	8	
9	Eshik korobkasini buzib olish	dona	6	
10	Taxta pol lagasi g'ishtli ustunini buzish	m2	126	
11	Taxta pol lagasini buzish	m2	126	
12	Penoblokdan devor urish	m3	54,3	
13	Monolit temir-beton peremichka quyish	m3	1,2	
14	Diametri 6 mml A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,01	
15	Diametri 12 mml A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,06	
16	Monolit temir-beton kolonna quyish	m3	4,52	
17	Diametri 6 mml A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,02	
18	Diametri 16 mml A-III klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,22	
19	Monolit temir-beton seysmik belbog' quyish	m3	6,3	
20	Diametri 6 mml A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,03	
21	Diametri 12 mml A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,28	
22	Armatura karkaslarini bog'lash yo'li bilan tayyorlash	t	0,55	
23	Tom orayopmasiga yog'och yumaloq to'sin tashlash	m3	3,46	
24	Tom orayopmasi to'sini ustiga nastil qoqish	m2	129	

1	2	3	4	5
25	Qoraqog'ozdan bug'saqلاغich to'shash	m2	129	
26	Tomga somonsuvoqdan issiqliq saqlagich suvoq qilish qilish	m3	6,5	
27	Tomga somonsuvoqdan issiqliq saqlagich suvoq qilish qilish	m2	129	
28	Tom karkasi elementlarini brusdan o'rnatish	m3	1,84	
29	Stropila o'rnatish	m3	1,92	
30	YOg'och obreshetka o'rnatish	m3	1,24	
31	Metall profnastildan tom qilish	m2	232	
32	Tomga tunukadan konek profil o'rnatish	m	38	
33	Tomga tunukadan qorto'sqich profil o'rnatish	m	22	
34	Tomga tunukadan tarnov o'rnatish	m	60	
35	YOg'in suvi quvurini (vodostochnaya truba) o'rnatish	m	15	
36	YOg'in suvi quvuri chig'anog'ini o'rnatish	dona	4	
37	Karnizlarni dekorativ plastik panel bilan qoplash	m2	44	
38	Plastik pardozi reykasini o'rnatish	m	122	
39	Alyumin deraza blogini o'rnatish	m2	11,2	
40	MDF eshik bloklarni o'rnatish	m2	8,1	
41	Eshiklarga qulf o'rnatish	dona	4	
42	MDF nalichnik o'rnatish	m	12	
43	Alyumin eshik bloklarini o'rnatish	m2	6	
44	Polga shag'al to'shama to'shash	m3	19,5	
45	Polga beton to'shama to'shash	m3	12,9	
46	Ko'pirtirilgan polietilendan issiqlik qoplamasi qilish	m2	129	
47	Sementli qoplama qilish	m2	129	
48	"TARKETT" tipli parket taxtalardan pol qilish	m2	129	
49	Plastik plintus o'rnatish	m	108	
50	SHipni (potolok) dekorativ plastik panel qoplama bilan qoplash	m2	129	
51	Ichki devorni ohak qorishma bilan suvoq qilish	m2	317	
52	Ichki devor qiyaliklarini (otkos) suvoq qilish	m2	21	
53	Devorni shpatlevka qilish	m2	371	
54	Balandligi 100 mmgacha bo'lgan penoplast tasma (pogonnyy) detallarni o'rnatish	m	132	
55	Devorni oboi bilan qoplash	m2	56	
56	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	317	
57	Tashqi devorni suvoq qilish	m2	151	
58	Sokolni suvog' qilish	m2	18	
59	Tashqi devorni shpatlevka qilish	m2	151	
60	Bino tashqi fasadini "Travertin" simon qoplama bilan pardoqlash	m2	151	
61	Bino sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	18	
62	Pillapoyaga shag'al to'shama to'shash	m3	2,6	
63	Monolit betondan pillapoya quyish	m3	2,7	
64	Metall zinapoya to'sqichini zanglamas po'latdan o'rnatish	m	10	
65	Pillapoyani suvash	m2	9	
66	Pillapoyalarni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	9	

1	2	3	4	5
67	Otmostkaga shag'al to'shama to'shash	m3	5,6	
68	Otmostkaga beton to'shama to'shash	m3	2,9	
69	Bir fazali 6 gruppali elektr yoritish shitini o'rnatish	dona	1	
70	Bir fazali elektronli elektr hisoblagichini o'rnatish	dona	1	
71	PPVS markali 2x1,5 mm2 elektr mis simini o'rnatish	m	126	
72	PPVS markali 2x2,5 mm2 elektr mis simini o'rnatish	m	96	
73	VVG 2x2,5 mm2 markali kabel yotqizish	m	64	
74	VVG 2x4,0 mm2 markali kabel yotqizish	m	56	
75	Quvvati 18 vtlı LED chirog'ini o'rnatish	dona	12	
76	Quvvati 36 vtlı LED chirog'ini o'rnatish	dona	8	
77	Elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish	dona	8	
78	Ikki klavishli elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish	dona	2	
79	Elektr rozetkasini o'rnatish	dona	15	
80	Uch polyusli elektr rozetkasini o'rnatish	dona	4	
81	Rozetka va viklyuchitel elektr korobkasini o'rnatish	dona	18	
82	Elektr tarmoqlanuvchi korobkasini o'rnatish	dona	12	
83	G'isht devorlarni teshish	dona	8	
84	Temir traversa o'rnatish	dona	1	
85	Forfor izolyator o'rnatish	dona	2	
86	APPV 10 mm2li sim tortish	m	60	
	Obodonlashtirish			
	<u>Beton qoplama</u>			
87	SHag'al to'shama to'shash	m3	6,4	
88	Beton to'shama to'shash	m3	4,8	
	<u>Kichik arxitektura formalari /MAF/</u>			
89	Temir yog'och zontikli skameyka o'rnatish	dona	2	

Hay'at a'zolari:-

Koraqurzon MFI raиси М. И. Сронов,   
 Хоким ёрдамчиси Т. Мухторов,  
 Хотин кизлар фаоли З. Марзобаракитова,   
 Ёшлар иштакиси А. Омиров,  
 Махalla фаоли С. Нодиров, 



Наименование стройки - **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ МФЙ "КОРАКУРГОН" В ПАХТААБАДСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

на

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	196179,337	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	3042	чел.-ч
Сметная заработная плата	45741,039	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ</b>							
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,8400		366742,19	674806
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	44,8776	15036,58	674806
2	E58-001-01	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	1,8400		227954,55	419436
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,16	27,8944	15036,58	419436
3	E58-001-02	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	1,8400		341029,63	627495
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,68	41,7312	15036,58	627495
4	E58-001-04	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	1,8400		101196,18	186201
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,73	12,3832	15036,58	186201
5	E54-003-02	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100М2	1,2900		222391,02	286884
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,79	19,0791	15036,58	286884
6	E53-002-01	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	0,4560		319391,96	1456428
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	212,41	96,859	15036,58	1456428
7	E55-008-01	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,4600		2139938,22	984372
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	141,2	64,952	15036,58	976656
7.2	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,44	6,1824	1248,00	7716
8	E56-001-04 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0800		1944079,43	155526
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	129,29	10,3432	15036,58	155526
9	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0600		2731866,96	163912
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	180,89	10,8534	15036,58	163198
9.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,5712	1250,00	714
10	E57-001-01	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБЧКОВ ПОД ЛАГИ	100М2	1,2600		130968,61	165020
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,71	10,9746	15036,58	165020
11	E57-001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	1,2600		115330,57	145317
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,67	9,6642	15036,58	145317
СТЕНЫ							
12	E0803-007-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПЕНОБЛОКА	М3	54,3000		77623,52	4214957
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,65	198,195	15036,58	2980175
12.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	10,86	950,00	10317
12.3	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КТ	20,5	1113,15	1100,00	1224465
13	S101-006	БЛОКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА 600X300X200	ШТ.	1510,0000		8600,00	12986000
14	E0601-034-09	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	100М3	0,0120		108261413,22	1299137
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1593	19,116	15036,58	287439
14.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	77,95	0,9354	1081,00	1011
14.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,0144	127627,00	1838
14.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	6,32	0,07584	916,00	69
14.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	191,59	2,29908	4656,00	10705
14.6	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	1,218	328110,00	399638
14.7	30407	Гвозди строительные	Т	0,0635	0,000762	1540000,00	11735
14.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,077	0,000924	600247,00	555
14.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,003	8130435,00	24391
14.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23	0,00276	14900000,00	41124
14.11	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	8,6	0,1032	3000000,00	309600
14.12	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,4	0,0168	3000000,00	50400
14.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,03012	3000000,00	90360
14.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	183	2,196	32000,00	70272
15	S124-1	ГОРЯЧКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0100		8565218,00	85652

16	C124-4	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0600	7913045,00	474783
17	E0601-026-04	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН	100М3	0,0452	71012434,21	3209762
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	70,937	15036,58
17.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	61,88	2,79698	1081,00
17.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,128368	127627,00
17.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,9	0,08588	916,00
17.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	124,95	5,64774	4656,00
17.6	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	4,5878	328110,00
17.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,002034	15400000,00
17.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15	0,00678	14900000,00
17.9	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,7	0,07684	3000000,00
17.10	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,25	0,0113	3000000,00
17.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135	6,102	32000,00
18	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0200	8565218,00	171304
19	C124-24	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	Т	0,2200	7913045,00	1740870
20	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,0630	60964333,51	3840753
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	64,024	15036,58
20.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	3,09267	1081,00
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,05292	127627,00
20.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	13,12	4656,00
20.5	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	6,3945	328110,00
20.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,002331	15400000,00
20.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,01575	8130435,00
20.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,01575	14900000,00
20.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,05103	3000000,00
20.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	4,9077	32000,00
21	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0300	8565218,00	256957
22	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,2800	7913045,00	2215653
23	E0602-012-01 ДОП. 9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ	Т АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,5500	1833136,68	1008225
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	107,61	59,1855	15036,58
23.2	347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,73	1,5015	2647,00
23.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01	0,0055	14900000,00
23.4	43899	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	КГ	7,6	4,18	7740,00
ПЕРЕКРЫТИЕ						
24	E1001-010-02	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН	М3	3,4600	322389,86	1115469
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,1	69,546	15036,58
24.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,692	950,00
24.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,3	1,038	982,00
24.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	0,00173	15400000,00
24.5	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0042	0,014532	2850000,00
25	C111-024	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	М3	3,4600	950000,00	3287000
26	E1001-083-02	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	1,2900	6817311,83	8794332
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	23,33	30,0957	15036,58
26.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,5934	127627,00
26.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007	0,00903	15400000,00
26.4	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	2,1	2,709	3000000,00
27	E1201-015-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	1,2900	593046,59	765030
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,84	10,1136	15036,58
27.2	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	141,9	2600,00
27.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05	0,0645	3783196,00
28	E1201-026-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3	6,5000	145060,13	942891
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,86	44,59	15036,58
28.2	3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	1,755	97997,00
28.3	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ	М3	1,03	6,695	15000,00
29	E1201-026-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,2900	289820,26	373868
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,72	17,6988	15036,58
29.2	3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,6966	97997,00
29.3	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ	М3	2,04	2,6316	15000,00
КРОВЛЯ						
30	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,8400	393900,61	724777
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	41,4	15036,58
30.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,4232	950,00
30.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,6072	982,00

30.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00552	1540000,00	85008
30.5	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,005704	2850000,00	16256
<b>31</b>	<b>С111-024</b>	<b>БРУСЬЯ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД</b>	<b>М3</b>	<b>1,8400</b>		<b>2450000,00</b>	<b>4508000</b>
<b>32</b>	<b>Е1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ</b>	<b>М3</b>	<b>1,9200</b>		<b>473543,29</b>	<b>909203</b>
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	46,2528	15036,58	695484
32.2	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,8448	982,00	830
32.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,013824	1540000,00	212890
<b>33</b>	<b>С111-025</b>	<b>ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД</b>	<b>М3</b>	<b>1,9200</b>		<b>2450000,00</b>	<b>4704000</b>
<b>34</b>	<b>Е1001-002-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ</b>	<b>М3</b>	<b>1,2400</b>		<b>3786787,59</b>	<b>4695617</b>
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	29,8716	15036,58	449167
34.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,186	127627,00	23739
34.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,5456	982,00	536
34.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,008928	1540000,00	137491
34.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,04712	2850000,00	134292
34.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,005431	8130435,00	44158
34.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,1984	3000000,00	595200
34.8	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0744	3000000,00	223200
34.9	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	1,0292	3000000,00	3087600
34.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,00243	96400,00	234
<b>35</b>	<b>Е1203-004-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ</b>	<b>100 М2 КРОВЛИ</b>	<b>2,3200</b>		<b>757939,52</b>	<b>1758420</b>
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,23	95,6536	15036,58	1438303
35.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	5,5912	950,00	5312
35.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,6728	127627,00	85867
35.4	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	1995,2	113,00	225458
35.5	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	30	69,6	50,00	3480
<b>36</b>	<b>С111-011</b>	<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>	<b>М2</b>	<b>252,0000</b>		<b>75000,00</b>	<b>18900000</b>
<b>37</b>	<b>С111-013</b>	<b>КОНЕК</b>	<b>М</b>	<b>38,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>805600</b>
<b>38</b>	<b>С111-014</b>	<b>СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ</b>	<b>М</b>	<b>22,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>466400</b>
<b>39</b>	<b>С111-016</b>	<b>ЖЕЛОБ (ЛОТОК)</b>	<b>М</b>	<b>60,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>1272000</b>
<b>40</b>	<b>Е1201-008-03</b>	<b>НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ</b>	<b>100М ТРУБ</b>	<b>0,1500</b>		<b>4082912,67</b>	<b>612437</b>
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	5,76	15036,58	86611
40.2	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,01425	2850000,00	40613
40.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000045	9860000,00	444
40.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	16,95	28600,00	484770
<b>41</b>	<b>С111-017</b>	<b>КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>84800</b>
<b>42</b>	<b>Е1507-017-04</b>	<b>ДОП. 12</b>	<b>ОБЛИПОВКА КАРНИЗОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,4400</b>	<b>5043375,01</b>	<b>2219085</b>
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	68,332	15036,58	1027480
42.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,4124	950,00	1342
42.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,242	916,00	222
42.4	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,528	2850,00	1505
42.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00044	1540000,00	6776
42.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,1804	3000000,00	541200
42.7	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,001232	11511012,00	14182
42.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	46,2	13250,00	612150
42.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000924	1540000,00	14230
<b>43</b>	<b>С115-20</b>	<b>РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ</b>	<b>М</b>	<b>122,0000</b>		<b>2400,00</b>	<b>292800</b>
		ОКНА					
<b>44</b>	<b>Е1001-036-01</b>	<b>УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,1120</b>		<b>4686876,70</b>	<b>524930</b>
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	18,124	15036,58	272521
44.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	1,06624	851,00	907
44.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	1,6408	1176,00	1930
44.4	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,2464	16827,00	4146
44.5	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	42	4,704	52174,00	245426
<b>45</b>	<b>С123-016</b>	<b>СТОИМОСТЬ АЛЮМИННЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ</b>	<b>М2</b>	<b>11,2000</b>		<b>653600,00</b>	<b>7320320</b>
		ДВЕРИ					
<b>46</b>	<b>Е1001-039-01</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0810</b>		<b>1950916,80</b>	<b>158024</b>
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	8,44668	15036,58	127009
46.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,008505	694288,00	5905
46.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000335	1540000,00	5152
46.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЛЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,001296	400000,00	518
46.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00648	3000000,00	19440
<b>47</b>	<b>С123-034</b>	<b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ</b>	<b>М2</b>	<b>8,1000</b>		<b>692400,00</b>	<b>5608440</b>
<b>48</b>	<b>Е1001-048-01</b>	<b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП</b>	<b>100 ШТ</b>	<b>0,0400</b>		<b>1729319,27</b>	<b>69173</b>

48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	114,6	4,584	15036,58	68928
48.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,2	0,288	851,00	245
49	C123-065	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ.	4,0000		125700,00	502800
50	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,1200		5298583,63	635830
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,02	0,6024	15036,58	9058
50.2	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	12,96	48000,00	622080
50.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,102	46000,00	4692
51	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0600		5954762,65	357286
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	5,3682	15036,58	80719
51.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,2304	851,00	196
51.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,3546	1176,00	417
51.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	31,98	150,00	4797
51.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1152	16827,00	1938
51.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	86	5,16	52174,00	269218
52	C123-036	АЛЮМИННЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	6,0000		705860,00	4235160
ПОЛЫ ИЗ ПАРКЕТА							
53	E1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	19,5000		99060,62	1931682
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	46,8	15036,58	703712
53.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	1,755	72437,00	127127
53.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	18,135	862,00	15632
53.4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	24,96	43478,00	1085211
54	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	12,9000		319342,82	4119522
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	23,22	15036,58	349149
54.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	6,192	655,00	4056
54.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	13,158	283296,64	3727617
54.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0129	3000000,00	38700
55	E1101-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,2900		121194,83	156341
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,06	10,3974	15036,58	156341
56	S101-020	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	М2	129,0000		13600,00	1754400
57	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,2900		1305182,53	1683685
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	50,9679	15036,58	766383
57.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	11,7003	655,00	7664
57.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	2,6316	345660,00	909639
58	E1101-034-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК ТИПА TARKETT /С НАКЛЕИВАНИЕМ ДОСОК ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ К ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ/	100М2	1,2900		11596684,04	14959722
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(41:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,69	78,2901	15036,58	1177215
58.2	81862	ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ	КГ	13	16,77	12980,00	217675
58.3	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	7,74	29,00	224
58.4	83199	КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ	КГ	88	113,52	13600,00	1543872
58.5	85917	МНОГОСЛОЙНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ ТИПА TARKETT	М2	104	134,16	89600,00	12020736
59	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,0800		621235,53	670934
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	7,1928	15036,58	108155
59.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	1,4364	950,00	1365
59.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	2,1708	851,00	1847
59.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,56	1167,00	8823
59.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,56	1167,00	8823
59.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	43,2	1167,00	50414
59.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	17,28	1167,00	20166
59.8	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	28,404	103,00	2926
59.9	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	284,04	113,00	32097
59.10	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	109,08	4000,00	436320
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
60	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,2900		5043375,01	6505954
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	200,337	15036,58	3012383
60.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	4,1409	950,00	3934
60.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,7095	916,00	650
60.4	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	1,548	2850,00	4412
60.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00129	15400000,00	19866
60.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,5289	3000000,00	1586700
60.7	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,003612	11511012,00	41578

60.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	135,45	13250,00	1794713
60.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,002709	15400000,00	41719
61	E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	3,1700		1992786,82	6317134
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	74,24	235,341	15036,58	3538721
61.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,2	0,634	371889,00	235778
61.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	1,58	5,0086	507654,00	2542636
62	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,2100		5288465,61	1110578
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06	42,8526	15036,58	644357
62.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,021	371889,00	7810
62.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,903	507654,00	458412
63	E1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	3,7100		1672648,14	6205525
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,89	192,512	15036,58	2894721
63.2	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,97	3,5987	920000,00	3310804
64	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	3,7100		-1162090,85	-4311357
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	35	129,85	-15036,58	-1952500
64.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	4,33699	-950,00	-4120
64.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,577	2,14067	-1100000,00	-2354737
65	E1503-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	1,3200		447774,72	591063
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,38	38,7816	15036,58	583143
65.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,015	0,0198	400000,00	7920
66	C111-214	ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	M	132,0000		7200,00	950400
67	E1506-002-02	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2	0,5600		4523774,30	2533314
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,8	49,728	15036,58	747739
67.2	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	T	0,0111	0,006216	1200000,00	74592
67.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,0341	0,019096	4860000,00	92807
67.4	32278	ОБОИ	10 M2	11,2	6,272	258000,00	1618176
68	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	3,1700		844481,50	2677006
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	80,5497	15036,58	1211192
68.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,19971	7000000,00	1397970
68.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,01585	987600,00	15653
68.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,6628	19600,00	52191
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
69	E1502-002-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100M2	1,5100		2710002,66	4092104
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	117,16	176,912	15036,58	2660145
69.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	2,55	3,8505	371889,00	1431959
70	E1502-001-05	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,1800		2873775,64	517280
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	143	25,74	15036,58	387042
70.2	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1,9	0,342	380813,00	130238
71	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ШПАТЛЕВКА НАРУЖНЫХ СТЕН	100M2	1,5100		839944,13	1268316
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	21	31,71	15036,58	476810
71.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,501	0,75651	950,00	719
71.3	12371	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ФАСАДА	T	0,247	0,37297	1100000,00	410267
71.4	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,02718	1400000,00	380520
72	E1502-039-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	1,5100		5864775,08	8855810
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	226	341,26	15036,58	5131383
72.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	1,661	950,00	1578
72.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	13,59	1327,00	18034
72.4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	30,2	6870,00	207474
72.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	0,755	19600,00	14798
72.6	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	57,38	21640,00	1241703
72.7	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	528,5	4240,00	2240840
73	E1504-025-08 ДОП. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,1800		1341966,61	241554
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	9,1818	15036,58	138063
73.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00135	17000000,00	22950
73.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,002034	12000000,00	24408
73.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00918	987600,00	9066
73.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,1512	19600,00	2964

73.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,003307	13338000,00	44103
КРЫЛЬЦО							
<b>74</b>	<b>Е1101-002-03</b> <b>МННСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N</b> <b>9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ</b>	<b>М3</b>	<b>2,6000</b>		<b>99060,62</b>	<b>257558</b>
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	6,24	15036,58	93828
74.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,234	72437,00	16950
74.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	2,418	862,00	2084
74.4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	3,328	43478,00	144695
<b>75</b>	<b>Е0601-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0270</b>		<b>4631119,64</b>	<b>1250400</b>
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	14,4585	15036,58	217406
75.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,7101	1081,00	768
75.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,02268	916,00	21
75.4	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	2,754	328110,00	903615
75.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000643	15400000,00	9896
75.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,001013	8130435,00	8232
75.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,01836	3000000,00	55080
75.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	1,7307	32000,00	55382
<b>76</b>	<b>Е0705-016-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b>	<b>100М</b>	<b>0,1000</b>		<b>1046207,87</b>	<b>104621</b>
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,5	4,15	15036,58	62402
76.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,58	4656,00	2700
76.3	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,015	647900,00	9719
76.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,002	14900000,00	29800
<b>77</b>	<b>С121-742</b>	<b>ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b>	<b>М</b>	<b>10,0000</b>		<b>498600,00</b>	<b>4986000</b>
<b>78</b>	<b>Е1502-001-05</b>	<b>ШТУКАТУРКА КРЫЛЬЦО</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0900</b>		<b>2873775,64</b>	<b>258640</b>
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	143	12,87	15036,58	193521
78.2	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,9	0,171	380813,00	65119
<b>79</b>	<b>Е1504-025-08</b> <b>ДОП. 4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫЛЬЦА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0900</b>		<b>1341966,61</b>	<b>120777</b>
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	4,5909	15036,58	69031
79.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000675	17000000,00	11475
79.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,001017	12000000,00	12204
79.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00459	987600,00	4533
79.5	35538	ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,0756	19600,00	1482
79.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,001653	13338000,00	22052
ОТМОСТКИ							
<b>80</b>	<b>Е1101-002-03</b> <b>МННСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N</b> <b>9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ПОД ОТМОСТКУ</b>	<b>М3</b>	<b>5,6000</b>		<b>99060,62</b>	<b>554739</b>
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	13,44	15036,58	202092
80.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,504	72437,00	36508
80.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,208	862,00	4489
80.4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	7,168	43478,00	311650
<b>81</b>	<b>Е1101-002-09</b> <b>МННСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N</b> <b>9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>	<b>М3</b>	<b>2,9000</b>		<b>319342,82</b>	<b>926094</b>
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	5,22	15036,58	78491
81.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	1,392	655,00	912
81.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	2,958	283296,64	837991
81.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0029	3000000,00	8700
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
<b>82</b>	<b>П0803-599-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЩИТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>48241,81</b>	<b>48242</b>
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77	15036,58	41651
82.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1176,00	270
82.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	3500,00	140
82.4	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000
82.5	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124	27000,00	3348
82.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	52000,00	832
<b>83</b>	<b>С1512-023</b>	<b>ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6</b>	<b>ШТ.</b>	<b>1,0000</b>		<b>186200,00</b>	<b>186200</b>
<b>84</b>	<b>П0803-600-01</b>	<b>СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>5587,25</b>	<b>5587</b>
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,34	0,34	15036,58	5112
84.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00003	15827000,00	475
<b>85</b>	<b>С1512-025</b>	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ DDS28U</b>	<b>ШТ.</b>	<b>1,0000</b>		<b>248600,00</b>	<b>248600</b>
<b>86</b>	<b>П0802-403-03</b>	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100М</b>	<b>3,4200</b>		<b>666383,46</b>	<b>2279031</b>
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	126,54	15036,58	1902729
86.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	4,446	15400,00	68468
86.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0342	400000,00	13680
86.4	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	95,76	250,00	23940
86.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	16,758	2000,00	33516
86.6	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	10,26	15000,00	153900
86.7	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	10ШТ	0,12	0,4104	15000,00	6156
86.8	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	2,8386	27000,00	76642
<b>87</b>	<b>С1512-230</b>	<b>ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ ПНВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,50 КВ.ММ</b>	<b>1000М</b>	<b>0,1260</b>		<b>2930000,00</b>	<b>369180</b>

88	C1512-231	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ ПНВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,50 КВ.ММ	1000М	0,0960	3480000,00	334080	
89	П0802-402-01	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	0,9400	251891,62	236778	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,3	14,382	15036,58	216256
89.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	3,243	1176,00	3814
89.3	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,055	0,0517	26450,00	1367
89.4	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,16	0,1504	50000,00	7520
89.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,1504	52000,00	7821
90	C1512-271	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ	1000М	0,0640	4762000,00	304768	
91	C1512-272	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X4 КВ.ММ	1000М	0,0560	5130000,00	287280	
92	П0803-593-06	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,2000	1382450,01	276490	
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	17,66	15036,58	265546
92.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	5,12	950,00	4864
92.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,816	3500,00	2856
92.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,062	52000,00	3224
93	C1512-115	СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 18 Вт	ШТ.	12,0000	32348,00	388176	
94	C1512-117	СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 36 Вт	ШТ.	8,0000	74600,00	596800	
95	П0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	485437,88	38835	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	2,576	15036,58	38734
95.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252	400000,00	101
96	C1512-101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,10А	ШТ.	8,0000	9652,00	77216	
97	П0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	494459,82	9889	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	0,656	15036,58	9864
97.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063	400000,00	25
98	C1512-102	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2-Х КЛАВИШНЫЙ 220В,10А	ШТ.	2,0000	11913,00	23826	
99	П0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1500	595993,70	89399	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	5,715	15036,58	85934
99.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000472	400000,00	189
99.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,063	52000,00	3276
100	C1512-104	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А	ШТ.	15,0000	10783,00	161745	
101	П0803-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,0400	1380247,03	55210	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,1	3,044	15036,58	45771
101.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,64	0,1856	4656,00	864
101.3	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,3904	1000,00	390
101.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,73	0,1092	11827,00	1292
101.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,000108	8640000,00	933
101.6	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,00056	7501999,00	4201
101.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,00096	1490,00	1
101.8	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	0,3904	4500,00	1757
102	C1512-103	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛОСНАЯ РШ-В-К-30-0-К-25/380 В КОМПЛЕКТЕ С ВИЛКОЙ, ТИП ВШ-В-К-30-0-К-25/380	ШТ.	4,0000	11043,00	44172	
103	C1512-150	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ.	18,0000	1680,00	30240	
104	C1512-151	КОРОБКА У196	ШТ.	12,0000	1830,00	21960	
105	E4603-009-04	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ	100ШТ.	0,0800	1060409,63	84833	
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	67,22	5,3776	15036,58	80861
105.2	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	42,22	3,3776	1176,00	3972
106	E3402-061-01	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТРАВЕРСА	СТОЙКА	1,0000	109372,87	109373	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,53	6,53	15036,58	98189
106.2	32541	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ	Т	0,0012	0,0012	9320000,00	11184
107	C1512-326	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРАВЕСЫ	ШТ.	1,0000	48500,00	48500	
108	П0801-052-01	УСТАНОВКА ФОРФОРНОГО ИЗОЛЯТОРА	ШТ	2,0000	6916,83	13834	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,92	15036,58	13834
109	C1512-327	ИЗОЛЯТОРЫ ФОРФОРОВЫЕ	ШТ.	2,0000	8200,00	16400	
110	E3304-008-01 ДОП. 6	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ	КМ	0,0600	268703,68	16122	
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	17,87	1,0722	15036,58	16122
111	C1512-204	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВИ СЕЧ. 10,0 ММ2	1000М	0,0600	5280000,00	316800	
Благоустройство							
Покрытие из бетона							
112	E1101-002-03 МНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	6,4000	99060,62	633988	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	15,36	15036,58	230962
112.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,576	72437,00	41724
112.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	5,952	862,00	5131

112.4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	8,192	43478,00	356172
<b>113</b>	<b>Е1101-002-09</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>	<b>М3</b>	<b>4,8000</b>		<b>319342,82</b>	<b>1532846</b>
	<b>МИНСТРОЙ</b>						
	<b>РУЗ 05.01.21 N</b>						
	<b>9</b>						
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	8,64	15036,58	129916
113.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,304	655,00	1509
113.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	4,896	283296,64	1387020
113.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0048	3000000,00	14400
		МАФ					
<b>114</b>	<b>С1580-050</b>	<b>СКАМЕЙКИ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫЕ С ЗОНТИКОМ 2000Х400</b>	<b>ШТ.</b>	<b>2,0000</b>		<b>1295000,00</b>	<b>2590000</b>
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				<b>196179337</b>
В том числе:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				<b>248600</b>
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				<b>248600</b>
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				<b>3053295</b>
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				<b>418051</b>
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				<b>2625432</b>
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				<b>3053295</b>
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				<b>175</b>
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				<b>2625432</b>
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				<b>192877441</b>
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				<b>45555551</b>
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				<b>43115607</b>
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				<b>83406681</b>
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				<b>19910840</b>
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				<b>192877441</b>
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				<b>2867</b>
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				<b>43115607</b>
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				<b>196179337</b>
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				<b>3042</b>
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				<b>45741039</b>

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ