

с-504

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Фуркат тумани Халқ таълими

муdiri:

М.Ортиқов
2022йил

Техник документ

Фуркат тумани халқ Истиклол МФЙ худудида жойлашган халқ таълими бўлими тасарруфидаги 7-сонли умумий ўрта-таълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишлари ҳамда, Жангкетмон МФЙ худудидаги 9-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Талаблар,асосий маълумотлар таркиби
1	Объект номи	Фуркат тумани халқ таълими бўлими тасарруфидаги 7-сонли ва 9-сонли умумий ўрта-таълим мактаблари биноларини жорий таъмирлаш ишлари.
2	Буюртмачи	Фарғона вилояти Фуркат тумани Халқ таълими бўлими
3	Буюртма учун асос	Нуқсонлар далолатномаси,Экспертиза хулосаси.
4	Хизмат кўрсатиладиган манзил	Фарғона вилояти Фуркат тумани
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Кўкон лойиҳа-қурилиш” МЧЖ
6	Мухандислик изланувчилари зарурати	Ишлар тасдиқланган нуқсонлар далолатномасига ва лойиҳа смета хужжатларига асосан бажарилади
7	Бош пудратчи	Рақобат билан белгиланади
8	Объект характеристикаси	Жорий таъмирлаш
9	Талаблар	Лойиҳа смета хужжатлари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилади.Қурилиш соҳасидаги амалдаги ҳуқуқий норматив хужжатлар Ўзбекистон Республикаси қонунларининг меърий талабларига мувофиқ шакллантирилади. Смета хужжатлари бўлимларнинг таркиби ва манзилини кўрсатилиб,лоийхани манфаатдор ташкилотлар билан мувофиқлаштириш орқали ишлаб чиқилади.Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқишда замонавий қурилиш материаллари,маҳсулотлар ва жихозлардан фойдаланилади.
10	Ишларнинг қисқача рўйхати	7-сонли умумтаълим мактабининг таъмирталаб ҳолатдаги фасад қисмлари, ички деворлари ҳамда пол қисмларини пардозлаш ишлари , 9-сонли умумтаълим мактабининг таъмирталаб ҳолатдаги ички деворлари, дераза ромларини ҳамда пол қисмларини пардозлаш ишлари
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
12	Лойиҳанинг нусхалари сони	1(бир) нусха смета хужжати

7-сонли умумтаълим мактаби директори:

Т.Ҳақимов

9-сонли умумтаълим мактаби директори:

Р.Тоштемиров

Буюртмачи вакили:

Ж.Юлдашев

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти



«Қўқон лойиҳа-қурилиш»

М.Ч.Ж.

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

ФУРКАТ ТУМАНИ УЗУНЧЕК КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ 7-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1-КИТОБ

**Пеиҳисоб хужжатлари.
Пеиҳисоб харажатлар рўйхати.
Бошланғич нархни белгилаш ҳисоби.**

2020 йил 22 июнда берилган
Лицензия № АЛ-000945
Амал қилиш муддати муддатсиз



Сертификатлаштириш миллий тизими
Давлат реестрида куйидаги
рақам билан рўйхатдан ўтказилди:

UZ.SMT.04.049.11109

берилган сана: 11.03.2020 й.
амал қилиш муддати: 10.03.2025 й.

М.Ч.Ж. раҳбари:

Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Позиллов

Л.Позиллов

2022 й. – Қўқон ш.

ОБЪЕКТНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИНИ АНИҚЛАШ

(КЕЛИШИЛГАН ЖОРИЙ НАРХЛАРДА)

ТУШУНТИРИШ ХАТИ

(Пудратчи билан дастлабки музокараларда ёки танлов савдолари ўтказилишида фойдаланиладиган келишилган жорий нархлардаги объектнинг бошланғич нархи)

Объектнинг бошланғич нархи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги № 261 Қарори, Давлат архитектура қўмитасининг 2009 йил 30 июндаги № 83 буйруғи билан тасдиқланган ШНК 4.01-16-09 «Қурилиш қийматининг жорий шартномавий нархларини аниқлаш Қоидалари» ва Давлат архитектура қўмитасининг 2012 йил 28 мартдаги № 39 буйруғи билан тасдиқланган «Ресурс-пешхисоб ҳужжатлари тузиш ва қурилиш қийматининг жорий шартномавий нархларини аниқлаш методик тавсияномалари» ҳужжатларига биноан аниқланган.

Объект қиймати ишлаб чиқилган ишчи лойиха ҳужжатлари асосида “ресурс методи” билан аниқланган:

ускуна-жихозлар номенклатураси ва миқдори бўйича;
норматив ишчи кучи сарфи бўйича;
машина ва механизмларга кетган харажатлар бўйича;
қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкциялари номенклатураси ва миқдори бўйича;
бошқа сарф-харажатлар бўйича.

Объектнинг жорий нархлардаги қиймати қуйидаги формула бўйича ҳисобланган:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{з} + C_{р}) \times K_p,$$

Бу ерда: C_0 – ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар;
 C_m - қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар;
 $C_{зп}$ – ижтимоий суғурта тўловлари билан ҳисобланган ишчилар иш ҳақи харажатлари;
 $C_{эм}$ - машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар;
 $C_{п}$ - пудратчининг бошқа сарф-харажатлари;
 $C_{пп}$ - буюртмачининг бошқа сарф-харажатлари;
 $C_{р}$ - қурилиш объектини суғурталаш харажатлари;
 K_p – таваккалчилик коэффициенти(қурилишда келгуси йилдаги нарх-наволарни ошиши индекси башорати бўйича аниқланади).

Ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар ишлаб чиқарувчи(келтирувчи) корхоналар нархномаларига асосан йўл кира ва оморда сақлаш харажатларини, барча жамғармаларга ажратма ва солиқларни инобатга олган ҳолда аниқланади.

Қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар йиғма ресурслар ҳисобига биноан факт кўрсаткичлар асосида аниқланган. Лойиха ҳужжатлари таркибидаги йиғма ресурслар ҳисоби ушбу ҳудудда шаклланган ўртача нарх-наволар қўлланган ҳолда қуйидаги формула бўйича аниқланган:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

бунда: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ – ҳар бир турдаги қурилиш материаллари ва конструкцияларининг нархлари:

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

бунда: N – объект қурилиши учун зарур бўлган ҳар бир қурилиш материали, маҳсулоти ва конструкциясининг зарур миқдори;

C_{cp} - ҳар бир қурилиш материали, маҳсулоти ва конструкциясининг ўртача нархи.

Қонунларда белгиланган қоидалар бўйича аниқланган қурилиш материали, маҳсулоти ва конструкциясининг нархлари ўз ичига ишлаб чиқарувчи корхонанинг улгуржи нархи, қадоқлаш харажатлари, транспорт харажатлари, таъминотчи-етказиб берувчи ташкилотлар устама харажатларини ўз ичига олади.

Транспорт харажатлари буюртмачи кўрсаткичларига биноан қурилиш материали, маҳсулоти ва конструкциясининг нархларидан белгиланган % ҳисобида ҳисобланган.

Иш ҳақи харажатлари ҳисобланган умумий иш кучи(иш соатлари) сарфини қуйидаги формула

бўйича жорий нархлардаги бир ишчи-соатга аниқланган қийматига кўпайтириш ва ижтимоий суғурта миқдорини аниқловчи коэффициентга кўпайтириш йўли билан аниқланади:

$$C_{3п} = T \times C_{ч} \times K_{сс},$$

бунда:

T – ишчи лойиха ҳужжатлари таркибида аниқланган объект қурилиши жараёнига ҳисобланган норматив ишчи кучи сарфи (ишчи-соатда);

C_ч – ушбу ҳудудда аниқланган ишчи-қурувчиларнинг бир ойлик ўртача иш ҳақидан келиб чиқиб аниқланган ишчи қурувчиларнинг бир соатлик иш ҳақи;

K_{сс} – ижтимоий суғуртага ажратиладиган ажратмани белгиловчи коэффициент = 1,12.

Ишчи қурувчиларнинг бир соатлик иш ҳақини ҳисоблаш қуйидаги формула бўйича амалга оширилган:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

бунда:

Z_{мс} – аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, ҳудуд бўйича қурувчи-ишчиларнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига;

Φ – Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган(тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2020 йил II-кварталига) = 168,1 соат.

Объектнинг қурилиш қийматини аниқланаётганда машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар жорий нархларда қуйидаги формула бўйича қабул қилинади:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

бунда:

ЭМ – ишлатилган машина ва механизмлар миқдори соатда;

Ц_{пр} – жорий нархлардаги машина ва механизмларни ишлатиш нархлари соат/сум.да.

Жорий нархлардаги машина ва механизмларни ишлатиш нархлари буюртмачи томонидан белгилаб берилган.

Ишлаб чиқаришга боғлиқ бошқа харажатлар (C_п) (ШНК4.01.16-09га асосан) пудратчининг ҳақиқий харажатлари бўйича аниқланади.

Пудратчининг бошқа харажатлари (Пп) бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, пудратчининг хар-хил ажратма тўловларни ўз ичига олган режали даромадини ўз ичига олади ва белгиланган ҳудуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан буюртмачи томонидан аниқланган бевосита сарф-харажатларга нисбатан(ускуна-жихозлар сарф-харажати сиз) % ҳисобида белгилаб берилади.

Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари ичига лойиха-кидирув, экспертиза, танлов(тендер) савдоларини ўтказиш, қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар қиради.

Буюртмачи бошқа харажатлари объектнинг шартномавий қийматига буюртмачи томонидан тақдим қилинган кўрсаткичлар бўйича киритилади.

Юқоридаги ҳисоб-китоблар бўйича қурилиш объекти:

«ФУРКАТ ТУМАНИ УЗУНЧЕК КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 7-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

бўйича жорий нархларда аниқланган қиймати

ҚҚС сиз 10 983,511 минг.сумни ташкил қилади

Қурилиш объектнинг ушбу йўл билан ҳисобланган қийматлари тавсиявий ҳисобланади.

Лойихани ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш жараёнида ушбу нархлардан фойдаланиш қарори буюртмачи томонидан қабул қилинади.

Ҳисоб-китобларда фойдаланилган «Информацион КАТАЛОГ» бошланғич нархларни аниқлашда кўрсаткич сифатида келтирилган ва пудрат шартномалари тузишда ва ўзаро ҳисоб-китобларда асос бўла олмайди. (ШНК 4.01.16-09 Боб № 3, пункт 3.3).

Бажарувчи



О.Хаджаев.

ФУРКАТ ТУМАНИ УЗУНЧЕК КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ

7-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТИДАГИ

Бевосита ва бошқа харажатлар таркиби

№	Харажатлар номи	Қиймати (минг. сўм)
1	Машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар	168,142
2	Қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар (транспорт 5% ва тайёрлаш-омбор 2% харажатлари билан)	4 538,540
3	Ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар (транспорт 2% ва тайёрлаш-омбор 1,2% харажатлари билан)	0,000
3.1	Кабель утказгич ускуналари (транспорт 1,5% харажати билан)	0,000
3.2	Темир конструкциялар (транспорт 3,75% харажати билан)	0,000
4	Ижтимоий сугурта тўловлари билан ҳисобланган ишчилар иш ҳақи харажатлари	3 954,428
4.1	Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган (тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2020 йил II-кварталига) = 168,1 соат.	
4.2	Аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, ҳудуд бўйича қурувчи-ишчиларнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига	
4.3	Ишчи қурувчиларнинг бир соатлик ўртача иш ҳақи (2036513,009:168,1)= 12 114,89 сум/соат)	
4.4	Ҳисобот кўрсаткичлари (12 114,89 сум/соат x 291,44 ишчи/соат)	3 530,739
4.5	Ижтимоий сугуртага ажратиладиган ажратма (ҳисобланган иш ҳақидан 12 %)	423,689
5	Жами бевосита харажатлар:	8 661,109
6	Пудратчининг бошқа харажатлари бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, белгиланган ҳудуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан бевосита сарф-харажатларга нисбатан (ускуна-жихозлар сарф-харажатисиз) буюртмачи томонидан 19,39% ҳисобида белгиланган.	1 679,389
7	ЖАМИ харажатлар (Буюртмачи харажатларисиз)	10 340,499
8	Қурилиш объектини сугурталаш харажатлари (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 1999 йил 20 декабрдаги № 532 Қарорига асосан объектнинг тўлиқ қийматининг 80% дан 0,4% сугурта қиймати ҳисобланади)	33,090
9	Тавakkалчилик коэффициентини (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 2003 йил 15 декабрдаги № 547 Қарорига асосан, сугурталаш харажатларини инобатга олмаган ҳолда объект қурилиши қийматининг 2% миқдоридан ҳисобланган)	206,810
10	ЖАМИ жорий нархлардаги қурилиш қиймати ҚҚСсиз	10 580,398
11	ҚҚС 15 %	0,000
12	ЖАМИ қурилиш қиймати ҚҚС сиз	10 580,398
13	Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари	403,113
13.1	Лойиха-пешҳисоб ҳужжатлари ишлаб чиқариш ва дастлабки қидирув ишлари харажатлари.	317,412
13.2	АРТ	0,000
13.4	АТТА лойихаси	0,000
13.5	Лойиха-пешҳисоб ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	85,701
13.6	Буюртмачининг қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлари	0,000
13.7	Топография ва геология ишлари харажатлари	0,000
13.8	Давлат Архитектура Қурилиш Назорати инспекцияси харажатлари (Ўзб.Респ. ВМ.нинг 2018 йил 31 июлдаги № 603 Қарорининг 4-Иловаси 26а-бандига асосан ҚМИ қийматидан - 0,2%).	0,000
13.9	ДУК "Комплекс экспертиза қилиш маркази "	0,000
13.10	Буюртмачи харажатлари	0,000
13.11	Шаффоф қурилиш ажратмаси	0,000
14	ЖАМИ қурилиш қиймати ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан ҚҚС сиз	10 983,511

Буюртмачи:



Ижрочи:

А. Пожилов

Вид чертежа: Не найдено

Идентификационный код: Не найдено

**ФУРКАТ ТУМАНИ УЗУНЧЕК КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
7-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 168

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	291,438	12 114,89	3 530 739,31
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,237	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3 530 739,31
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	12,663	7 982,00	101 076,07
2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,2455	1 000,00	245,50
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,667	12 745,00	8 500,92
4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	25,326	1 000,00	25 326,00
5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	57 883,00	32 993,31
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						168 141,79
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9210	ВОДА	МЗ	0,7005	0,00	0,00
2	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,06885	350 000,00	24 097,50
3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,1917	6 800 000,00	1 303 560,00
4	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,11298	7 500 000,00	847 350,00
5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0231	6 000 000,00	138 600,00
6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	10,854	3 500,00	37 989,00
7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,3297	1 200 000,00	395 640,00
8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00336	5 500 000,00	18 480,00
9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,05676	22 000 000,00	1 248 720,00
10	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,11	387 316,00	42 604,76
11	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,22	387 316,00	85 209,52
12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00795	12 500 000,00	99 375,00
13	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,58	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						4 241 625,78
Итого:						7 940 506,88

оставил:  ХАДЖАЕВ О.

роверил:  ХУСАНЖОНОВ А.

Исходник: Не найдено
 Иллюстрация: Не найдено

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 168
 на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
 (наименование работ)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)
 ОБЪЕКТ ТУМАНИ УЗУНЧЕК КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 7-СОНЛИ МАКТАБ

1	2	3	4	Количество		Сметная стоимость		
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
5	6	7	8					
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
E61-2-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1	3 320 805,06	332 080,51	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	203,07	20,307	12 114,89	246 017,07	
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-ЧАС	0,67	0,067	0,00	0,00	
9210		ВОДА	МАШ-ЧАС	0,67	0,067	12 745,00	853,92	
43546		РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,35	0,035	0,00	0,00	
99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М3	2,2	0,22	387 316,00	85 209,52	
E62-16-6		ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,7	975 543,22	2 633 966,70	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	79,92	12 114,89	968 222,01	
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,432	0,00	0,00	
2509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,27	12 745,00	3 441,15	
9210		ВОДА	МАШ-ЧАС	0,06	0,162	57 883,00	9 377,05	
30653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	М3	0,24	0,648	0,00	0,00	
31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0255	0,06885	350 000,00	24 097,50	
31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	ТН	0,071	0,1917	6 800 000,00	1 303 560,00	
31710		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	КГ	4,02	10,854	3 500,00	37 989,00	
75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТН	0,072	0,1944	1 200 000,00	233 280,00	
E62-11-5		УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,3	1 040 536,46	3 433 770,33	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	150,48	12 114,89	1 823 048,65	
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,528	0,00	0,00	
2509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,33	12 745,00	4 205,85	
31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	МАШ-ЧАС	0,06	0,198	57 883,00	11 460,83	
31710		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,007	0,0231	6 000 000,00	138 600,00	
43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,041	0,1353	1 200 000,00	162 360,00	
75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	Т	0,0172	0,05676	22 000 000,00	1 248 720,00	
			1000 М2	0,0011	0,00363	12 500 000,00	45 375,00	
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"						6 399 817,54		
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
E61-10-1		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,05	3 298 074,60	164 903,73	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ						
975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН / 0,59 Т	ЧЕЛ-ЧАС	201,84	10,092	12 114,89	122 263,47	
9210		ВОДА	МАШ-ЧАС	0,71	0,0355	1 000,00	35,50	
			М3	0,35	0,0175	0,00	0,00	

01	4040	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	0,11	387 316,00	42 604,76
02	4080	ИЗСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,84	0,242	0,00	0,00
03	4023-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,1	655 136,01	1 375 785,61
04	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,59	30,639	12 114,89	371 188,11
05	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,21	0,00	0,00
06	404	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	6,03	12,663	7 982,00	101 076,07
07	405	БЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 1,79 КН /0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,21	1 000,00	210,00
08	407	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	12,06	25,326	1 000,00	25 326,00
09	2380	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,21	57 883,00	12 155,43
10	4040	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,0538	0,11298	7 500 000,00	847 350,00
11	4080	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,00336	5 500 000,00	18 480,00
Итого по разделу "НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							1 540 689,34
ИТОГО:							7 940 506,88

ХАДЖАЕВ О.

ХУСАНЖОНОВ А.

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти



«Кўқон лойиҳа-қурилиш»

М.Ч.Ж.

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

ФУРКАТ ТУМАНИ ЖАНҒКЕТМОН КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
БУЛИМИГА КАРАШЛИ 9-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

1-КИТОБ

*Пеиҳисоб хужжатлари.
Пеиҳисоб харажатлар рўйхати.
Бошланғич нархни белгилаш ҳисоби.*

2020 йил 22 июнда берилган
Лицензия № АЛ-000945
Амал қилиш муддати муддатсиз



Сертификатлаштириш миллий тизими
Давлат реестрида куйидаги
рақам билан рўйхатдан ўтказилди:

UZ.SMT.04.049.11109

Берилган сана: 11.03.2020 й.
амал қилиш муддати: 10.03.2025 й.

М.Ч.Ж. раҳбари:

Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Позилов

Л.Позилов

ОБЪЕКТНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИНИ АНИҚЛАШ

(КЕЛИШИЛГАН ЖОРИЙ НАРХЛАРДА)

ТУШУНТИРИШ ХАТИ

(Шудратчи билан дастлабки музокараларда ёки танлов савдолари ўтказилишид
фойдаланиладиган келишилган жорий нархлардаги объектнинг бошланғич нархи)

Объектнинг бошланғич нархи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 1
июндаги № 261 Қарори, Давлат архитектура қўмитасининг 2009 йил 30 июндаги № 83 буйруғи билан
таъкидланган ШНҚ 4.01-16-09 «Қурилиш қийматининг жорий шартномавий нархларини аниқлаш
Қоидалари» ва Давлат архитектура қўмитасининг 2012 йил 28 мартдаги № 39 буйруғи билан
таъкидланган «Ресурс-пешхисоб хужжатлари тузиш ва қурилиш қийматининг жорий шартномавий
нархларини аниқлаш методик тавсияномалари» хужжатларига биноан аниқланган.

Объект қиймати ишлаб чиқилган ишчи лойиха хужжатлари асосида “ресурс методи” билан
аниқланган:

ускуна-жихозлар номенклатураси ва миқдори бўйича;
норматив ишчи кучи сарфи бўйича;
машина ва механизмларга кетган харажатлар бўйича;
қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкциялари номенклатураси ва миқдори бўйича;
бошқа сарф-харажатлар бўйича.

Объектнинг жорий нархлардаги қиймати қуйидаги формула бўйича ҳисобланган:

$$C = (C_0 + C_m + C_{сп} + C_{эм} + C_{сп} + C_{пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_p,$$

Бу ерда: C_0 – ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар;
 C_m – қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар;
 $C_{сп}$ – ижтимоий суғурта тўловлари билан ҳисобланган ишчилар иш хақи харажатлари;
 $C_{эм}$ – машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар;
 $C_{пп}$ – шудратчининг бошқа сарф-харажатлари;
 $C_{пз}$ – буюртмачининг бошқа сарф-харажатлари;
 $C_{р}$ – қурилиш объектини суғурталаш харажатлари;
 K_p – таваккалчилик коэффициенти (қурилишда келгуси йилдаги нарх-наволарни ошиши
индекси башорати бўйича аниқланади).

Ускуна-жихоз, мебель и инвентарларга кетадиган харажатлар ишлаб чиқарувчи (келтирувчи)
корхоналар нархномаларига асосан йўл кира ва оморда сақлаш харажатларини, барча
контрактларга ажратма ва солиқларни инобатга олган ҳолда аниқланади.

Қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар йиғма
ресурслар ҳисобига биноан факт кўрсаткичлар асосида аниқланган. Лойиха хужжатлари таркибидаги
йиғма ресурслар ҳисоби ушбу ҳудудда шаклланган ўртача нарх-наволар қўлланган ҳолда қуйидаги
формула бўйича аниқланган:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

бунда: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ – ҳар бир турдаги қурилиш материаллари ва конструкцияларининг
нархлари:

$$C_{mp} = N \times C_{ср},$$

бунда: N – объект қурилиши учун зарур бўлган ҳар бир қурилиш материали, маҳсулоти ва
конструкциясининг зарур миқдори;

$C_{ср}$ – ҳар бир қурилиш материали, маҳсулоти ва конструкциясининг ўртача нархи.

Қонунларда белгиланган қоидалар бўйича аниқланган қурилиш материали, маҳсулоти ва
конструкциясининг нархлари ўз ичига ишлаб чиқарувчи корхонанинг улгуржи нархи, қадоқлаш
харажатлари, транспорт харажатлари, таъминотчи-етказиб берувчи ташкилотлар устама
харажатларини ўз ичига олади.

Транспорт харажатлари буюртмачи кўрсаткичларига биноан қурилиш материали, маҳсулоти ва
конструкциясининг нархларидан белгиланган % ҳисобида ҳисобланган.

Иш хақи харажатлари ҳисобланган умумий иш кучи (иш соатлари) сарфини қуйидаги формула

бўйича жорий нархлардаги бир ишчи-соатга аниқланган қийматига кўпайтириш ва ижтимоий сугурта миқдорини аниқловчи коэффициентга кўпайтириш йўли билан аниқланади:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

бунда:

Т – ишчи лойиха хужжатлари таркибида аниқланган объект қурилиши жараёнига ҳисобланган норматив ишчи кучи сарфи (ишчи-соатда);

Сч – ушбу ҳудудда аниқланган ишчи-қурувчиларнинг бир ойлик ўртача иш ҳақидан келиб чиқиб аниқланган ишчи қурувчиларнинг бир соатлик иш ҳақи;

Ксс – ижтимоий сугуртага ажратиладиган ажратмани белгиловчи коэффициент = 1,12.

Ишчи қурувчиларнинг бир соатлик иш ҳақини ҳисоблаш қуйидаги формула бўйича амалга оширилган:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

бунда:

Змс – аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, ҳудуд бўйича қурувчи-ишчиларнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига;

Φ – Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган (тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2020 йил II-кварталига) = 168,1 соат.

Объектнинг қурилиш қийматини аниқланаётганда машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар жорий нархларда қуйидаги формула бўйича қабул қилинади:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

бунда:

ЭМ – ишлатилган машина ва механизмлар миқдори соатда;

Цпр – жорий нархлардаги машина ва механизмларни ишлатиш нархлари соат/сум.да.

Жорий нархлардаги машина ва механизмларни ишлатиш нархлари буюртмачи томонидан белгилаб берилган.

Ишлаб чиқаришга боғлиқ бошқа харажатлар (Сп) (ШНК4.01.16-09га асосан) пудратчининг ҳақиний харажатлари бўйича аниқланади.

Пудратчининг бошқа харажатлари (Пп) бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, пудратчининг ҳар-қил ажратма тўловларни ўз ичига олган режали даромадини ўз ичига олади ва белгиланган ҳудуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан буюртмачи томонидан аниқланган бевосита сарф-харажатларга нисбатан (ускуна-жихозлар сарф-харажати сиз) % ҳисобида белгилаб берилади.

Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари ичига лойиха-қидирув, экспертиза, танлов (тендер) шартларини ўтказиш, қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар киради.

Буюртмачи бошқа харажатлари объектнинг шартномавий қийматига буюртмачи томонидан тақдим қилинган кўрсаткичлар бўйича киритилади.

Юқоридаги ҳисоб-китоблар бўйича қурилиш объекти:

«ФУРКАТ ТУМАНИ ЖАНГКЕТМОН КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 9-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

бўйича жорий нархларда аниқланган қиймати

ҚҚС сиз 11 054,436 минг.сумни ташкил қилади

Қурилиш объектнинг ушбу йўл билан ҳисобланган қийматлари тавсиявий ҳисобланади.

Лойихани ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш жараёнида ушбу нархлардан фойдаланиш қарори буюртмачи томонидан қабул қилинади.

Ҳисоб-китобларда фойдаланилган «Информацион КАТАЛОГ» бошланғич нархларни аниқлашда кўрсаткич сифатида келтирилган ва пудрат шартномалари тузишда ва ўзаро ҳисоб-китобларда асос бўла олмайди. (ШНК 4.01.16-09 Боб № 3, пункт 3.3).

Бажарувчи

О.Хаджаев.

**ФУРКАТ ТУМАНИ ЖАНГКЕТМОН КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
9-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСINI ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТИДАГИ**

Бевосита ва бошқа харажатлар таркиби

№ т/р	Харажатлар номи	Қиймати (минг. сўм)
1	Машина ва механизмлар шаллатишга кетадиган харажатлар	34,988
2	Қурилиш материаллари, маҳсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар (транспорт 5% ва тайёрлаш-сбор 2% харажатлари билан)	4 225,547
3	Усулда-жонна, мебель ва инвентарларга кетадиган харажатлар (транспорт 2% ва тайёрлаш-сбор 1,2% харажатлари билан)	0,000
3.1	Кабель утказиш ускуналари (транспорт 1,5% харажати билан)	0,000
3.2	Тоғир конструкциялар (транспорт 3,75% харажати билан)	0,000
4	Ижтимоий суратга туғилари билан ҳисобланган ишчилар иш ҳақи харажатлари	4 456,503
4.1	Ўзбекистон Республикасида меълят ва ақлини ижтимоий химоя қилиш	
4.2	Бевосита томонидан белгилаб берилган (тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2022 йил II-кварталига) = 168,1 соат	
4.3	Маъна 12 ой жойидаги статистик маълумотларга кўра, ҳудуд бўйича қўрғачи-маъналарнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 1 т/а 513,899 сўм/ойига	
4.4	Ишчи қўрғачиларнинг бир соатлик ўртача иш ҳақи (513,899x168,1)= 85,99 сўм/соат	
4.5	Маъна ақлиниларига (85,99 сўм/соат x 328,44 ишчи/соат)	
4.6	Ижтимоий суратга ақриладиغان ажратма (ҳисобланган иш ҳақидан 12%)	3 979,021
5	Жами бевосита харажатлар:	477,482
6	Подарғачнинг бошқа харажатлари бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, белгиланган ҳудуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биноан бевосита сарф-харажатларга нисбатан (усулда-жонналар сарф-харажати сиз) буюртмачи томонидан 19,39% ҳисобида белгиланган.	1 690,234
7	ЖАМИ харажатлар (Буюртмачи харажатларисиз)	10 407,272
8	Қурилиш объектнинг суратлаш харажатлари (Ўз.Респ. ВМ.нинг 1999 йил 20 декабрдаги № 532 Қарорига асосан объектнинг тўлиқ қийматининг 80% дан 0,4% суратга ақлинига ҳисобланган)	33,303
9	Томондорчилик коэффициентига (Ўз.Респ. ВМ.нинг 2003 йил 15 декабрдаги № 547 Қарорига асосан, суратлаш харажатларини инobatга олманган ҳолда объект қурилиш қийматининг 2% миқдоридан ҳисобланган)	208,145
10	ЖАМИ жорий нархлардаги қурилиш қиймати ҚҚСсиз	10 648,720
11	ҚҚС 15 %	0,000
12	ЖАМИ қурилиш қиймати ҚҚС сиз	10 648,720
13	Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари	405,716
13.1	Лойиқа-технособ ҳужжатлари ишлаб чиқариш ва дастлабки қидирув ишлари харажатлари.	319,462
13.2	АРТ	0,000
13.3	АТТА лойиқаси	0,000
13.4	Лойиқа-технособ ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	86,255
13.5	Буюртмачининг қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлари	0,000
13.6	Топография ва геология ишлари харажатлари	0,000
13.7	Ташаб Архитектура Қурилиш Назорати инспекцияси харажатлари (Ўз.Респ. ВМ.нинг 2018 йил 31 июлдаги № 603 Қарорининг 4-Иловаси 26а-бандига асосан ҚҚС қийматидан - 0,2%).	0,000
13.8	ДПК "Комплекс экспертиза қилиш маркази"	0,000
13.9	Буюртмачи харажатлари	0,000
13.10	Шаффоф қурилиш ажратмаси	0,000
14	ЖАМИ қурилиш қиймати ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан ҚҚС сиз	11 054,436

Буюртмачи: 

Ижрочи: 



Заказчик: Не найдено

Исполнитель: Не найдено

ФУРКАТ ТУМАНИ ЖАНГЕТМОН КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 9-СОНЛИ МАКТАБ
 БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 наименование (объекта) строится (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 169

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**
 (наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	Эксперты ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	328,4405	12 114,89	3 979 020,53
2	2	РАБОТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,2365	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3 979 020,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	102	ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,8105	12 745,00	10 329,82
2	206	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,426	57 883,00	24 658,16
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						34 987,98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	401	БЕДА	МЗ	0,7245	0,00	0,00
2	3001	МЕЛ ПИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,0714	350 000,00	24 990,00
3	3004	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,1988	6 800 000,00	1 351 840,00
4	3005	СЕНДА КОМЕРЦИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,03044	6 000 000,00	182 640,00
5	3006	КЛЕИ МАЛЕРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	11,256	3 500,00	39 396,00
6	4001	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,37852	1 200 000,00	454 224,00
7	4006	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,07514	22 000 000,00	1 653 080,00
8	7001	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,33	387 316,00	127 814,28
9	7007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00921	12 500 000,00	115 125,00
10	8004	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,507	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						3 949 109,28
Итого:						7 963 117,79

Составил:  **ХАДЖАЕВ О.**

Проверил:  **ХУСАНЖОНОВ А.**


Датум: Не найдено
 Подпись: Не найдено


Министерство (объект) стройки (предприятия, здания, сооружения)
 ЖИЛАНГАЙ ЖАНГЕТМОН КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 9-СОҢЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИ

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 169

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**
 (минимизирующие работ)

№ п/п	Шифр номера мероприятия в коде ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его марка, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
1	0801-01	РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ВНЕШНИХ СТЕН ВО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СВОБОДНО ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,15	3 320 805,06	498 120,7
101	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	203,07	30,4605	12 114,89	369 025,61
102	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,67	0,1005	0,00	0,00
103	200	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,67	0,1005	12 745,00	1 280,87
104	300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,0525	0,00	0,00
105	400	СЛЮЖБА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	2,2	0,33	387 316,00	127 814,28
106	500	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	Т	3,38	0,507	0,00	0,00
2	0801-02	ОКРАШКА РАБОВ ОБОИТЕЛЬНЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С ПРАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,8	975 543,22	2 731 521,03
201	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	82,88	12 114,89	1 004 082,08
202	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,448	0,00	0,00
203	200	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,28	12 745,00	3 568,60
204	300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,168	57 883,00	9 724,34
205	400	СЛЮЖБА КОМБИНИРОВАННАЯ	ТН	0,24	0,672	0,00	0,00
206	500	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТН	0,0255	0,0714	350 000,00	24 990,00
207	600	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,1988	6 800 000,00	1 351 840,00
208	700	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	4,02	11,256	3 500,00	39 396,00
209	800	ОКРАШКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	ТН	0,072	0,2016	1 200 000,00	241 920,00
210	900	ОКРАШКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	1000 М2	0,0016	0,00448	12 500 000,00	56 000,00
3	0801-03	ОКРАШКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		4,1	1 040 536,46	4 266 199,50
301	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	186,96	12 114,89	2 264 999,83
302	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,656	0,00	0,00
303	200	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,41	12 745,00	5 225,45
304	300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,246	57 883,00	14 239,22
305	400	СЛЮЖБА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,0287	6 000 000,00	172 200,00
306	500	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	Т	0,041	0,1681	1 200 000,00	201 720,00
307	600	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,07052	22 000 000,00	1 551 440,00
308	700	ОКРАШКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	1000 М2	0,0011	0,00451	12 500 000,00	56 375,00
4	0801-04	ОКРАШКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,2	2 336 382,50	467 276,50
401	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	140,7	28,14	12 114,89	340 913,00
402	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,032	0,00	0,00
403	200	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	12 745,00	254,90
404	300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,012	57 883,00	694,60
405	400	СЛЮЖБА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0087	0,00174	6 000 000,00	10 440,00
406	500	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТН	0,0441	0,00882	1 200 000,00	10 584,00
407	600	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0231	0,00462	22 000 000,00	101 640,00
408	700	ОКРАШКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	1000 М2	0,0011	0,00022	12 500 000,00	2 750,00
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"						7 963 117,79	7 963 117,79

 ХАДЖАЕВ О.

 ХУСАНЖОНОВ А.



Р. Мурзаев КТБ
М. Орты
"10" май 20

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. 2022

10 май 2022

СӨЗІНГІ ТҮРМӘННІ ЖАНКЕТМОН ҚИШЛОГИДА ЖОЙЛАШҒАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
СОҒЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
2	РЕМОНТ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ОБЪЕДОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,15
3	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСТВОРОМ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,8
4	ПОПЕРЕЧНАЯ НАСЛЕДНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСТВОРОМ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,1
5	ПОПЕРЕЧНАЯ НАСЛЕДНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСТВОРОМ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,2

Баш мурағиди: *Мурзаев*
 Мурағир уричбосари: *Мурзаев*
 Баш қисоми: *Мурзаев*
 Тоғу моддий жауапқарлар
 Гринга қисоми: *Мурзаев*

М. Чолдашев
 Д. Мурзаев
 А. Ташқушев
 А. Усмонов