

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "ЙУЛ ЛОЙИХА СЕРВИС"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ
"БЕШКАРАМ" ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:



ОМУРЗАКОВ Х.

Составлена на основании дефектного акта


Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ
"БЕШКАРАМ" ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	




Xojaobod tumani "Beshkaram" MFY "Oromgoh" ko'chasini
0km-1,850km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Xojaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Beshkaram" MFY raisi, "Beshkaram" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi

№ Ur	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izo
	km		pketaj								
	dan	gacha	PK +	PK +							
	km	km	PK+	PK+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1 Ko'cha uzunligi - 110m.											
1	0,0	0,110	0+00	1+10	110	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'alni yetarli emas kengligi 5,0m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	550 28 17 560	
№2 Ko'cha uzunligi - 285m.											
2	0,0	0,285	0+00	2+85	285	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	898 50 30 998	
№3 Ko'cha uzunligi - 608m.											
3	0,0	0,608	0+00	6+08	608	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 4,0m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	2432 122 73 2432	
№4 Ko'cha uzunligi - 187m.											
4	0,0	0,187	0+00	1+87	187	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=10 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	655 65 20 655	
№5 Ko'cha uzunligi - 310m.											
5	0,0	0,310	0+00	3+10	310	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm	L x Eni L x Eni x % L x Eni x %	m2 m3 m3	1085 65 33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1085	
№6 Ko'cha uzunligi - 100m.											
6	0,0	0,1	0+00	1+00	100	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	350 16 11 350	
№7 Ko'cha uzunligi - 160m.											
7	0,0	0,160	0+00	1+60	160	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=5 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	560 25 17 560	
№8 Tutashmalar uzunligi - 90m.											
8	0,0	0,09	0+00	0+90	90	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 3,5m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=10 sm Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish	L x Eni L x Eni x % L x Eni x % L x Eni	m2 m3 m3 m2	315 30 9 315	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish nusofasi.											
1							Asfaltobeton		km	9	
2							Chaqiq tosh		km	9	
3							Qum shag'al aralashmasi		km	9	

1. Xojaobod tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili;
2. MFY raisi;
3. MFY vakili;
4. Loyixa tashkilot vakili;



Handwritten signatures and stamps. One signature is clearly visible, along with a circular stamp that partially overlaps with the official stamp. The text 'Spravoc. U' is written at the bottom right.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ "БЕШКАРАМ"
ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта, стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	428 026,723
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	26 243,090
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	38 567,441
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	92 209,850
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	585 047,105
10	НДС 15%	87 757,066
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	672 804,171

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОРОМГОХ" ДЛИНОЙ 1850 М В МФЙ "БЕШКАРАМ" ХОЖАОБАДСКОГО РАЙОНА(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1745,283	15 036,58	26 243 090,46
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			26 243 090,46
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	25,716	129 092,70	3 319 799,51
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,389	179 796,00	249 700,68
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ.-Ч	1,389	16 478,00	22 884,65
4	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	77,773	115 822,00	9 007 801,24
5	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,739	137 281,60	1 748 778,14
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,000	133 425,50	0,00
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,000	165 423,80	0,00
8	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,540	134 097,00	1 279 349,75
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	52,938	152 387,00	8 067 063,01
10	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ	Т	759,328	7 193,70	5 462 377,83
11	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ	Т	393,120	7 193,70	2 827 987,34
12	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ	Т	831,891	7 193,70	5 984 375,73
	Итого по строительным машинам	СУМ			38 567 441,31
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	4,166	5 003 684,00	20 847 349,02
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	34,720	35 623,80	1 236 858,34
3	ЩЕБЕНЬ	М3	262,080	35 447,40	9 290 054,59
4	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	474,580	7 467,00	3 543 688,86
5	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	831,891	472 548,30	393 108 772,34
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			428 026 723,15

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

492 837,25 ТЫС.СУМ.
25 400,80 СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Соста влена в текущ	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным	в текущем (прогнозном) уровне	
						на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9,00	10,00
РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА ДЛИНА 1850М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА	1000М2	6,94400			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	2,99	137 281,60	409 911,88
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	4,65	134 097,00	623 883,61
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	3,89000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	56,02	15 036,58	842 289,07
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	6,03	137 281,60	827 739,41
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	18,52	129 092,70	2 390 332,07
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	27,54	152 387,00	4 196 920,84
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	3,54	168 740,20	597 323,43
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	474,58	7 467,00	3 543 688,86
3	C148-9-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ	Т	759,32800		7 193,70	5 462 377,83
4	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	2,08000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	44,93	15 036,58	675 563,47
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79000	3,72	137 281,60	511 126,85
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46000	5,12	129 092,70	660 541,53
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35000	4,89	134 097,00	655 466,14
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21000	25,40	152 387,00	3 870 142,16
		ВОДА	М3	7,00000	14,56	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	М3	126,00000	262,08	35 447,40	9 290 054,59
5	C148-9-1	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ	Т	393,12000		7 193,70	2 827 987,34
6	E2707-1-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ	100М2	69,44000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	999,94	15 036,58	15 035 617,66
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	2,08	129 092,70	268 925,91
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,02000	1,39	179 796,00	249 700,68
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	1,39	16 478,00	22 884,65
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,68000	47,22	115 822,00	5 469 022,18
		БИТУМ	Т	0,06000	4,17	5 003 684,00	20 847 349,02
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,50000	34,72	35 623,80	1 236 858,34
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,14000	495,80	472 548,30	234 290 203,22
7	E2707-1-6 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	69,44000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,28000	644,40	15 036,58	9 689 620,27
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,44000	30,55	115 822,00	3 538 779,06
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	4,84000	336,09	472 548,30	158 818 569,13
8	C148-9-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 9КМ	Т	831,89120		7 193,70	5 984 375,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				492 837 254,92
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				492 837 254,92
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				26 243 090,46
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				38 567 441,31
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				428 026 723,15
ИТОГО			СУМ				492 837 254,92
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				92 209 850,40
ВСЕГО			СУМ				585 047 105,31
НДС 15%			СУМ				87 757 065,80
ВСЕГО С НДС			СУМ				672 804 171,11

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 26-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43934

Obyekt nomi «"Xo`jaobod tumani "Beshkaram" MFY "Oromgoh" ko`chasining 1850,0m qismini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Yo`lloyihaservis" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo`lloyihaservis" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2020y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43036

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13.04dagi №PQ-5072 sonli qarori.

2022yildagi Xo`jaobod tumani xokmi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro`yxat.

2022yildagi "Xo`jaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 110m, 285m, 608m, 187m, 310m, 100m, 160m, 90m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Qo'l kuchi bilan 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Putratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 687 286,485 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 14 482,314 ming so'm ishchi hodimlarning ish haqi va mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Xo`jaobod tumani «Beshkaram» MFY «Oromgoh» ko`chasining 1850,0m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 218,1 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 672 804,171 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Хужабод туман Ободонлаштириш бошкармасини Хужабод туман Бешкарам МФЙ Оромгох кучасини 1,850км ички йулларини жорий таъмирлаш асфалтлаш ишлари учун номзодлар Курилиш бўйича хужжатларни узбек ва рус тилида махсус ахборот порталига (etender.uzex.uz) электрон жойлаштиришлари бўйича тақдим килишлари учун тузилган ишчи гуруҳ руйхати

№	Ф.И.О	лавозими	ИНН	туғилган кун. Ой. йил	Паспорт		ЖАМҒАРИБ бориладиган пенсия дафтarchаси рақами	телефон рақами	Электрон манзили	коммисиядаги лавозими (раис, аъзо, котиб)
					серия	рақам				
1	Саитов Абид	бош мухандис	588936396	20.10.1958	АС	0570472	32010585210016	998-99-366-32-64		коммисия раиси
2	Ортиков Омажон	Бўлим устаси	428521203	26.05.1962	АС	1840898	32405621420016	998-91-479-47-19		Аъзо
3	Саипов Авазбек	бригадир	463825417	10.04.1967	АВ	6186938	31004671280019	998-90-386-16-46		Аъзо
4	Халилов Хабибулло	назоратчи	487550447	24.08.1959	АС	0688483	32408591330055	998-90-623-00-29		Аъзо
5	Тождиддинов Нозимжон	омборчи	526800305	23.11.1971	АА	7898560	32311711420050	998-90-146-24-04		Аъзо
6	Мирзаева Мадина	Кадрлар бўйича бош мутахассис	522751124	18.09.1987	АА	7712247	41809871420028	998-99-473-45-02		Котиба

1. Хужабод туман Ободонлаштириш бошкармаси бош мухандиси

2. Хужабод туман Ободонлаштириш бошкармаси Коммундренаж бўлими устаси

3. Хужабод туман Ободонлаштириш бошкармаси бригадир

4. Хужабод туман Ободонлаштириш бошкармаси Кабристонлар бўлими назоратчи

5. Хужабод туман Ободонлаштириш бошкармаси омборчи

6. Кадрлар бўйича бош мутахассис

Саитов Абид

Ортиков Омажон

Саипов Авазбек

Халилов Хабибулло

Тождиддинов Нозимжон

Мирзаева Мадина

Хуҷабод туман Ободонлаштириш бошқармасини Хуҷабод туман Бешқарам МФЙ Оромгоҳ кучасини 1,850км ички йуллари жорий таъмирлаш асфалтлаш ишлари учун Объектларни бориб урганиб курганлиги буйича холатни тасдиқлаб тузилган ишчи гуруҳ руйхати

№	Ф.И.О	лавозими	ИНН	туғилган кун. Ой. йил	Паспорт		ЖАМгариб бориладиган пенсия дафтарчаси рақами	телефон рақами	Электрон манзили	комиссиядаги лавозими (раис, аъзо, котиб)
					серия	рақам				
1	Саитов Абид	бош муҳандис	588936396	20.10.1958	АС	0570472	32010585210016	998-99-366-32-64		КОМИССИЯ РАИСИ
2	Ортиков Омагжон	Бўлим устаси	428521203	26.05.1962	АС	1840898	32605621420016	998-91-479-47-19		Аъзо
3	Саипов Авазбек	бригадир	463825417	10.04.1967	АВ	6186938	31004671280019	998-90-386-16-46		Аъзо
4	Халилов Хабибулло	назоратчи	487550447	24.08.1959	АС	0688483	32408591330055	998-90-623-00-29		Аъзо
5	Тожиiddинов Нозимжон	омборчи	526800305	23.11.1971	АА	7898560	32311711420050	998-90-146-24-04		Аъзо
6	Мирзаева Мадина	Кадрлар бўйича бош мутахассис	522751124	18.09.1987	АА	7712247	41809871420028	998-99-473-45-02		Котиба

1. Хуҷабод туман Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси
Саитов Абид
2. Хуҷабод туман Ободонлаштириш бошқармаси Коммундренаж бўлими устаси
Ортиков Омагжон
3. Хуҷабод туман Ободонлаштириш бошқармаси бригадир
Саипов Авазбек
4. Хуҷабод туман Ободонлаштириш бошқармаси Кабристонлар бўлими назоратчи
Халилов Хабибулло
5. Хуҷабод туман Ободонлаштириш бошқармаси омборчи
Тожиiddинов Нозимжон
6. Кадрлар бўйича бош мутахассис
Мирзаева Мадина