СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ II № 06/006
по проектно-сметной документации

INTERTEK
International Expertise Services

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

06 Июнь 2022 г.
г. Ташкент

На основании лицензии Министерства строительства Республики Узбекистан № *АЛ-001431* от 23.10.2020 г. и договора II № 06/006 от 06.06.2022 г. с администрацией ООО «OPTIMAL ARCHITECT GROUP» в соответствии с действующими нормами и правилами проведения профессиональной экспертизы предпроектной и градостроительной документации (ШНК 1/03.06-09), ООО «INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES» выполнило комплекс работ по экспертизе сметной документации.

1. **Основание для разработки проектно-сметной документации.**

Письмо-заказ и Ведомость объемов работ. Локально-ресурсные ведомости.

2. **Материалы, представленные на рассмотрение экспертизы.**

На рассмотрение экспертизы представлена сметная документация в составе:
Пояснительная записка.
Стартовая стоимость.
Локальная ресурсная смета,
Локальная ресурсная ведомость.

3. **Краткое содержание проектных решений.**

3.1. Стоимость объекта определена в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Р.Уз от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и по ШНК 4.01.16-09, утвержденным приказом Госархитектстроя Р.Уз от 30.07.2009. за №83.

3.2. Стоимость материалов и конструкции принята по Каталогу текущих цен за 1 квартал 2022г., применяемые в строительном производстве Р.Уз.

3.3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций.

3.4. Среднечасовая заработная плата рабочих строителей принята по статистике с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12 % согласно данным Государственного комитета по статистике Р.Уз.

4. **В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:**

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц, страхование на 25 984,73 сум 1 чел-ч и согласовано заказчиком;
- прочие затраты

5. - прочие затраты и расходы – 17,27 % сум.

6. **Для подготовки заключений по сметной документации рассмотрены вопросы:**

- оценка состава и комплектности предоставленных материалов;

- оценка качества разделов сметной документации;
- выполнение требований нормативных документов.

7. **Замечания и предложения эксперта:**

В процессе проведения экспертизы устранены замечания и внесены дополнения согласно локального заключения по элементам затрат. Отмечается, что сметная документация стоимости строительства определены в соответствии с Постановлением КМ Р.Уз от 11.06.2003 года за № 261 «О переходе на договорные цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных *капитальных вложении».Отмечается, что сметная документация* строительства составлена в текущих ценах и в соответствии с действующими нормативными документами.

ООО «INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES» г. Ташкент, Яшнабадскнйр-н. пр-т Тузель 2-квартал. Дом №6, кв. №116,

В Ы В О Д:

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

№	Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (тыс. сум)	Рекомендуемая стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	40 989, 161	40 989, 161
2	Эксплуатация машин и механизмов	2 699, 018	2 699, 018
4	Строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам (3%)	178 164, 049	172 645, 978
5	Кабел с транспортным расходам(1,5%)	0	0
6	Оборудование с транспортным расходам (2%)	0	0
7	**Итого:**	**221 852, 228**	**216 334, 157**
8	**Прочие затраты 17,27**	38 313, 880	37 360, 909
9	страхование строительства 0,32%	0	0
10	**Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС**	**260 166, 108**	**253 695, 066**
11	**НДС 15%**	39 024, 916	38 054, 260
12	**Итого стоимость с учетом НДС**	**299 191, 024**	**291 749, 326**

Экономия составляет – **7 441, 698 тыс. сум**

8. Выводы и рекомендации.

Имеющие место замечания в процессе проведения экспертизы устранены.

Стоимость расчета в текущих ценах в целом по объекту: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

рекомендуется к утверждению со стоимостью в текущих ценах в сумме 291 749 326 Сум с НДС и без учёта прочих затрат Заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Р.Уз. от 11.06.2003 г. № 261 и Постановлением Кабинета Министров от 03.0.2003 г. № 302, стоимость работ принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и для Рекомендованная стоимость не является основанием для заключения договора.

Ведущий эксперт по ценообразованию **Хакимов Б.Б**

Директор
ООО«INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES» **Имомкулов О.А.**

my.gov.uz
Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

№ 8177-0661-67c2-e8da-eba5-8579-1048
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-10-14
Ариза рақами: 35498357

Ҳужжат берилган: INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308753473

Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "INTERTEK INTERNATIONAL EXPERTISE SERVICES" MCHJ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 14-10-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00157

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308753473

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yashnobod tuman, Tuzel-2 mavze, 6-uy, 116-xona

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9223

OPTIMAL
ARCHITECT GROUP

РАЗРАБОТЧИК ООО "OPTIMAL ARCHITECT GROUP"
ЛИЦЕНЗИЯ ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ Р.УЗ. № АЛ-001431
РАЗРАБОТАНО ПО РЕСУРСАМ ШНК Р.УЗ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

ДИРЕКТОР **ЧОРИЕВ Э. Б.**

ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК **АБДУРАХМАНОВ Ш. И.**

ТАШКЕНТ - 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказа № _____ от _____.2022 г. на составление сметной документации, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют ***1408,42*** чел/час.

Расчет заработной платы принят по Каталогу текущих цен... за I квартал 2022 года - 25 984, 73 сум/час без учета начисление на социальное страхование по г.Ташкенту

Цены на строительные материалы и материальные ресурсы приняты по каталогу текущих цен за I квартал 2022 года.,утвержденного Гос.комстата Р.Уз.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам по прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 01.01.2020г

Прочие затраты Подрядчика (Пп) определены в пределах 17,27 % от суммы прямых затрат

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого строка строительства.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

определилась в сумме ***291749,326*** тыс.сум
(*четыресто пятьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь)* сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	36597,465
	Отчисление на социальное страхование	4391,696
2	Эксплуатация машин и механизмов	2699,018
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг (3%)	172645,978
	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных услуг (1,5%)	0,000
4	Оборудование с учетом транспортных услуг (2%)	0,000
Итого:		**216334,157**
5	Прочие затраты подрядчика (17,27 %)	37360,909
6	Затраты на страхования объекта (0,4%)	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без учета НДС		**253695,066**
Итого стоимость в договорных текущих ценах с учетом НДС		**38054,260**
7	Прочие затраты и расходы Заказчика (0 %)	0,000
Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС и с учетом прочих затрат Заказчика:		**291749,326**

СОСТАВИЛ **АБДУРАХМАНОВ Ш. И.**

ПРОВЕРИЛ **ЧОРИЕВ Э. Б.**

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс,

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,

Расчет заработной платы принят по Каталогу текущих цен... за I квартал 2022 года - 25 984, 73 сум/час без учета начисление на социальное страхование по г.Ташкенту

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = **1408,4220** чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 1408,4220 х 25984,73 : 1000 = **36597,465** тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

36597,465 х 12 : 100 = **4391,696** тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - 36597,465 + = **36597,465** тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

ЭМ = маш/час *(расчет № 1).*

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = **2699,018** тыс.сум *(расчет № 1).*

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 +…+ Смn,

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смn = N x Цср,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: **172645,978** тыс.сум *(расчет № 2).*

Общая стоимость кабельно-проводниковой продукции с учетом транспортных услуг составляет: **0,000** тыс.сум *(расчет № 2).*

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: тыс.сум *(расчет № 3).*

,

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	36597,465	16,92
	Отчисление на социальное страхование	4391,696	2,03
2	Эксплуатация машин и механизмов	2699,018	1,25
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом траспортных услуг	172645,978	79,81
4	Оборудование	0,000	0,00
Итого:		**216334,157**	**100,0**

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 17,27% от суммы прямых затрат.

Пп	-	216334,157	x	17,27	:	100	=	**37360,909**	тыс.сум
Итого:		216334,157	+	37360,909			=	**253695,066**	тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср	-	253695,066	x		x		=	**0,000**	тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах без учета НДС:

Итого:	253695,066	+	0,000		=	**253695,066**	тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС:

Ц	=	253695,066	x	1,15	=	**291749,326**	тыс.сум

СОСТАВИЛ **АБДУРАХМАНОВ Ш. И.**

ПРОВЕРИЛ **ЧОРИЕВ Э. Б.**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
	Ресурсы по нормам ШНК				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1408,422271		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	38,945200		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	**ЧЕЛ.-Ч**	**1408,422**		
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,317200	1200,00	31580,64
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	16,367700	103325,40	1691199,15
3	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,280000	1200,00	1536,00
4	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	6,982800	1200,00	8379,36
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	16,649560	57980,56	965350,81
6	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,809864	1200,00	971,84
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	**СУМ**			**2699017,80**
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ				
1	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,016165	8600000,00	139020,72
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,318925	7500000,00	2391937,50
3	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	9391,200000	110,00	1033032,00
4	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	327,600000	1,00	327,60
5	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ШВОВ	Л	10,920000	18000,00	196560,00
6	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	53,640600	2500,00	134101,50
7	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,603060	1,00	0,60
8	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000600	8200000,00	4920,00
9	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,069511	5900000,00	410112,54
10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,480000	3200000,00	1536000,00
11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,480000	3200000,00	1536000,00
12	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,800000	3200000,00	2560000,00
13	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	4,000000	582000,00	2328000,00
14	ВЕРЕВКА ОСНОВНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ ДЛИНОЙ 120 М	ШТ	0,083000	160000,00	13280,00
15	ВЕРЕВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РЕПШНУР ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДЛИНОЙ 50 МЕТРОВ	ШТ	0,083000	140000,00	11620,00
16	КАРАБИН АЛЬПИНИСТКИЙ У-I-АА	ШТ	0,250000	80000,00	20000,00

1	2	3	4	5	6
17	ФРИКЦИОННОЕ ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО "ДЖУМАР"	ШТ	0,083000	120000,00	9960,00
18	ФРИКЦИОННОЕ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	0,042000	600000,00	25200,00
19	ОБВЯЗКА СТРАХОВОЧНАЯ	ШТ	0,042000	600000,00	25200,00
20	ЛЮЛЬКА-СИДУШКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ШТ	0,042000	450000,00	18900,00
21	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,697835	1200000,00	837402,24
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	**СУМ**			**13231574,70**
	РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	МАУЭРЛАТ 160Х50	М3	2,670000	3200000,00	8544000,00
2	КОЛЕНО ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	30,000000	17000,00	510000,00
3	КРАНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	89,000000	8000,00	712000,00
4	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	200,000000	21000,00	4200000,00
5	ВОРОНКИ	ШТ	10,000000	17000,00	170000,00
6	КОНЕК	ПМ	120,000000	15000,00	1800000,00
7	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА	ШТ	120,000000	7200,00	864000,00
8	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ	172,000000	15000,00	2580000,00
9	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	213,400000	18200,00	3883880,00
10	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	1201,200000	55000,00	66066000,00
11	ОБРЕШЕТКА 50Х50	М3	7,130000	3200000,00	22816000,00
12	СТОЙКА 100Х100	М3	1,850000	3200000,00	5920000,00
13	ПРОГОН 100Х100	М3	2,530000	3200000,00	8096000,00
14	СТРОПИЛА 50Х160	М3	8,820000	3200000,00	28224000,00
	ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ	**СУМ**			**154385880,00**

СОСТАВИЛ **АБДУРАХМАНОВ Ш. И.**

ПРОВЕРИЛ **ЧОРИЕВ Э. Б.**

Форма N 5

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛИ			
1	**Е69-002-01**	**СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ**	**100ШТ**	**0,1639**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,49	0,900031
1.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,94	0,809864
2	**Е1001-002-01**	**УСТАНОВКА ДЕРИВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ (СТРОПИЛА,СТОЙКИ,ПРОГОНЫ,ЛЕЖНИ,КОБЫЛКИ)**	**М3**	**15,8700**	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	382,3083
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	5,8719
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	2,3805
2.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	6,9828
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	3,4914
2.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,114264
2.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	53,6406
2.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,60306
2.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,069511
2.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,031105
3	**СЦЕНА-1**	**МАУЭРЛАТ 160Х50**	**М3**	**2,6700**	
4	**СЦЕНА-2**	**СТРОПИЛА 50Х160**	**М3**	**8,8200**	
5	**СЦЕНА-3**	**ПРОГОН 100Х100**	**М3**	**2,5300**	
6	**СЦЕНА-4**	**СТОЙКА 100Х100**	**М3**	**1,8500**	
7	**Е1001-083-06**	**УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННОГО**	**100М2**	**10,9300**	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,94	283,5242
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	16,395
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,89	9,7277
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	6,6673
7.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0177	0,193461
7.6	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,061	0,66673
8	**СЦЕНА-5**	**ОБРЕШЕТКА 50Х50**	**М3**	**7,1300**	
9	**Е1001-003-01**	**УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН**	**СЛУХОВОЕ**	**8,0000**	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	53,04
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	1,76
9.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,88
9.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	1,28
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,88
9.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0112
9.7	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,48
9.8	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,48
9.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,8
9.10	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	4
10	**Е1203-004-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ**	**100 М2 КРОВЛИ**	**10,9200**	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,23	450,2316
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	12,9948
10.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	26,3172
10.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	3,1668
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	4,368
10.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	860	9391,2
10.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	30	327,6
10.8	30898	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ШВОВ	Л	1	10,92
11	**СЦЕНА-6**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ**	**М2**	**1201,2000**	

1	2	3	4	5	6
12	**Е1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**100М**	**4,2540**	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	133,6181
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	1,0635
12.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2127
12.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,38286
12.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,016165
13	**СЦЕНА-7**	**ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК**	**ПМ**	**213,4000**	
14	**СЦЕНА-8**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ**	**ПМ**	**172,0000**	
15	**СЦЕНА-9**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА**	**ШТ**	**120,0000**	
16	**СЦЕНА-10**	**КОНЕК**	**ПМ**	**120,0000**	
17	**Е1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ**	**100М ТРУБ**	**2,0000**	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	76,8
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,86
17.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,86
17.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,0006
18	**СЦЕНА-11**	**ВОРОНКИ**	**ШТ**	**10,0000**	
19	**СЦЕНА-12**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ**	**ПМ**	**200,0000**	
20	**СЦЕНА-13**	**КРАНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ**	**ШТ**	**89,0000**	
21	**СЦЕНА-14**	**КОЛЕНО ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ**	**ШТ**	**30,0000**	
22	**Е0809-001-01 ДОП. 1**	**УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА**	**ПОСТ**	**10,0000**	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,8	28
22.2	44829	ВЕРЕВКА ОСНОВНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ ДЛИНОЙ 120 М	ШТ	0,0083	0,083
22.3	44830	ВЕРЕВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РЕПШНУР ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДЛИНОЙ 50 МЕТРОВ	ШТ	0,0083	0,083
22.4	44831	КАРАБИН АЛЬПИНИСТКИЙ У-I-АА	ШТ	0,025	0,25
22.5	44832	ФРИКЦИОННОЕ ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО "ДЖУМАР"	ШТ	0,0083	0,083
22.6	44833	ФРИКЦИОННОЕ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	0,0042	0,042
22.7	44834	ОБВЯЗКА СТРАХОВОЧНАЯ	ШТ	0,0042	0,042
22.8	44835	ЛЮЛЬКА-СИДУШКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ШТ	0,0042	0,042

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1408,4223
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		38,9452
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		26,3172
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		16,3677
5	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,28
6	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч		6,9828
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		16,6496
8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,809864
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
9	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т		0,016165
10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,318925
11	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ		9391,2
12	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		327,6
13	30898	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ШВОВ	Л		10,92
14	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		53,6406
15	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,60306
16	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т		0,0006
17	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,069511
18	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3		0,48
19	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3		0,48
20	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,8
21	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2		4
22	44829	ВЕРЕВКА ОСНОВНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ ДЛИНОЙ 120 М	ШТ		0,083
23	44830	ВЕРЕВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РЕПШНУР ДИАМЕТРОМ 8 ММ ДЛИНОЙ 50 МЕТРОВ	ШТ		0,083
24	44831	КАРАБИН АЛЬПИНИСТКИЙ У-I-АА	ШТ		0,25
25	44832	ФРИКЦИОННОЕ ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО "ДЖУМАР"	ШТ		0,083
26	44833	ФРИКЦИОННОЕ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		0,042
27	44834	ОБВЯЗКА СТРАХОВОЧНАЯ	ШТ		0,042
28	44835	ЛЮЛЬКА-СИДУШКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	ШТ		0,042
29	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т		0,697835
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
30	СЦЕНА-1	МАУЭРЛАТ 160Х50	М3		2,67
31	СЦЕНА-14	КОЛЕНО ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ		30
32	СЦЕНА-13	КРАНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ		89
33	СЦЕНА-12	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ		200
34	СЦЕНА-11	ВОРОНКИ	ШТ		10
35	СЦЕНА-10	КОНЕК	ПМ		120
36	СЦЕНА-9	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА	ШТ		120
37	СЦЕНА-8	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ		172

1	2	3	4	5	6
38	СЦЕНА-7	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ		213,4
39	СЦЕНА-6	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ	М2		1201,2
40	СЦЕНА-5	ОБРЕШЕТКА 50Х50	М3		7,13
41	СЦЕНА-4	СТОЙКА 100Х100	М3		1,85
42	СЦЕНА-3	ПРОГОН 100Х100	М3		2,53
43	СЦЕНА-2	СТРОПИЛА 50Х160	М3		8,82

СОСТАВИЛ АБДУРАХМАНОВ Ш. И.

ПРОВЕРИЛ ЧОРИЕВ Э. Б.

Форма № 5

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

наименование стройки (предприятия, здания, сооружения)

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(наименование объекта)

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество	Предложение участника	
				на единицу	На весь объем
1	2	3	4	5	6
1.	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,16394		
2.	УСТАНОВКА ДЕРИВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ (СТРОПИЛА,СТОЙКИ,ПРОГОНЫ,ЛЕЖНИ,КОБЫЛКИ)	М3	15,87		
3.	МАУЭРЛАТ 160Х50	М3	2,67		
4.	СТРОПИЛА 50Х160	М3	8,82		
5.	ПРОГОН 100Х100	М3	2,53		
6.	СТОЙКА 100Х100	М3	1,85		
7.	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	10,93		
8.	ОБРЕШЕТКА 50Х50	М3	7,13		
9.	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	8		
10.	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	10,92		
11.	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	1201,2		
12.	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	4,254		
13.	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	213,4		
14.	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ	172		
15.	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА	ШТ	120		
16.	КОНЕК	ПМ	120		
17.	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	2		
18.	ВОРОНКИ	ШТ	10		
19.	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	200		
20.	КРАНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	89		
21.	КОЛЕНО ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	30		
22.	УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА	ПОСТ	10		

my.gov.uz
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9944-2161-cd85-e422-d969-1167-1958
Ҳужжат яратилинган сана: 2021-12-30 Ариза рақами: 43845061

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "OPTIMAL ARCHITECT GROUP"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307759386

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун

ЛИЦЕНЗИЯ

"OPTIMAL ARCHITECT GROUP" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи: Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Қурилиш объекти учун муҳандислик-техник қидирувларни (муҳандислик-геодезия қидирувларидан ташқари) бажариш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатлари классификатори Б гуруҳи: Объектларнинг металл конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Объектларнинг асослари ва пойдеворлари бўлимини лойиҳалаштириш, Капитал қурилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид қилиш учун танлов (тендер) ҳужжатларини тайёрлаш, Бинолар ва иншоотларни мустаҳкамлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, Қурилиш объектларини капитал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари, Бинолар ва иншоотларнинг техник холатини текшириш, Объектларнинг темир-бетон конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Бинолар ва иншоотларнинг мухандислик тармоклари ва тизимларини лойихалаштириш: вертикал режалаштириш, кучсиз токли курилмалар, автоматлаштириш ва паркдан фойдаланиш коэффициенту, электр билан иситиш, электр билан ёритиш, энергия таъминоти, газ асбобускуналари, сув кувури ва канализация, газ таъминоти, совук таъминоти, электр асбобускуналари, иситиш, вентиляция, кондиционерлаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди. Лицензия берилган сана: 30-12-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001431

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307759386

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani QUSHBEGI DAHASI, 23-UY, 49XONA

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

2021-12-30 15:11:47

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QRмаълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9449

УТВЕРЖДАЮ

Хокимият Ташкент Янгихаётский района

"22" 04 2022 г.

Форма N 5

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ МАХАЛЛЕ "ДЎСТЛИК 2" РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ РАЙОН ЯНГИҲАЁТ "ДЎСТЛИК 2" МСГ №31-ДОМ

(наименование стройки)

ДЕФЕКНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед измерения	Количество по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛИ			
1		СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,1639	
2		УСТАНОВКА ДЕРИВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ (СТРОПИЛА,СТОЙКИ,ПРОГОНЫ,ЛЕЖНИ,КОБЫЛКИ)	М3	16,3400	
3	С	МАУЭРЛАТ 180Х50	М3	3,1000	
4	С	СТРОПИЛА 50Х160	М3	8,8200	
5	С	ПРОГОН 100Х150	М3	3,3500	
6	С	СТОЙКА 100Х100	М3	1,4000	
7		УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	10,9300	
8	С	ОБРЕШЕТКА 50Х50	М3	7,1300	
9		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	8,0000	
10		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	10,9200	
11	С	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	1201,2000	
12		УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	4,2540	
13	С	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	213,4000	
14	С	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ	ПМ	212,0000	
15	С	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБА	ШТ	120,0000	
16	С	КОНЕК	ПМ	120,0000	
17		НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	2,0000	
18	С	ВОРОНКИ	ШТ	10,0000	
19	С	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	200,0000	
20	С	КРАНШТЕЙН ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	89,0000	
21	С	КОЛЕНО ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	ШТ	30,0000	
22		УСТРОЙСТВО ПОСТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОСПОРТА	ПОСТ	10,0000	

Член комисии: _____

Член комисии: И. Хушвактов

Член комисии: _____