

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)**

Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.

Директор

ГИП



Рашидов Э.

Шарипов А.

г. Самарканд-2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

#### ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Шарипов А.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего суммах)
ПП		
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	16 666 921
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 507 928
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	266 966
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	24 441 815
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА –18,11%	4 426 413
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	28 868 227
8	НДС-15%	4 330 234
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	33 198 462

ДИРЕКТОР

ГИП



РАШИДОВ Э.

ШАРИПОВ А.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)**  
(наименование стройки)

Форма N 4а

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
	<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	403,4412	18609,72	7 507 928
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			7 507 928
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04536	72437	3 286
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,24	67730	16 255
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,819	1081	3 047
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0122	672	680
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,38	58638	80 920
8	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,12432	916	114
9	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	6,3884	21603	138 009
10	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,76	862	2 379
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04596	54548	2 507
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3624	54548	19 768
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			266 966
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	17,136	333499	5 714 839
14	ВОДА	МЗ	7,5148	950	7 139
15	ГРАВИЙ	МЗ	3,84	31529	121 071
16	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	4,4811	295154	1 322 615
17	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	2,508	295154	740 246
18	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	20,976	198000	4 153 248
19	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000924	14000000	12 936
20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004014	7500000	30 105
21	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,047862	891523	42 670
22	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,002068	3800000	7 858
23	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,4785	4500	2 153
24	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000017	10434783	177
25	РОГОЖА	М2	14,8176	250	3 704
26	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0114	3373913	38 463
27	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03696	3373913	124 700
28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,33	2217391	731 739
29	ВЕТОШЬ	КГ	0,2298	1500	345
30	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	7,5264	25212	189 756
31	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ КРАШЕННЫЙ ТОЛ.0,4ММ)	М2	42	62607	2 629 494
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			15 873 258
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			793 663
	ИТОГО	СУМ			16 666 921
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			24 441 815

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
<b>ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (60 М)</b>					
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,25		
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	3		
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100	100М3	0,168		
4	КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	22,8		
5	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,33		
6	УСТРОЙСТВО ВЕРХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ КРАШЕННЫЙ ТОЛ.0,4ММ	100М2	0,42		
7	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2,298		
8	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	2,298		



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)**

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
	<b>ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (60 М)</b>				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,25		
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	3		
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100	100М3	0,168		
4	КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	22,8		
5	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,33		
6	УСТРОЙСТВО ВЕРХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ КРАШЕННЫЙ ТОЛ.0,4ММ	100М2	0,42		
7	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ СТЕН	100М2	2,298		
8	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	2,298		

- 1).  **Б. Алмиев**
- 2).  **Б. Арабов**
- 3).  **Э. Гулоров**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI**  
**«TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**  
**QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH**

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy ko'cha, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия №КЭЛ-000086



**«TASDIQLAYMAN»**  
MCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori  
**O. Ziyadullaev**

«19» май 2022 йил.

**E K S P E R T X U L O S A № 0050/01н – 2022**

**По сметной документации: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)».**

*Заказчик* – Отдел народного образования Нурабадского района  
*Источник финансирования* – местный бюджет  
*Проектировщик* - ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP».  
*Лицензия: №* АЛ-000504 бессрочная.

**1. Основания для проектирования:**

**1.1 Дефектный акт**, утвержденный заведующим отдела народного образования Нурабадского района О. Жангировым от 17.05.2022г

**2. Материалы, представленные на экспертизу:**

**2.1 Книга** – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах ; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

**3. Краткое содержание проектных решений:**

**3.1. Сметной предусмотрены:** «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)». **Предусмотрены следующие виды работ:**

ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (60 М). Разработка грунта вручную, группа грунтов 2  
Устройство основания под фундаменты гравийного. Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона м-100. Кладка стен ограждения из шлакоблоков при высоте этажа до 4 м  
Установка обрешетки под профилированного лист из брусьев. Устройство верх ограждения из профилированного лист крашенный тол.0,4мм. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая

**3.2. Сметная часть.** Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных. Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 17.05.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь- 0 сум.

- Основная з/плата рабочих строителей – / 50/ 928 сум.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 266 966 сум.
- Строительные материалы – 16 666 921 сум.
- Транспортные услуги– 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 24 441 815 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11– 4 426 413 сум.
- **Итого – 28 868 227 сум.**
- НДС 15 % – 4 330 234 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 33 198 462 сум.

**4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:**

- 4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,
- 4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

**5. В Ы В О Д Ы.**

**Сметная документация: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №42 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2-ЭТАП)».**

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	сум
1.	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	тыс. сумм. С НДС и прочими затратами.	33 198 462
2.	Затраты труда рабочих-строителей:	чел./час.	403,4412

Ведущий эксперт по сметной части:

Д. Хакимов

