



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач центральной консультативно-
диагностической поликлиники №2

Nasriyeva Sh. S.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт отопительной системы центральной
консультативно-диагностической поликлиники №2 Главного медицинского управления
при Администрации Президента Республики Узбекистан (2-ЭТАЖ)".

Мы, ниже подписавшиеся члены комиссии: Shayakubov H. G., Gulyamova G. G., Rafikov B. R. составили настоящий акт в том, что при осмотре отопительной системы 2 этажа пришли к выводу, что в из-за длительной эксплуатации необходимо выполнить ниже перечисленные виды работ по текущему ремонту отопительной системы:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,22
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	3
3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ	0,44
4	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2	100ШТ	0,44
5	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,35
6	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ 5 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	6
7	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ 10 СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	16
8	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	22
9	КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	ШТ	22
10	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	3
11	ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	44
12	ОТВОД Д-25ММ	ШТ	44
13	МУФТА Д-25ММ	ШТ	75
14	КЛИПСЫ Д-25ММ	ШТ	300
15	АДАПТОР Д-25ММ	ШТ	44

1. Shayakubov H. G.

2. Gulyamova G. G.

3. Rafikov B. R.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

п/н	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Центральная консультативно-диагностическая поликлиника №2 ГМУ при АП РУз.
2	Основание для разработки	Рапорт на имя Главного врача ЦКДП №2 ГМУ при АП РУз
3	Вид строительства	Текущий ремонт системы отопления 2 этажа в поликлинике, расположенной по адресу: Ташкент Юнус Абадский рн ул Ниёзбек йули тупик 6 дом 3
4	Источник финансирования	Собственные средства поликлиники
5	Наименование проектной организации	ООО Локомотив проект
6	Требование к участнику	Для участия в конкурсе данного проекта необходимо: Наличие всех необходимых инструментов и материалов . Наличие необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр) на постоянной основе не менее 2 человек .Специалист по теплотрассе. Наличие денежных средств на начало текущего ремонта не менее 20 % от сметной Опыт работы в аналогичном ремонте в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 2 года
7	Не допускаются к участию конкурса	- находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками
8	Срок начало и окончания работ	Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание не более 10 дней.
9	Основные объёмы работ	Отделочные работы и ремонтные работы. Установка радиаторов.
10	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.
11	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	Руководитель работ, участвующий в ремонте: -осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; -обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; -своевременно оформляет акты скрытых работ; -обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; -обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; -сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.
12	Требования по обеспечению финансирования	30% аванс, 70 % текущее финансирование за выполненные работы после окончания работ

13	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.</p> <p>Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) год после акта приёмки.</p>
----	---	---