



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 07-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45801

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar 19-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Vodiy Maxsus Loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Vodiy Maxsus Loyiha" MCHJ

Litsenziya 06.08.2020y/AL-001320-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43694

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Marg'ilon shahar Kengashining 14.04.2022 yil kungi VI-51-39-11-168-K/22-sonli Qarori.

1.2. Marg'ilon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri X.Kurbanova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.2. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar 19-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Marg'ilon shaxar Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri X.Kurbanova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 301 368,573 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 209 538,291 ming so'm
QQS 15%	- 31 430,744 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 240 969,035 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 6 300,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 247 269,035 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 54 099,538 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shaxar 19-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.


7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ООО «VODIY MAXSUS LOYIHA»

Лицензия: № АЛ-001320 от 06.08.2020 года. Госкомархитекстрой Республика
Узбекистан.



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГДОУ №19 МСГ БОБУР, В
ГОРОДЕ МАРГИЛАН ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА №1

Сметная часть

Директор:

ООО «VODIY MAXSUS LOYIHA»



Л.Комилов

Главный инженер проекта:



Х.Хакимов

Город Фергана 2022 год

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

19-Богча

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	496 443
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	150 001 509
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проволочниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
6	Основная заработная плата рабочих строителей	21 830 018
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час(2026 час на год)</i>	170,170
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 061 591
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114,89
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел час</i>	1 801,916
	<i>Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)</i>	2 619 602
	Итого прямых затрат	174 947 573
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	33 922 334
	Всего прямых затрат	208 869 908
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	668 384
9	Коэффициент риска 1,0 %	-
	Прочие затраты и расходы заказчика 3%	6 300 000
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	209 538 291
12	НДС 15 %	31 430 744
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	240 969 035
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	6 300 000
15	ВСЕГО:	247 269 035

ГИП:

Исполнитель:

Рахмонов Ш.

СВОДКА ЗАТРАТ

19-Ботча

наименование объекта	Строит.машины и механизмы	Строит.матер-налы и изделия, сум (с учетом складских 2 %, и транспортных 3 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 6 %)	Оборудование, сум (с учетом складских и транспортных 3,2 %)	Кабельно-проводниковая продукция (с учетом выходов и трансформных 3,5%)	затраты труда рабочих строителей, чел/чво	Основная зплт. сум среднечасовая ставка оплаты труда 1211,00 сум/ч	Начисле ние соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты поградиана 18,38% от суммы прямых затрат	Всего
1 19-Ботча Ак	498 443	150 001 509	0	0	0	1 801,92	21 830 018	2 619 802	174 817 573	33 922 334	208 869 908
ИТОГО	498 443	150 001 509	0	0	0	1 802	21 830 018	2 619 802	174 817 573	33 922 334	208 869 908

ГИП:

Исполнитель

Рахмонов Ш.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА 19-Богча

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1801,916356	12 114,89	21 830 018
	ИТОГО				21 830 018
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,0464	87 761,91	91 834
2	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	22,812492	13 904,64	317 199
3	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	36,862122	710,00	26 172
5	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,9044	1 396,00	12 448
6	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	56,797604	859,00	48 789
	ИТОГО	СУМ			496 443
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ДВЕРЬ ИЗ ПВХ	М2	19,98	701 775,00	14 021 465
2	ОКНА ИЗ ПВХ 75%	М2	137,62	609 199,00	83 837 965
3	ПЕНА	ШТ	150	36 000,00	5 400 000
4	ПОДКОНОННИЙ ПВХ	М	123,9	45 652,09	5 656 283
5	ФРАМУГА ИЗ ПВХ	М2	12,06	609 199,00	7 346 940
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ; 1:3	М3	4,365	387 316,00	1 690 634
7	ФУГОМАССА	ТН	0,1164	950 000,00	110 580
8	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	112,26	14 000,00	1 571 640
9	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С УРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	230,52	39 130,00	9 020 248
10	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	159,84	500,00	79 920
14	ДОБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132 10X150) MM	10 ШТ	13,02696	5 000,00	65 135
15	ДОСБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 MM	ШТ	898,08	500,00	449 040
18	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	288,09	36 522,00	10 521 623
19	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,938	387 316,00	1 137 934
20	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	3,29296	156 000,00	513 702
21	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	24,8753	36 000,00	888 311
22	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1094,32	500,00	547 160
	ИТОГО	СУМ			142 858 580
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3%		4 285 757
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2%		2 857 172
	ВСЕГО	СУМ			150 001 509

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

19-Богча

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНАЯ РАБОТА					
1	E46-4-12-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЬ	100M2	0,1998	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	20,761218
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	1,546452
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,546452
2	E46-4-12-2	ДЕМОТАЖ ОКНА	100M2	1,3762	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	237,752312
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	10,651788
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	7,74	10,651788
3	E46-4-12-2	ДЕМОТАЖ ФРАМУГА	100M2	0,1206	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	20,834856
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	0,933444
3.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,933444
4	E63-7-10 ШНК.ДОП.6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	2,26	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,1	176,506
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,791
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,791
4.4	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,94	8,9044
5	E46-2-8-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЙ СТЕНА	100M2	2,91	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	66,4062
МОНТАЖНАЯ РАБОТА					
6	E10-1-47-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,1998	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	40,1598
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,62	0,923076
6.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	1,05	0,20979
6.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20,91	4,177818
6.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,713286
6.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,21	6,435558
6.7	030856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	159,84
6.8	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	80,3196
6.9	030859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФУЗИОННАЯ	М	43	8,5914
6.10	030860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	58,5414
6.11	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) MM	10 ШТ	65,2	13,02696
6.12	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. СОУДАЛ) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	24,6753
7	101-845	ДВЕРЬ ИЗ ПВХ	M2	19,98	
8	E10-1-34-3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100M2	1,3762	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	312,232256
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	7,335146
8.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	1,76	2,422112
8.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,69	31,501218
8.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	4,913034
8.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	48,538574
8.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	103,215
8.8	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	429	590,3898
8.9	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	600	825,72
8.10	076853	ШУРУГЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	2,2	3,02764
8.11	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	550,48
9	895-845	ОКНА ИЗ ПВХ 75%	M2	137,82	
10	474-451	ПЕНА	ШТ	180	

11	E10-1-35-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ	100М	1,239	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,26	26,34114
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,29736
11.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,06195
11.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,23541
11.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	495,6
12	101-352	ПОДОКОННИЙ ПВХ	М	123,9	
13	E10-1-34-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,1206	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,29	21,622374
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	0,642798
13.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,76	0,212256
13.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,81	1,183066
13.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,430542
13.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,12	1,823472
13.7	029862	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	9,045
13.8	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	347	41,8482
13.9	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	72,36
13.10	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,26532
13.11	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	48,24
14	895-402	ФРАМУГА ИЗ ПВХ	М2	12,06	
15	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	2,26	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	270,7028
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,94	6,6444
15.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,8136
15.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	5,198
15.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,6328
15.6	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	230,52
15.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	6,9156
15.8	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3	2,938
16	E15-1-96-2 ШНК.ДОП.2	ОБЯЗКОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ С УСТАНОВКОЙ ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	2,91	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	209,14	608,5974
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	1,0165
16.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,2328
16.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,7857
16.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	4,365
16.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,1164
16.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,291
16.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,455
16.9	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	99	288,09

УТВЕРЖДАЮ

Handwritten signature and stamp area

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОЛОВ ЗДАНИЕ УДО №19 ПО УЛИЦА ИЖОДКОР, В МСР БОБУР ДОМ №1 В ГОРОДЕ МАРГИЛАН

19-Борча

ДЕМОНТАЖНАЯ РАБОТА

1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРЬ	100M2	0 1600
2	ДЕМОНТАЖ ОКНА	100M2	1 0700
3	ДЕМОНТАЖ ФРАМУГА	100M2	0 1000
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВОЙ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ РОЗАННЫХ ПЛИТОК	100M2	2 00
5	ОТБИВКА ПЛИТ КИРПИЧ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕНА	100M2	3 00
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ УЗЛОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СВЕРХНИХ ПРОСВЕТАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 0 10	100 M2	0 1690
7	УСТАНОВКА В ЧИСТЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПЛХ ПРОФИЛЕМ ПОВЕРХНИХ ОСТЕКЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯМИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 0 10 ОДНОСТОРОНЧАТЫХ	100M2	1 0700
8	УСТАНОВКА ПОБОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПЛХ УЗЛОВ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ	100M	1 000
9	УСТАНОВКА В ЧИСТЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПЛХ ПРОФИЛЕМ ПЛХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 0 10	100M2	0 1600
10	СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОСЛОДНОСТИХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	2 00
11	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО ШИРИНУ И БЕТОН С УСТАНОВКОЙ ПЛАСТИЧНОГО ГАРНИТУРА	100M2	2 90

Handwritten signature and stamp area

Handwritten signature and stamp area

«Vodiy Maxsus Loyiha» МСНУ директор / *Handwritten signature*



Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3417-115f-2c3d-fec6-4192-1660-0780
Хужжат яратилинган сана: 2020-08-06
Ариза рақами: 21035284

Хужжат берилган: VODIY MAXSUS LOYIHA MCHJ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307496880

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

VODIY MAXSUS LOYIHA MCHJ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 06-08-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001320

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307496880

Юридик шахснинг почта манзили: FARG'ONA VILOYATI FARG'ONA SHAHAR UNIVERSITET
KO'CHASI 37-UY

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Маъзур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги ҳужжатнинг мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида курсатилган маълумотлар тўғрлигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъийан таъқиқланган.

5932

