

MEGA PROM LOYIHA

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. "O'zsanoatqurilishbank" ATB "Bunyodkor" filiali
X/r: 20208000705262303001 MFO:00076 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДО №36 В ГОРОДЕ КАРАСУВ
КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Андижан 2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г.АНДИЖАН


ООО "MEGA PROM LOYINA"

РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДО (ОРГАНИЗАЦИИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) №36 В ГОРОДЕ КАРАСУВ
КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:



А.ТЕШАБОЕВ

Экз. _____


АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДО (ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ) №36 В ГОРОДЕ КАРАСУВ КУРГАНТЕПИНСКОГО
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ АНДИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ	
2	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
3	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
4	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
5	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
6	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
7	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
8	ГЕНПЛАН	
9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	



ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ ҚО'РГ'ОНТЕПА ТУМАН КЕНГАШИ

ҚАРОРИ

170322 Қо'рг'онтепа тумани Андийон кo'часи 1-уй тел: 74-723-32-78

2022 - йил 26 - апрел

VI-45-54-1-23-K/22

Қо'рг'онтепа тумани ҳокимлиги

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тadbирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида.

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тadbирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-tadbирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан Ўзбекистон Республикаси халқ депутатлари Қўрғонтепа туман Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрел кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда 8 та таклиф ғолиб деб топилди.

ID: 0340400118-сонли Қорасув Шаҳар 36 ДМТТ бўш турган биносини таъмирлаш тўғрисидаги таклиф жами 1948 та овоз тўнлаган

ID: 0340400077 -сонли Қорасув шаҳар Уч тегирмон МФЙ Теракзор

кўчасини Асфалтлаш тўғрисидаги таклиф жами 1935 та овоз тўплаган

ID: 0340400002 -сонли Буюк турон МФЙ Сувбоши кўчасини асфалтлаш тўғрисидаги таклиф жами 1874 та овоз тўплаган

ID: 0340400037 -сонли Сохибкирин МФЙда жойлашган 35 сонли мактабни кайта таъмирлаш тўғрисидаги таклиф жами 1785 та овоз тўплаган

ID: 0340400107 -сонли Қорасув шаҳар Ахборот кутубхона маркази биносини таъмирлаш тўғрисидаги таклиф жами 1839 та овоз тўплаган

ID: 0340400102 -сонли Турон замин МФЙ идораси қуриш таъмирлаш тўғрисидаги таклиф жами 1793 та овоз тўплаган

ID: 0340400005 -сонли Ғайрат МФЙ Жийдали кўчасини асфалтлаш тўғрисидаги таклиф жами 1726 та овоз тўплаган

ID: 0340400118 -сонли Сохибкирин МФЙ Саркада кучаси асфалтлаш тўғрисидаги таклиф жами 1358 та овоз тўплаганлиги ҳамда ушбу овозлар сони бошқа таклифларга нисбатан энг кўп овозга эkanлигини инobatга олган ҳолда ғoлиб деб топилганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ғoлиб деб топилган таклифлар учун ишчи комиссия томонидан ажратилиши белгиланган **5925 млн. сўм** маблағни молиялаштириш бўйича иловага мувофиқ манзилли дастур тасдиқлансин.


3. Туман молия бўлими в.в.б (З.Абдуллаев) ҳамда туман ғазначилик бўлинмаларига (Н.Абдуллаева) “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.

4. Ушбу қарорга асосан “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар мақсадли сарфланишини таъминласинлар.


5. Ишчи комиссияга ҳар чорак якуни бўйича Халқ депутатлари туман Кенгашига амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси юклатилсин. Шунингдек, Қўрғонтепа туман ҳокимлиги матбуот хизмати, маҳаллий телевиденияларга жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

6. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари в.в.б.б.Хусанов зиммасига юклатилсин.

Туман ҳокими



Э.Набижанов



ANDIJON VILOYATI QO'RG'ONTEPA TUMAN MAKTABGACHA
TA'LIM BO'LIMI
DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION OF KURGANTEPA

170700.. Qo'rg'ontepa tuman Mustaqillik ko'chasi, 1-uy Tel: (74) 723-19-69, el/pochta:
Qo'rg'ontepaMTB @inbox.uz

2022 y. «06» 06

№ 130

«MEGA PROM LOYIHA» MCHJ
директори Ибрагимов З.га

Кўргонтёпа туман мактабгача таълим бўлими Сиздан, онлайн савдоларида ютиб олинган 22110012084323 лог раками буйича Кўргонтёпа туман Қорвевуш шаҳридаги М.Улуғбек МФЙ ўрамида жойлашган 36 давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб, экспертиза кўригидан ўтказиб берилишида амалий ёрдам беришингизни сўраймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов кафолатланади.

Кўргонтёпа туман МФЙ мудири вб



Х.Мадаминоф

"TASDIQLAYMAN"

Qo'rg'ontepa tuman
maktabgacha ta'lim bo'limi
mudiri vb
X.Madaminov

20.03.2022 yil.

**ANDIJON VILOYATI QO'G'ONTEPA TUMANI QORASUV SHAHRIDA JOYLASHGAN
36-SON MTT NI MUKAMMAL TA'MIRLASH BO'YICHA
NUQSONLAR DALOLATNOMASI**

Bizlarkim quyida imzo chekib tasdiqlovchilar, buyurtmachi vakillari va "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ vakili mazkur dalolatnomani shu haqda tuzdilarki, ushbu ob'ektni mukammal ta'mirlash ishlari uchun vizual va instrumental o'rganilganda quyidagi ish turi va xajmlari aniqlandi:

№	ISH TURLARI	O'lchov birligi	Miqdori
1	2	3	4
BLOK -1			
TOM			
1	YOG'OCH STROPILALARNI TOMNING YOG'OCH KARKASLARI BILAN BUZISH	100 M2	4,25
2	YOG'OCH MAU ERLATLARNI BUZISH	100 M2	4,25
3	SHIFER TOM QOPLAMASINI BUZISH	100 M2	4,25
4	YOG'OCH REYKADAN TOM OBRESHOTKASINI BUZISH	100 M2	4,25
5	YOG'OCH BRU'SLARDAN TOM KARKASINI O'RNATISH	1 M3	5,5
6	YOG'OCH STROPILALARNI O'RNATISH	1 M3	4,2
7	YOG'OCH REYKADAN TOM OBRESHOTKASINI O'RNATISH	100 M2	5,02
8	POLIMER QATLAMLI PROFNASTILDAN TOM QOPLAMASINI O'RNATISH	100 M2	5,02
9	TOM SHAMOLLATISHI DERAZALARINI QURISH	DONA	6
10	YOG'OCH OBRESHOTKALARGA YONG'INGA QARSHI ISHLOV BERISH	1000 M2	0,502
11	YOG'IN SUVLARINI YIG'UVCHI TARNOVLARNI O'RNATISH	100 M	0,874
12	YOG'IN SUVLARINI TUSHIRUVCHI TARNOVLARNI O'RNATISH	100 M	0,272
13	SOMONLI LOY SUYOQ BILAN ISSIQLIK SAQLOVCHI QATLAM QILISH	1 M3	31
14	YOG'OCH KONSTRUKTSIYALARGA YONG'INGA QARSHI ISHLOV BERISH	10 M3	0,97
15	TOM KORNIZLARINI "TUNUKAFON" BILAN QOPLASH	100 M2	1,014
16	YOG'OCH REYKALI KARKAS	1 M3	0,95
DEVORLAR			
17	G'ISHTLI DEVORLARNI BUZISH ALOHIDA G'ISHTLARGA BUZISH	M3	4,3
18	380 MM QALINLIKDGI G'ISHT DEVORDAGI ESHIK O'RINLARINI TO'LDIRISH	M3	12
19	G'ISHTLI PARDADDEVORLARNI ALOHIDA G'ISHTLARGA BUZISH	100 M2	0,1
20	MON BETONDAN DEVOR VA PARDADDEVORLAR UCHUN LENTASIMON POYDEVOR QURISH	100 M3	0,0168
21	ARMATURA Φ12	HM/TH	250/0,223
22	G'ISHTLI PARDADDEVORLARNI URISH	100 M2	0,326
23	G'ISHTLI 1,5 G'ISHT QALINLIKDAGI DEVORLARNI URISH	100 M3	0,22
24	MONOLIT BETON SERDECHINIKLARNI QURISH	100 M3	0,032
25	ARMATURA Φ14	HM/TH	80/0,084
26	MONOLIT BETON BOG'LOVCHI BELBOG'LARNI QURISH	100 M3	0,02
27	ARMATURA Φ12	HM/TH	120/0,107
ESHIK VA DERAZALAR			
28	YOG'OCH DERAZALARNI OTKOSLARI BILAN BUZIB OLISH	100 M2	0,309
29	3 M2 GACHA BO'LGAN AKFAPLAST DERAZALARNI O'RNATISH	100 M2	0,1305
30	2 M2 GACHA BO'LGAN AKFAPLAST DERAZALARNI O'RNATISH	100 M2	0,1722
31	DERAZA OSTI PLASTIK TAXTALARNI O'RNATISH	100 PM	0,207
32	RUX TUNUKADAN DERAZA FARTUKLARNI BUZIB OLISH	100 M2	0,053
33	YOG'OCH ESHIKLARNI OTKOSLARI BILAN BUZIB OLISH	100 M2	0,311

34	AKFAPLAST FSHIKLARNI O'RNATISH	100 M2	0,381
ICHKI PARDOZLASH ISHLARI			
35	YAROQSIZ SUVOQLARNI URIB TUSHIRISH (G'ISHITGACHA)	100 M2	6,65
36	DEVORLAR YUZALARINI YANSHILANGAN SUVOQ QILISH	100 M2	6,65
37	ESHİK DERAZALAR OTKOSLARINI SUVOQ QILISH	100 M2	0,2
38	DEVORLAR YUZALARINI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	5,7
39	ESHİK DERAZALAR OTKOSLARINI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	0,2
40	DEVORLAR YUZALARINI SUVLI DISPERSION BO'YOQ BILAN BOYOQLASH	100 M2	4,68
41	DEVORLAR PANELLARINI MOYLI BO'YOQ BILAN 2 KARRA BOYOQLASH	100 M2	1,22
42	DEVORLAR YUZALARINI KAFFEL PLITKALARI BILAN PARDOZLASH	100 M2	0,55
43	YAROQSIZ GIPSOKARTON SHIFTLARNI BUZIB OLISH	100 M2	2,883
44	GIPSOKARTONDAN MURAKKAB SHAKLLI SHIFT QILISH	100 M2	2,644
45	SHIFTLARNI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	2,644
46	SHIFTLARNI SUVLI DISPERSION BO'YOQ BILAN BOYOQLASH	100 M2	2,644
47	PLASTIKDAN OSMA SHIFT O'RNATISH	100 M2	0,239
LAMINAT POLLAR			
48	TAXTA POLLARNI BUZIB OLISH	100 M2	2,83
49	SHAG'AL BILAN TO'LDIRISH SHIBBALASHI BILAN	100 M2	2,644
50	MONOLIT BETONDAN TAYYORGARLIK QATLAM QUYISH	1 M3	13,22
51	O'RAMLI NAMLIKNI TO'SUVCHI ASHYODAN NAMLIK TO'SUVCHI QATLAM	100 M2	2,644
52	NAMLIKNI TO'SUVCHI KEYINGI QATLAM	100 M2	2,644
53	20 MM QALINLIKDAGI BETON STYAJKA QUYISH	100 M2	2,644
54	XAR 1 MM QATLAMGA 5 MM LIK QO'SHIMCHASI	100 M2	2,644
55	"PERGE" TIPIDAGI POL PANELLARIDAN POL QILISH	100 M2	2,644
56	PLASTIK PLINTUSLARNI O'RNATISH	100 M	2,56
KAFEL PLITKALI POLLAR			
57	SHAG'AL BILAN TO'LDIRISH SHIBBALASHI BILAN	100 M2	0,239
58	MONOLIT BETONDAN TAYYORGARLIK QATLAM QUYISH	1 M3	1,195
59	O'RAMLI NAMLIKNI TO'SUVCHI ASHYODAN NAMLIK TO'SUVCHI QATLAM	100 M2	0,239
60	20 MM QALINLIKDAGI BETON STYAJKA QILISH	100 M2	0,239
61	XAR 1 MM QATLAMGA 5 MM LIK QO'SHIMCHASI	100 M2	2,644
62	KAFEL PLITKALARIDAN POL QILISH	100 M2	0,239
63	KAFEL PLITKALARIDAN PLINTUS QILISH	100 M	0,36
TASHQI PARDOZLASH ISHLARI			
64	YAROQSIZ SUVOQLARNI URIB TUSHIRISH	100 M2	0,24
65	TSOKOLLAR YUZALARINI YANSHILANGAN SUVOQ QILISH	100 M2	0,24
66	TSOKOLLAR YUZALARINI MOYLI BO'YOQ BILAN 2 KARRA BOYOQLASH	100 M2	0,24
67	DEVORLAR YUZALARINI YANSHILANGAN SUVOQ QILISH	100 M2	2,95
68	FASADLARNI "TRAVERTIN" DEK QORISHMA BILAN PARDOZLASH	100 M2	3,03
69	QURILISH LESALARINI O'RNATISH VA BUZISH	100 M2	3,03
O'T O'CHIRISH SUVI			
70	D 50 MM METALL TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,3
71	D 57X3 MM METALL TRUBALARNI MONTAJ QILISH	M	30
72	D 50 MM YONG'IN JO'NRAKLARI	DONA	3
73	OIL-5 KO'PIKLI QO'LD A O'T O'CHIRISH USKUNASI	DONA	6
74	HHIK-320 HOB POJARNY SHKAF	DONA	3
75	D 50 MM METALL TRUBALARNI KORROZIYAGA QARSHI IZOLYATSIYA QILISH	1 KM	0,09
ISITISH TIZIMI			
76	ISITISH TIZIMI ALYUMIN RADIATORLARINI O'RNATISH	100 KV T	0,252
78	ISITISH TIZIMI D 32 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	1,32
79	ISITISH TIZIMI D 25 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,28
80	ISITISH TIZIMI D 50 MM TRUBALARNI GIDRAVIK SINOVDAN O'TKAZISH	100 M	1,6
ICHKI SUV V-1			
81	D 25 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
82	D 32 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,08
83	D 20 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
84	METALL TRUBALAR UCHUN 50 MM VENTILLARNI O'RNATISH	DONA	4
ISSIQ SUV TA'MINOTI			
85	ARALASHTIRUVCHI JO'NRAKLARNI O'RNATISH	10 IHT	0,2

86	ISSIQ SUV D 20 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
87	ISSIQ SUV D 25 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,04
88	METALL TRUBALAR UCHUN 50 MM VENTILLARNI O'RNATISH	1 HIT	2
ICHKI OQOVA K-1			
MONTAJ ISHLARI			
89	D 50 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
90	D 100 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,06
91	RAKOVINALARNI O'RNATISH	10 DONA	0,1
92	UNITAZLARNI SUV SIG'IMI BILAN O'RNATISH	10 DONA	0,2
93	PLASTIK YUVINISH VANNALARNI O'RNATISH	10 DONA	0,1
94	SUV ISITUVCHI ARISTONLARNI O'RNATISH	10 DONA	0,1
95	50 MM TRAPLARNI O'RNATISH	10 DONA	0,1
ELEKTR YORITISH			
MONTAJ ISHLARI			
96	YORITISH PRIBORLARINI O'RNATISH	100 HIT	0,23
97	1 TALIK O'CHIRGICH	100 HIT	0,14
98	2 TALIK OCHIRGICH	100 HIT	0,04
99	SHTEPSEL ROZETKA	100 HIT	0,15
100	ZAZEMLENIYESI	HIT	15
101	SILOVOY KABEL	100 M	0,15
102	KABELLARNI ZADEJKA QILISH	100 HIT	0,06
103	KIRISH HISOBI UCHUN SHIT	HIT	1
104	OHBIG YX.14 YORITISH SHITI	HIT	1
105	ELEKTR SIMLARINI MONTAJ QILISH	100 M	7,37
YONG'INGA QARSHI SIGNALIZATSIYA			
106	PS PRIBORLAR: 10 NURGA BAZALI BLOK O'RNATISH	DONA	1
107	PS IZVESHSHATEL AVTOMATIK: TUTUNLI	DONA	32
108	DEVORLARGA OTVETVITEL KOROBKALARNI O'RNATISH	DONA	5
109	2 VA 3 TOLALI SIMLARNI MONTAJ QILISH	100 M	1,56
110	TUTUNLI IZVESHSHATEL	DONA	4
111	OS AVTOMATIK IZVESHSHATEL: KONTAKTLI, MAGNITOKONTAKTLI ESHIK VA DIFRAZALAR OCHILISHIGA	DONA	3
112	D 15 MM METALL TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,1
ISITISH QOZONLARI			
113	ATMS-50 GAZ VA QATTIQ YOQILG'IGA ISHLOVCHI UNIVERSAL ISITISH QOZONLARINI O'RNATISH	1 QOZON	1
114	0,15 M3 HAJMLI KENGAYIRUVCHI SIG'IMLARNI O'RNATISH	1 SIG'IM	1
115	Φ-40 MM 15K'N 18II MM METALL VENTILLARNI O'RNATISH	1 DONA	4
116	УКЛАІКА СТАЛЬИЫХ БОДІОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ПІДПРАВ. ПІЧЕЧКІМ ІСПЫТАНІЕМ ДІАМЕТРОМ: 150 MM	1 KM	0,006
117	TRUBALAR IZOLYATSIYASI YUZALARINI ALYUMIN FOLGA BILAN O'RASH	100 M2	0,04
118	ISINISH TIZIMI TRUBALARINI ISSIQLIK SAQLOVCHI IZOLYATSIYA QILISH	1 M3	0,3
119	HAVO CHIQARUVCHI JO'MRAKLARNI O'RNATISH	KOMPLEKT	18
QOZONXONA (1 DONA)			
120	KENGLIGI VA CHUQURLIGI 2 M GACHA BO'LGAN TRANSFYALARNI QO'L KUCHI BILAN KOVLASH (GRUNT GRUPPASI 2)	100 M3	0,02
121	TRANSFYALAR PAZUXALARINI QO'L KUCHI BILAN TO'LDIRISH	100 M3	0,02
122	MONOLIT BETONLI POYDEVOR QUYISH	1 M3	0,6
123	PROFIL TRUBADAN YASALGAN METALL KARKASLARNI O'RNATISH	1 T	0,46
124	KARKASNI POLIMER QATLAMLI PROFNASTIL BILAN O'RASH	100 M2	0,4
125	POLIMER QATLAMLI PROFNASTILDAN TOM QOPLAMASINI O'RNATISH	100 M2	0,12
126	TRUBALAR IZOLYATSIYASI YUZALARINI ALYUMIN FOLGA BILAN O'RASH	100 M2	0,3
127	100 MM GACHA QALINLIKDAGI MON BETONLI POL QILISH	100 M2	0,1
БЛОК №2			
КРОВЛЯ			
128	YOG'UCH STROPILARNI TOMNING YOG'UCH KARKASLARI BILAN BUZISH	100 M2	2,75
129	YOG'UCH MAUERLAILARNI BUZISH	100 M2	2,75
130	SHIFER TOM QOPLAMASINI BUZISH	100 M2	2,75
131	YOG'UCH REYKADAN TOM OBRESHOTKASINI BUZISH	100 M2	2,75
132	YOG'UCH BRUSLARDAN TOM KARKASINI O'RNATISH	1 M3	3,2
133	YOG'UCH STROPILARNI O'RNATISH	1 M3	2
134	YOG'UCH REYKADAN TOM OBRESHOTKASINI O'RNATISH	100 M2	2,9

135	POLIMER QATLAMLI PROFNASTILDAN TOM QOPLAMASINI O'RNATISH	100 M2	2,9
136	TOM SILAMOLLATISH DERAZALARINI QURISH	DONA	3
137	YOG'UCH OBRESHOTKALARGA YONG'INGA QARSHI ISHLOY BERISH	1000 M2	0,29
138	YOG'IN SUVLARINI YIG'UVCHII TARNOVLARNI O'RNATISH	100 M	0,43
139	YOG'IN SUVLARINI TUSHIRUVCHII TARNOVLARNI O'RNATISH	100 M	0,2
140	SOMONLI LOY SUVOQ BILAN ISSIQLIK SAQLOVCHII QATLAM QILISH	1 M3	13,7
141	YOG'UCH KONSTRUKTSIYALARGA YONG'INGA QARSHI ISHLOY BERISH	10 M3	0,529
142	TOM KORNIZLARINI "TUNUKAFON" BILAN QOPLASH	100 M2	0,56
143	YOG'UCH REYKALI KARKAS	1 M3	0,5
144	FRONTON QOPLAMASI UCHUN YOG'UCH KARKAS	1 M3	0,7
145	TOM FRONTONLARINI PROFNASTIL BILAN QOPLASH	100 M2	0,64
DEVORLAR			
146	G'ISHTLI DEVORLARNI BUZISH ALOHIDA G'ISHTLARGA BUZISH	M3	1,6
147	G'ISHTLI PARDADEVORLARNI ALOHIDA G'ISHTLARGA BUZISH	100 M2	0,052
148	MON BETONDAN PARDADEVORLAR UCHUN LENTASIMON POYDEVOR QURISH	100 M3	0,012
149	G'ISHTLI PARDADEVORLARNI URISH	100 M2	0,21
150	PARDADEVORLARNI METALL SERDECHNIKALAR BILAN KUCHAYTIRISH (SHVELLER №14)	1 TN	0,06
151	METALL PEREMICHKALARNI O'RNATISH (SHVELLER №14)	1 TN	0,011
ESHIK VA DERAZALAR			
152	YOG'UCH DERAZALARNI OTKOSLARI BILAN BUZIB OLISH	100 M2	0,198
153	3 M2 GACHA BO'LGAN AKFAPLAST DERAZALARNI O'RNATISH	100 M2	0,19
154	DERAZA OSHI PLASTIK TAXTALARINI O'RNATISH	100 PM	0,12
155	RUX TUNUKADAN DERAZA FARTUKLARINI BUZIB OLISH	100 M2	0,035
156	YOG'UCH ESHIKLARNI OTKOSLARI BILAN BUZIB OLISH	100 M2	0,15
157	AKFAPLAST ESHIKLARNI O'RNATISH	100 M2	0,1785
ICHKI PARDOZLASH ISHLARI			
158	YAROQSIZ SUVOQLARNI URIB TUSHIRISH (G'ISHTGACHA)	100 M2	3,15
159	DEVORLAR YUZALARINI YANSHILANGAN SUVOQ QILISH	100 M2	3,15
160	ESHIK DERAZALAR OTKOSLARINI SUVOQ QILISH	100 M2	0,1
161	DEVORLAR YUZALARINI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	3,26
162	ESHIK DERAZALAR OTKOSLARINI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	0,1
163	DEVORLAR YUZALARINI SUVLI DISPERSION BO'YOQ BILAN BOYOQLASH	100 M2	2,69
164	DEVORLAR PANELLARINI MOYLI BO'YOQ BILAN 2 KARRA BOYOQLASH	100 M2	0,67
165	DEVORLAR YUZALARINI KAFEL PLITKALARI BILAN PARDOZLASH	100 M2	0,473
166	YAROQSIZ GIPSOKARTON SHIFTLARNI BUZIB OLISH	100 M2	1,37
167	GIPSOKARTONDAN MURAKKAB SHAKLLI SHIFT QILISH	100 M2	1,04
168	SHIFTLARNI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	1,29
169	SHIFTLARNI SUVLI DISPERSION BO'YOQ BILAN BOYOQLASH	100 M2	1,29
170	PLASTIKDAN OSMA SHIFT O'RNATISH	100 M2	0,33
LAMINAT POLLAR			
171	TAXTA POLLARNI BUZIB OLISH	100 M2	1,04
172	SHAG'AL BILAN TO'LDIRISH SHIBBALASHI BILAN	100 M2	1,04
173	MONOLIT BETONDAN TAYYORGARLIK QATLAM QURISH	1 M3	5,22
174	O'RAMLI NAMLIKNI TO'SUVCHII ASHYODAN NAMLIK TO'SUVCHII QATLAM	100 M2	1,04
175	NAMLIKNI TO'SUVCHII KEYINGI QATLAM	100 M2	1,04
176	20 MM QALINLIKDAGI BETON STYAJKA QURISH	100 M2	1,04
177	XARI MM QATLAMGA 5 MM LIK QO'SHIMCHASI	100 M2	1,04
178	"PERGE" TIPIDAGI POL PANELLARIDAN POL QILISH	100 M2	1,04
179	PLASTIK PLINTUSLARNI O'RNATISH	100 M	1,52
KAFEL PLITKALI POLLAR			
180	SHAG'AL BILAN TO'LDIRISH SHIBBALASHI BILAN	100 M2	0,359
181	MONOLIT BETONDAN TAYYORGARLIK QATLAM QURISH	1 M3	1,65
182	O'RAMLI NAMLIKNI TO'SUVCHII ASHYODAN NAMLIK TO'SUVCHII QATLAM	100 M2	0,359
183	20 MM QALINLIKDAGI BETON STYAJKA QILISH	100 M2	0,359
184	KAFEL PLITKALARIDAN POL QILISH	100 M2	0,359
185	KAFEL PLITKALARIDAN PLINTUS QILISH	100 M	0,32
TASHQI PARDOZLASH ISHLARI			
186	YAROQSIZ SUVOQLARNI URIB TUSHIRISH	100 M2	0,14
187	TSOKOLLAR YUZALARINI YANSHILANGAN SUVOQ QILISH	100 M2	0,14

188	TSOKOLI AR YUZALARINI MOYLI BO'YOQ BILAN 2 KARRA BOYOQLASH	100 M2	0,14
189	DEVORLAR YUZALARINI YAXSHILANGAN SUVOQ QILISH	100 M2	1,71
190	FASADLARNI "TRAVERTIN" DEK QORISHMA BILAN PARDOZLASH	100 M2	1,71
191	QURILISH LESALARINI O'RNATISH VA BUZISH	100 M2	1,71
ISITISH TIZIMI			
192	ALYUMIN RADIATORLARNI ORNATISH	100 KVT	0,12
193	D 32 MM POLIPROPILEN ISITISH TIZIMI TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,8
194	D 25 MM POLIPROPILEN ISITISH TIZIMI TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,2
195	ISITISH TIZIMI D 50 MM TRUBALARNI GIDRAVLIK SINOV DAN O'TKAZISH	100 M	1
O'T O'CHIRISH SUVI			
196	D 50 MM METALL TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,3
197	D 50 MM YONG'IN JO'MRAKLARINI O'RNATISH	DONA	3
198	OII-5 KO'PIKLI QO'ILDA O'T O'CHIRISH USKUNASI	DONA	6
199	IIIHK-320 HOB POJARNIY SHKAF	DONA	3
200	D 50 MM METALL TRUBALARNI KORROZIYAGA QARSHI IZOLYATSIYA QILISH	1 KM	0,09
ICHKI OQOVA K-1 MONTAJ ISHLARI			
201	D 50 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
202	D 100 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,08
203	RAKOVINALARNI O'RNATISH	10 KOMP	0,1
204	UNITAZLARNI SUV SIG'IMI BILAN O'RNATISH	10 KOMP	0,2
205	PLASTIK YUVINISH VANNALARNI O'RNATISH	10 KOMP	0,1
206	SUV ISITUVCHI ARISTONLARNI O'RNATISH	10 KOMP	0,1
207	50 MM TRAPLARNI O'RNATISH	10 KOMP	0,1
ICHKI SUV V-1			
208	D 25 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
209	D 32 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,08
210	D 20 MM POLIPROPILEN TRUBALARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
211	METALL TRUBALAR UCHUN 50 MM VENTILLARNI O'RNATISH	1 DONA	8
ISSIQ SUV TA'MINOTI			
212	ARALASHITIRUVCHI JO'MRAKLARNI O'RNATISH	10 DONA	0,2
213	ISSIQ SUV D 20 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,02
214	ISSIQ SUV D 25 MM TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,04
215	METALL TRUBALAR UCHUN 50 MM VENTILLARNI O'RNATISH	1 DONA	2
ELEKTR YORITISH MONTAJ ISHLARI			
216	YORITISH PRIBORLARINI O'RNATISH	100 DONA	0,17
217	1 TALIK O'CHIRGICH	100 DONA	0,14
218	SHTEPEL ROZETKA	100 DONA	0,07
219	ZAZEMLENIYESI	DONA	7
220	SH.OVOY KABEL	100 M	0,2
221	KABELLARNI ZADELKA QILISH	100 DONA	0,06
222	KIRISH HISOBI UCHUN SHIT	DONA	1
223	OII B16 V.X.14 YORITISH SHITI	DONA	1
224	ELEKTR SIMLARINI MONTAJ QILISH	100 M	3,11
МАТЕРИАЛЫ			
YONG'INGA QARSHI SIGNALIZATSIYA			
225	PS PRIBORLAR: 10 NURGA BAZALI BLOK O'RNATISH	DONA	1
226	PS IZVESHSHATEL AVTOMATIK: TUTUNLI	DONA	16
227	DEVORLARGA OTIVITTEL KOROBKALARNI O'RNATISH	DONA	5
228	2 VA 3 TOLALI SIMLARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,64
229	TUTUNLI IZVESHSHATEL	DONA	6
230	OS AVTOMATIK IZVESHSHATEL: KONTAKTLI MAGNITOKONTAKTLI ESHIK VA DERAZALAR OCHILISHIGA	DONA	1
231	D 15 MM METALL TRUBALARNI MONTAJ QILISH	100 M	0,1
ISITISH QOZONLARI			
232	ATMS-50 GAZ VA QATTIQ YOQILG'IGA ISHLOVCHI UNIVERSAL ISITISH QOZONLARINI O'RNATISH	1 QOZON	1
233	0,15 M3 HAJMI KENGAYTIRUVCHI SIG'IMLARNI O'RNATISH	1 BAK	1
234	Φ-40 MM 15K4 18H MUFTALI VENTILLARNI O'RNATISH	1 IHT	4

235	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОЛОКНОВОДНЫХ ТРУБ С ТИПОВОМ ПИЩЕВЫМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 150 MM	1 KM	0,006
236	ТРЕБАЛАР ИЗОЛЯТСИЯСИ YU ZALARINI ALYUMIN FOLGA BILAN O'RASH	100 M2	0,04
237	ISINISH TIZIMI TRE BALARINI ISSIQLIK SAQLOVCHI IZOLYATSIYA QILISH	1 M3	0,3
238	HAVO CHIQARUVCHI JO'MRAKLARNI O'RNATISH	1 KOMP	18
QOZONXONA (1 DONA)			
239	KENGLIGI VA CHU QURLIGI 2 M GACHA BO'LGAN TRANSHEYALARNI QO'L KUCHI BILAN KOVLASHI (GRUNT GRUPPASI 2)	100 M3	0,01
240	TRANSHEYALAR PAZUXALARINI QO'L KUCHI BILAN TO'LDIRISH	100 M3	0,01
241	MONOLIT BETONLI POYDEVOR QUYISH	1 M3	0,3
242	PROFIL TRUBADAN YASALGAN METALL KARKASLARNI O'RNATISH	1N	0,23
243	KARKASNI POLIMER QATLAMLI PROFNASTIL BILAN O'RASH	100 M2	0,2
244	POLIMER QATLAMLI PROFNASTILDAN TOM QOPLAMASINI O'RNATISH	100 M2	0,06
245	TRE BALAR IZOLYATSIYASI YU ZALARINI ALYUMIN FOLGA BILAN O'RASH	100 M2	0,15
246	100 MM GACHA QALINLIKDA GI MON BETONLI POL QILISH	100 M2	0,05
QOROVULXONA			
TUPROQ ISHLARI			
247	TUPROQQA MEKANIK ISHLOV BERISH (TRANSHEYA KOVLASHI)	1000 M3	0,012
248	TRANSHEYAGA QO'L KUCHI BILAN ISHLOV BERISH (DOROBOTKA)	100 M3	0,01
249	POYDEVOR OSTIGA SHAG'LLI ASOS BERISH	M3	1,06
POYDEVOR			
250	BETONLI ASOS BERISH	100 M3	0,0317
251	MONOLIT BETONDAN LENTASIMON POYDEVOR QURISH	100 M3	0,0475
252	SVG QILISH (SURTISH SONI 2 KARRA)	100 M2	0,13
DEVORLAR			
253	TASHQI ODDIY G'ISHI DEVOR URISH	M3	7,9
254	DEVORNI GORIZONTAL ARMIROVANIYESI	T	0,01
255	MONOLIT BETONDAN SERDECHNIKLAR QIYISH	100 M3	0,016
256	MON BETONDAN PEREMICHKALAR QIYISH	100 M3	0,0057
257	MON BETONDAN SFYSMIK BELBOG'LAR QIYISH	100 M3	0,0075
YOPMA			
258	YOG'OCH TO'SINLARNI TAXTALI TOSHAMASI BILAN O'RNATISH	100 M2	0,083
TOM			
259	1 QAVAT QORAQOQ'OZDAN PAROIZOLYATSIYA QILISH	100 M2	0,083
260	50 MM QALINLIKDA SOMONLI LOY SUVOQ BILAN ISSIQLIK SAQLOVCHI QATLAM	1 M3	8,3
261	YOG'OCH BRUSLARDAN TOM KARKASI ELEMENTLARINI O'RNATISH	1 M3	0,24
262	YOG'OCH STROPILALARNI O'RNATISH	1 M3	0,5
263	YOG'OCH REVKALARDAN OBRESHOTKA QILISHISH	100 M2	0,395
264	POLIMER QATLAMLI PROFNASTILDAN TOM QOPLAMASINI QILISH	100 M2	0,395
265	YOG'OCH KONSTRUKTSIV ALARGA YONG'INGA QARSHI ISHLOV BERISH	10 M3	0,077
266	YOG'OCH OBRESHOTKALARGA YONG'INGA QARSHI ISHLOV BERISH	1000 M2	0,0395
267	YOG'IN SUVLARINI YIG'UVCHI TARNOVLARNI O'RNATISH	100 M	0,236
268	YOG'IN SUVLARINI TUSHIRUVCHI TARNOVLARNI O'RNATISH	100 M	0,144
PARDOZLASH ISHLARI			
269	ICHKI DEVORLARNI TSEMENT-OXAK QORISHMALI SUVOQ QILISH	100 M2	0,23
270	TASHQI DEVORLARNI TSEMENT-OXAK QORISHMALI SUVOQ QILISH	100 M2	0,31
271	TSOKOLLARNI TSEMENT-OXAK QORISHMALI SUVOQ QILISH	100 M2	0,07
272	TSOKOLLARNI MOYLI BO'YOQ BILAN 2 KARRA BO'YOQLASH	100 M2	0,07
273	DEVOR YU ZALARINI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	0,23
274	DEVORLAR YU ZALARINI SUVLI DISPERSION BO'YOQ BILAN BOYOQLASH	100 M2	0,23
275	GIPSOKARTONDAN MURAKKAB SHAKLII SHIFT QILISH	100 M2	0,083
276	POTOLOK YU ZALARINI SHPATLYOVKA QILISH	100 M2	0,083
277	SHIFTLAR YU ZALARINI SUVLI DISPERSION BO'YOQ BILAN BOYOQLASH	100 M2	0,083
278	TOM KORNIZLARINI "TUNIKAFON" BILAN QOPLASH	100 M2	0,1584
279	FASADLARNI "TRAVERTIN" DEK QORISHMA BILAN PARDOZLASH	100 M2	0,31
ESHIK VA DERAZAKAR O'RINLARI			
280	3 M2 GACHA BO'LGAN AKFAPLAST DERAZALARNI O'RNATISH	100 M2	0,0448
281	AKFAPLAST ESHIKLARNI O'RNATISH	100 M2	0,0189
POLLAR			
282	SHAG'AL BILAN TO'LDIRISH SHIBBALASHI BILAN	1 M3	3,1
283	100 MM GACHA QALINLIKDA MONOLIT BETONLI POL OSTI ASOS QILISH	100 M2	0,083

284	20 MM QALINLIKDAGI BETON STYAJKA QUYISH	100 M2	0,083
285	XAR 1 MM QATLAMGA 5 MM LIK QO'SHIMCHASI	100 M2	0,083
286	"PERGE" TIPI DAGI POL PANELLARIDAN POL QILISH	100 M2	0,083
287	PLASTIK PLINTUSLARNI O'RNATISH	100 M	0,11
KIRISH MAYDONCHASI			
288	MONOLIT BETONDAN KIRISH MAYDONCHASI QILISH	100 M3	0,0045
ELEKTR YORITISH MONTAJ ISHLARI			
289	YORITISH PRIBORLARINI O'RNATISH	100 DONA	0,02
290	1 TALIK O'CHIRGICH	100 DONA	0,01
291	2 TALIK O'CHIRGICH	100 DONA	0,01
292	SHIFTSSEL ROZETKA	100 DONA	0,01
293	ELEKTR SIMLARINI MONTAJ QILISH	100 M	0,16
QO'RG'ON DEVOR TUPROQ ISHLARI			
294	TU PROQA QO'L KU CHI YORDAMIDA ISHLOV BERISH (TRANSHEVA KOVLASHI)	100 M3	0,0475
295	POYDEVOR OSTIGA SHAG'LLI ASOS BERISH	M3	1,19
POYDEVOR			
296	BETONLI ASOS BERISH	100 M3	0,053
297	MONOLIT BETONDAN LENTASIMON POYDEVOR QURISH	100 M3	0,071
298	SVG QILISH (SURTISH SONI 2 KARRA)	100 M2	0,24
299	TASHQI ODDIY G'ISHI DEVOR URISH	M3	22,4
300	DEVORNI GORIZONTAL ARMIROVANIYESI	T	0,03
301	MONOLIT BETONDAN SERDECHNIKLAR QUYISH	100 M3	0,057
302	TASHQI DEVORLARNI TSEMENT-OXAK QORISHMALI SUVOQ QILISH	100 M2	0,74
303	TSOKOLLARNI TSEMENT-OXAK QORISHMALI SUVOQ QILISH	100 M2	0,15
304	TSOKOLLARNI MOYLI BO'YOQ BILAN 2 KARRA BO'YOQLASH	100 M2	0,15
305	FASADLARNI "TRAVERTIN" DEK QORISHVA BILAN PARDOZLASH	100 M2	0,74
306	POLIMER QATLAMLI PROFNASTILDAN TOM QOPLAMASINI O'RNATISH	100 M2	0,18

Imzolar

Buyurtmachi vakillari:

Qo'rg'ontepa tuman MTB maxsus ta'mirlash va
ekspluatatsiya xizmat boshlig'i

Qo'rg'ontepa tuman MTB bosh muxandisi

Loyihalash tashkiloti vakili:

B. Mamarasulov
B. Abduraxmonov
M. Axmedov

B.Mamarasulov

B.Abduraxmonov

M.Axmedov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Капитальный ремонт ОДО (организации дошкольного образования) №36 в городе Карасув Кургантепинского района Андижанской области.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

- Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр- затраты на транспортные расходы;
- Пп- прочие затраты подрядчика;
- Ппр- прочие затраты производственного характера;
- Пз- прочие затраты заказчика ;
- Зо- затраты на на оборудование;
- Ср- затраты на страхование строительства объектов;
- Кр- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 195777,179 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022 г. принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13425,52 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi = 15\,036,58 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2266630 сум

Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных, а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 13 020,06 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 4801,332 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего

проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp} = 481579.812 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times C_{cp}$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 1 й квартал за 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{pr} = 20222.652 \text{ тыс. сум}$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

Z_{pr} - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{trg} = 14851.847 \text{ тыс. сум}$$

где:

C_{trg} - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения

0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство

0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

P_p - прочие затраты подрядчика приняты в размере

18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

P_z - 130 334.930 тыс. сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс. сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{zp} + C_{эм} + C_{п} + P_p) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$


X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере

0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



M.AXMEDOV

Капитальный ремонт ОДО (организации дошкольного образования) №36 в городе Карасув Кургантепинского района
Андижанской области.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на капитальный ремонт

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	20627105,04
1.1	Транспортные расходы на оборудование	404453,04
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	496027206,00
2.1	Транспортные расходы на материалы	14447394,35
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	195777178,82
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	13020,06
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4801332,39
5	Итого прямые затраты	717232822,24
7	Прочие затраты подрядчика	130334929,69
10	Итого с прочими затратами	847567751,93
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	847567751,93
13	НДС	127135162,79
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	974702914,72

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛОК -1							
Итого по разделу " БЛОК -1"							
КРОВЛЯ							
1	E58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВ.ЛН		4,25	341029,63	1449375,95
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	22,68	96,39	15036,58	1449375,95
2	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВ.ЛН		4,25	101196,18	430083,78
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	6,73	28,6025	15036,58	430083,78
3	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		4,25	366742,19	1558654,29
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	24,39	103,6575	15036,58	1558654,29
4	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВ.ЛН		4,25	227954,55	968806,85
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	15,16	64,43	15036,58	968806,85
5	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		5,5	3682741,56	20255078,58
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	22,5	123,75	15036,58	1860776,77
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	0,23	1,265	950,00	1201,75
5.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ.ЧАС	0,33	1,815	982,00	1782,33
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,36	1,98	54548,00	108005,04
5.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,04125	14002000,00	577582,50
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0165	15400000,00	254100,00
5.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГГ-350	М2	1,45	7,975	2415,00	19259,63
5.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,01705	2850000,00	48592,50
5.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	5,115	3000000,00	15345000,00
5.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,66	3000000,00	1980000,00
5.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,055	1068692,00	58778,06
6	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		4,2	3789522,21	15915993,27
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	24,09	101,178	15036,58	1521371,09
6.2	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ.ЧАС	0,44	1,848	982,00	1814,74
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,22	0,924	54548,00	50402,35
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,03024	15400000,00	465696,00
6.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГГ-350	М2	3,38	14,196	2415,00	34283,34
6.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,1596	2850000,00	454860,00
6.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А, ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,0184	8565218,00	157565,75
6.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,672	3000000,00	2016000,00
6.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,252	3000000,00	756000,00
6.10	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	3,486	3000000,00	10458000,00
7	E58-12-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЧЕРЕШИЦЫ	100 М2		5,02	3045867,28	15290253,73
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	18,41	92,4182	15036,58	1389653,66
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,08	0,4016	54548,00	21906,48
7.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0042	0,02108	15400000,00	324693,60
7.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,9	4,518	3000000,00	13554000,00
8	60105	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 50X50	М3		5,02	3000000,00	15060000,00
9	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛСТАЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИПУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОЕОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВ.ЛН		5,02	689506,13	3461320,76
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	38,53	193,4206	15036,58	2908384,33
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	2,41	12,0982	950,00	11493,29
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,4	2,008	54548,00	109532,38

1	2	3	4	5	6	7	8
9.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	ШТ	645	3237,9	113,00	365882,70
9.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80	ШТ	81	406,62	113,00	45948,06
9.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	80,32	250,00	20080,00
10	33727	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ КРАЩЕННЫЙ ГОФРА ТОЛЩИ 0,51 МММ	М2		532,12	75000,00	39909000,00
11	Е10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОП	1 СЛУХОВОЕ ОКНО		6	959399,37	5756396,19
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,63	39,78	15036,58	598155,15
11.2	01523	ПЛАТ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,16	0,96	916,00	879,36
11.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,66	54548,00	36091,68
11.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,0084	15400000,00	129360,00
11.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИТОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,06	0,36	3000000,00	1080000,00
11.6	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, III СОРТА	М3	0,06	0,36	3000000,00	1080000,00
11.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,6	3000000,00	1800000,00
11.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	3	344000,00	1032000,00
12	Е10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,502	615083,23	308771,78
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	15,86827	15036,58	238603,76
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,28112	54548,00	15334,53
12.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,0002	900000,00	180,72
12.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,11546	375414,00	43345,30
12.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,03012	375414,00	11307,47
13	Е12-01-008-03	ПАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕПАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,272	3270093,61	889465,46
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	10,4448	15036,58	157054,07
13.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,11696	54548,00	6379,93
13.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,02584	2850000,00	73644,00
13.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00008	9611000,00	784,26
13.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	30,736	21200,00	651603,20
14	Е12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М ЖЕЛОБОВ		0,874	1017378,30	889188,63
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	27,45234	15036,58	412789,31
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,07866	54548,00	4290,75
14.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00332	15400000,00	51146,48
14.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,169	0,14771	2850000,00	420962,10
15	30002	СТОИМОСТИ ЛОТКОВ УПРОЩЕННЫЕ	М		87,4	21200,00	1852880,00
16	Е12-01-014-02	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: ГЛИНО-САМАШНАЯ	1 М3		31	66311,20	2055647,30
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	94,24	15036,58	1417047,30
16.2	45046	ГРУНТ ДРЕНИРУЮЩИЙ	М3	1,03	31,93	20000,00	638600,00
17	Е10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3		0,97	165999,47	161019,48
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	8,245	15036,58	123976,60
17.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,1164	54548,00	6349,39
17.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00012	900000,00	104,76
17.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,06499	375414,00	24398,16
17.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,01649	375414,00	6190,58
18	Е10-01-022-6	ПОДШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАФОНОМ	100 М2		1,014	431231,12	437268,36
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	25,2486	15036,58	379652,59
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11154	54548,00	6084,28
18.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00335	15400000,00	51531,48
19	Е10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ РЕЕК	1 М3		0,95	3577726,56	3398840,23
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	21,375	15036,58	321406,90
19.2	00521	ДРЕВН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,2185	950,00	207,57
19.3	01536	ВИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,3135	982,00	307,86
19.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,342	54548,00	18655,42
19.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00285	15400000,00	43890,00
19.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	1,3775	2415,00	3326,66
19.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00294	2850000,00	8393,25
19.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,8835	3000000,00	2650500,00
19.9	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,114	3000000,00	342000,00
19.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0095	1068692,00	10152,57
20	05372	СТОИМОСТИ ТУНУКАФОНА	М2		103,22	45000,00	4644900,00
						Итого по разделу " КРОВЛЯ"	134692944,65

1	2	3	4	5	6	7	8
СТЕНЫ							
21	E46-04-001-4	РАЗРАБОТКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ		4,3	215939,37	928539,29
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,24	35,432	15036,58	532776,10
21.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 7 ат 5 м3/мин	МАШ-ЧАС	1,15	4,945	76681,00	379187,54
21.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,3	9,89	1676,00	16575,64
22	E46-02-007-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ	МЗ		12	446292,77	5355513,18
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,63	175,56	15036,58	2639821,98
22.2	09900	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1000 ШТ	0,4	4,8	350000,00	1680000,00
22.3	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	0,24	2,88	359615,00	1035691,20
23	E55-8-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2		0,1	2525664,78	252566,48
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,2	14,12	15036,58	212316,51
23.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ Внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 7 ат 2,2 м3/мин	МАШ-ЧАС	6,48	0,648	58638,00	37997,42
23.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,44	1,344	1676,00	2252,54
24	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕПТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	100 М3		0,0168	41088110,94	690280,26
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	7,49347	15036,58	112676,19
24.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00454	72437,00	328,57
24.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	0,35986	1081,00	389,00
24.4	01571	ПЛЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,01361	916,00	12,46
24.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,03142	54548,00	1713,68
24.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00022	15400000,00	3363,36
24.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00051	8565218,00	4360,04
24.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,00218	14900000,00	32541,60
24.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,00235	3000000,00	7056,00
24.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,0079	3000000,00	23688,00
24.11	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	101,5	1,7052	283296,64	483077,43
24.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	0,65856	32000,00	21073,92
25	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,223	7347830,00	1638566,09
26	E08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ; ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,326	7563601,15	2465733,97
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	55,47542	15036,58	834160,59
26.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,03586	54548,00	1956,09
26.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	1,64304	699130,00	1148698,56
26.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	2,3	0,7498	299529,00	224586,84
26.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00075	2850000,00	2136,93
26.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,016	0,00522	3000000,00	15648,00
26.7	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,02934	8130435,00	238546,96
27	E08-02-002-1	УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	100 М2		0,22	4821976,36	1060834,80
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	146,32	32,1904	15036,58	484033,52
27.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0242	54548,00	1320,06
27.3	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	2,94	0,6468	699130,00	452197,28
27.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,83	0,1826	299529,00	54694,00
27.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00051	2850000,00	1442,10
27.6	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	0,06	0,0132	5086957,00	67147,83
28	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В-15	100 М3		0,032	63798668,59	2041557,39
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	50,2208	15036,58	755149,08
28.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	1,98016	1081,00	2140,55
28.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	124,95	3,9984	4656,00	18616,55
28.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,13664	54548,00	7453,44
28.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00144	15400000,00	22176,00
28.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	3,248	337987,00	1097781,78
28.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	4,32	32000,00	138240,00
29	03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,084	7347830,00	617217,72
30	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В-15	100 М3		0,02	57464127,62	1149282,55
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	20,3252	15036,58	305621,50
30.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,9818	1081,00	1061,33
30.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	4,165	4656,00	19392,24
30.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,0246	54548,00	1341,88

1	2	3	4	5	6	7	8
30.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00074	1540000,00	11396,00
30.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,005	1490000,00	74500,00
30.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	2,03	337987,00	686113,61
30.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ПОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	1,558	32000,00	49856,00
31	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,107	7347830,00	786217,81
Итого по разделу "СТЕНЫ"						16986309,55	
ОКНА И ДВЕРИ							
32	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2		0,309	2834996,79	876014,01
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	58,25886	15036,58	876014,01
33	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1305	2316417,66	302292,51
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	15,06231	15036,58	226485,63
33.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,8874	851,00	755,18
33.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	1,36503	1176,00	1605,28
33.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	8,613	4000,00	34452,00
33.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	69,5563	500,00	34778,25
33.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,25056	16827,00	4216,17
34	17475	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		13,05	594222,00	7754597,10
35	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1722	3095568,70	533056,93
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	27,8654	15036,58	419000,38
35.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	1,63934	851,00	1395,08
35.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	2,52273	1176,00	2966,73
35.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	12,915	4000,00	51660,00
35.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600	103,32	500,00	51660,00
35.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,37884	16827,00	6374,74
36	17475	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		17,22	594222,00	10232502,84
37	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,207	498625,13	103215,40
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	4,38633	15036,58	65955,40
37.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	82,8	450,00	37260,00
38	44103	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М		20,7	45373,00	939221,10
39	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,053	7686306,40	407374,24
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	5,97575	15036,58	89854,84
39.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,004	0,00021	1540000,00	3264,80
39.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00664	9611000,00	6112,60
39.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,57	0,03021	10200000,00	308142,00
40	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2		0,311	1562451,03	485922,27
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	32,31601	15036,58	485922,27
41	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0381	2026899,17	77224,86
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	3,40881	15036,58	51256,80
41.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,1463	851,00	124,50
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,07582	54548,00	4135,77
41.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,22517	1176,00	264,80
41.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,5146	4000,00	10058,40
41.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	20,3073	500,00	10153,65
41.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,07315	16827,00	1230,93
42	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		3,81	640000,00	2438400,00
Итого по разделу "ОКНА И ДВЕРИ"						24149821,25	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
43	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2		6,65	343134,76	2281846,12
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	151,753	15036,58	2281846,12
44	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		6,65	2123548,34	14121596,44
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	570,836	15036,58	8583421,18
44.2	01609	РАСТВОР НАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	36,2425	18787,00	680887,85
44.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	12,4355	381268,00	4741258,21
44.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,00012	0,0008	1540000,00	12289,20

1	2	3	4	5	6	7	8
44	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,0399	2600000,00	103740,00
45	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОШНЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,2	5664350,31	1132870,06
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	40,812	15036,58	613672,90
45.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,02	381268,00	7625,36
45.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,86	594850,93	511571,80
46	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		5,7	2003134,98	11417869,39
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	319,2	15036,58	4799676,34
46.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	9,519	950,00	9043,05
46.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,7025	1100000,00	5172750,00
46.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,1026	14000000,00	1436400,00
47	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕП К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-5,7	1328732,40	-7573774,68
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-228	15036,58	-3428340,24
47.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-7,6152	950,00	-7234,44
47.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-3,762	1100000,00	-4138200,00
48	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОШНЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		0,2	3520187,44	704037,49
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	19,822	15036,58	298055,09
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	0,592	950,00	562,40
48.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,2922	1100000,00	321420,00
48.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,03	0,006	14000000,00	84000,00
49	E15-04-007-03	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕП	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТН		4,68	855067,26	4001714,79
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,73	153,1764	15036,58	2303249,19
49.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,1404	7200000,00	1010880,00
49.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0936	6087000,00	569743,20
49.4	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,0234	920000,00	21528,00
49.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	3,9312	24500,00	96314,40
50	E15-04-007-03	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПИЗА СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТН		1,22	855067,26	1043182,06
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,73	39,9306	15036,58	600419,66
50.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0366	7200000,00	263520,00
50.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0244	6087000,00	148522,80
50.4	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,0061	920000,00	5612,00
50.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	1,0248	24500,00	25107,60
51	E15-01-019-5	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРИШТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		0,55	6671432,63	3669287,95
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	87,8185	15036,58	1320489,90
51.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	0,715	14763,00	10555,55
51.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,20625	1018000,00	209962,50
51.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	55	38261,00	2104355,00
51.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,0275	870000,00	23925,00
52	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДВП	100 М2 ПОДШИВКИ		2,883	222391,02	641153,31
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,79	42,63957	15036,58	641153,31
53	E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2		2,644	11435750,19	30236123,49
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590,7	1561,8108	15036,58	23484293,04
53.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	14,1454	950,00	13438,13
53.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,18	0,47592	916,00	435,94
53.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,1	5,5524	54548,00	302872,32
53.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0521	0,13775	14002000,00	1928809,10
53.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,01084	15400000,00	166942,16
53.7	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	272,332	12400,00	3376916,80
53.8	51439	НАЩЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	112	296,128	3250,00	962416,00
54	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		2,644	2364043,60	6250531,27
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	180,0564	15036,58	2707432,46
54.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,95	5,1558	950,00	4898,01
54.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	2,54353	1100000,00	2797880,80
54.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,05288	14000000,00	740320,00

1	2	3	4	5	6	7	8
55	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2		-2,644	1585435,88	-4191892,48
55.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	49,04	-129,66176	15036,58	-1949669,43
55.2	00521	ДРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,56	-4,12464	950,00	-3918,41
55.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-2,03482	1100000,00	-2238304,64
56	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОДВИННЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2,644	938411,19	2481159,18
56.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	75,6184	15036,58	1137042,12
56.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,18244	7000000,00	1277052,00
56.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,01454	870000,00	12651,54
56.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	2,22096	24500,00	54413,52
57	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПЛАСТИКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,239	5591099,77	1336272,85
57.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	37,1167	15036,58	558108,23
57.2	00521	ДРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,76719	950,00	728,83
57.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,13145	916,00	120,41
57.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00024	15400000,00	3680,69
57.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00029	2850000,00	817,38
57.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,09799	3000000,00	293970,00
57.7	40955	ВОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00067	14002000,00	9370,14
57.8	43960	ПАПЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	25,095	18400,00	461748,00
57.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0005	15400000,00	7729,26
Итого по разделу " ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ"							67551977,25
ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТА							
58	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,83	575901,01	1629799,87
58.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	108,389	15036,58	1629799,87
59	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2		2,644	268652,71	710317,75
59.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	20,3588	15036,58	306126,72
59.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИШНЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	1,21624	76681,00	93262,50
59.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	2,45892	862,00	2119,59
59.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	13,4844	22901,20	308808,94
60	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3		13,22	328921,66	4348344,38
60.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	23,796	15036,58	357810,46
60.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	6,3456	655,00	4156,37
60.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,02644	5755077,00	152164,24
60.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,01322	1068692,00	14128,11
60.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	13,4844	283296,64	3820085,21
61	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМНОПОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2		2,644	3220373,70	8514668,07
61.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,18	122,09992	15036,58	1835965,22
61.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	5,05	21,2842	3164,00	67343,21
61.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,289	0,76412	5594203,00	4274620,02
61.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70 30	ТН	0,057	0,15071	5594203,00	843091,15
61.5	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОНЫЙ	М2	116	306,704	4870,00	1493648,48
62	E11-01-004-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМНОПОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2		2,644	1840207,29	4865508,08
62.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,86	73,66184	15036,58	1107622,15
62.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	3,68	9,72992	3164,00	30785,47
62.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,132	0,34901	5594203,00	1952421,60
62.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70 30	ТН	0,019	0,05024	5594203,00	281030,38
62.5	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОНЫЙ	М2	116	306,704	4870,00	1493648,48
63	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		2,644	1436024,05	3796847,58
63.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	104,46444	15036,58	1570787,91
63.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	23,98108	655,00	15707,61
63.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	5,39376	409798,00	2210352,06
64	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=2)	100 М2 СТЯЖКИ		2,644	436069,74	1152968,39
64.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	2,644	15036,58	39756,72
64.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,64	12,26816	655,00	8035,64
64.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	1,02	2,69688	409798,00	1105176,03
65	E11-01-034-07	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА FERGE: С ПРОКЛЕВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		2,644	7924002,07	20951061,47
65.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,29	98,59476	15036,58	1482528,00
65.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	15,864	450,00	7138,80
65.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	269,688	2850,00	768610,80

1	2	3	4	5	6	7	8
65.4	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	M2	3,33	8,80452	4800,00	42261,70
65.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	274,976	67826,00	18650522,18
66	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВПЕТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		2,56	728555,98	1865103,32
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	17,0496	15036,58	256367,67
66.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	3,4048	950,00	3234,56
66.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	5,1456	851,00	4378,91
66.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,92	1801,00	32273,92
66.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,92	1801,01	32274,10
66.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	102,4	1801,02	184424,45
66.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	40,96	1801,03	73770,19
66.8	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	67,328	5000,00	336640,00
66.9	35391	ВНУТРИ САМОАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	673,28	113,00	76080,64
66.10	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	258,56	3348,00	865658,88
Итого по разделу " ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТА"							47834618,91
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ							
67	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВНЕМ	100 М2		0,239	268652,71	64208,00
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	1,8403	15036,58	27671,82
67.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,10994	76681,00	8430,31
67.3	01866	ГРАММОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,22227	862,00	191,60
67.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	1,2189	22901,20	27914,27
68	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3		1,195	328921,66	393061,39
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,151	15036,58	32343,68
68.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,5736	655,00	375,71
68.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,00239	5755077,00	13754,63
68.4	36138	ДОСКИ ПРОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0012	1068692,00	1277,09
68.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	1,2189	283296,64	345310,27
69	E11-01-004-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЧНОЙМН МАТЕРИАЛАМН: НА МАСТНКЕ БИТУМНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2		0,239	1840207,29	439809,54
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,86	6,65854	15036,58	100121,67
69.2	00913	КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	3,68	0,87952	3164,00	2782,80
69.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,132	0,03155	5594203,00	176485,92
69.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70 30	ТН	0,019	0,00454	5594203,00	25403,28
69.5	44256	МАТЕРИАЛ РУЧНОЙ	М2	116	27,724	4870,00	135015,88
70	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,239	1436024,05	343209,75
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	9,44289	15036,58	141988,77
70.2	00464	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	2,16773	655,00	1419,86
70.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,48756	409798,00	199801,11
71	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,239	6273471,83	1499359,77
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	28,62742	15036,58	430458,49
71.2	03021	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,37284	14763,00	5504,24
71.3	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С АНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	24,378	39130,00	953911,14
71.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТочный «СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КТ	450	107,55	1018,00	109485,90
72	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0,36	975930,97	351335,15
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	8,496	15036,58	127750,78
72.2	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,16	0,0576	409798,00	23604,36
72.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	36,36	5500,00	199980,00
Итого по разделу " ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ"							3090983,59
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
73	E46-02-009-2	ОТБВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕИ И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,24	343134,76	82352,34
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	5,4768	15036,58	82352,34
74	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕИ ЦОКОЛЯ	100 М2		0,24	1786389,31	428733,43
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	17,0112	15036,58	255790,27
74.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,4536	381268,00	172943,16
75	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СТЕИ ЦОКОЛЯ	100 М2		0,24	1192917,38	286300,17
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	8,184	15036,58	123059,37
75.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01827	0,00441	2200000,00	96993,60
75.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0018	15400000,00	27720,00
75.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00271	12000000,00	32544,00
75.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0012	870000,00	1044,00
75.6	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,2016	24500,00	4939,20

1	2	3	4	5	6	7	8
76	E15-02-011-01	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 50 ММ	100 М2		2,95	8792996,05	2593938,34
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,41	951,1095	15036,58	14301434,09
76.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,236	950,00	224,20
76.3	01146	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,6785	1327,00	900,37
76.4	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	21,24	62,658	1176,00	73685,81
76.5	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1,96	5,782	52174,00	301670,07
76.6	55216	ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "VOLIX МРКА15DM"	КГ	400	1180	870,00	1026600,00
76.7	55218	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "VOLIX O"	КГ	12,71	37,4945	13240,00	496427,18
76.8	55219	ГРУНТОВКА ТИПА "VOLIX SG"	КГ	25,42	74,989	13240,00	992854,36
76.9	55220	КРАСКА СЕЛИКАТНАЯ ТИПА "VOLIX SZ"	Л	44,92	132,514	11200,00	1484156,80
76.10	55222	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ ФАСАДНАЯ SSA1363-4SM	М2	134,75	397,5125	9100,00	3617363,75
76.11	55224	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10x120 ММ	10 ШТ	120	354	5000,00	1770000,00
76.12	55229	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,004	0,0118	10200000,00	120360,00
76.13	55230	КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "VOLIX WM"	КГ	83,2	245,44	3913,00	960406,72
76.14	55231	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "VOLIX ZW"	КГ	60	177	3913,00	692601,00
76.15	55246	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ АЛ 50 ММ, ДЛИНА 2500 ММ	М	3,26	9,617	4500,00	43276,50
76.16	55251	УГОЛОК ПВХ С СТЕКЛОСЕТКОЙ	М	6	17,7	2500,00	44250,00
76.17	61615	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИБРЕЖКИ	10 ШТ	0,89	2,6255	5000,00	13127,50
77	44624	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПИЖ 120 ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ 50 ММ	М3		14,75	352600,00	5200850,00
78	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕП ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ ПАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,03	5181168,44	15698940,37
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	545,4	15036,58	8200950,73
78.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	3,333	950,00	3166,35
78.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	27,27	1327,00	36187,29
78.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,6969	54548,00	38014,50
78.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	60,6	13240,00	802344,00
78.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,5	1,515	24500,00	37117,50
78.7	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	115,14	20000,00	2302800,00
78.8	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1060,5	4000,00	4242000,00
78.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	12,12	3000,00	36360,00
79	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6	100 М2		3,03	1239167,92	3754678,79
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	212,706	15036,58	3198370,79
79.2	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,02424	950000,00	23028,00
79.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,5	16,665	32000,00	533280,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							51391193,45
ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД							
80	E16-02-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,3	691216,48	207364,95
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,92	12,276	15036,58	184589,06
80.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,243	54548,00	13255,16
80.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,67	0,501	1077,00	539,58
80.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00055	0,00016	22000000,00	3630,00
80.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00062	0,00019	12000000,00	2232,00
80.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00026	0,00008	17154000,00	1338,01
80.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00053	0,00016	15000000,00	238,50
80.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,438	0,1314	11740,00	1542,64
81	52886	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 57x3 ММ	М		30	44348,00	1330440,00
82	E16-07-001-01	УСТАНОВКА КРАПОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КРАН		3	353790,03	1061370,08
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,01	3,03	15036,58	45560,84
82.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,6	950,00	570,00
82.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1,2	5090,00	6090,00
82.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00003	0,00009	22000000,00	1980,00
82.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00003	12000000,00	360,00
82.6	35103	ШТУРПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6x40 ММ	ТН	0,00004	0,00012	16827000,00	2019,24
82.7	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА 10КГС СМ2 ДИАМ. 50ММ	ШТ	1	3	35200,00	105600,00
82.8	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА 12 КГС СМ2 РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	3	9	16919,00	152271,00
82.9	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	10	30	22000,00	660000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82.10	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	1	3	29003,00	87009,00
83	E22-02-001-1	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	1 КМ		0,09	7405308,57	666477,77
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116	10,44	15036,58	156981,90
83.2	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	ТН	0,028	0,00252	5652000,00	14243,04
83.3	32144	МАСТИКА	ТН	0,77	0,0693	5755077,00	398826,84
83.4	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЗОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	220	19,8	4870,00	96426,00
Итого по разделу " ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД"							3265652,79
ОТОПЛЕНИЯ							
84	E18-03-001-01	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИННЕВЫХ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ		0,252	2257168,93	568806,57
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,7	19,0764	15036,58	286843,81
84.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,05292	950,00	50,27
84.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,34	0,84168	54548,00	45911,96
84.4	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100 ШТ	0,78	0,19656	604200,00	118761,55
84.5	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100 ШТ	0,77	0,19404	604200,00	117238,97
85	52556	13 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		2	743301,00	1486602,00
86	52557	12 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		2	686124,00	1372248,00
87	52558	11 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		1	628947,00	628947,00
88	52559	10 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		2	571770,00	1143540,00
89	52555	9 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		4	514593,00	2058372,00
90	52554	5 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		1	285885,00	285885,00
91	52553	4 СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		1	228708,00	228708,00
92	E16-03-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,32	1536895,76	2028702,40
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100	132	15036,58	1984828,56
92.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	6,468	950,00	6144,60
92.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,4884	54548,00	26641,24
92.4	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	7	9,24	1200,00	11088,00
93	58908	ТРУБЫ КОМПОЗИТ ДЛЯ ГВС РН 20 Д-32	М		132	9374,00	1237368,00
94	E16-03-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,28	1700775,14	476217,04
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111	31,08	15036,58	467336,91
94.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	1,2768	950,00	1212,96
94.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,1036	54548,00	5651,17
94.4	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	6	1,68	1200,00	2016,00
95	44190	ТРУБЫ КОМПОЗИТ ДЛЯ ГВС РН 20 Д-25	КОМПЛЕКТ		28	5852,00	163856,00
96	63641	ТРОЙНИК 32X25X32ММ	ШТ		24	1681,00	40344,00
97	02611	УГОЛЬНИК Д-32 ММ	ШТ		6	1287,00	7722,00
98	02612	УГОЛЬНИК Д-25 ММ	ШТ		28	687,00	19236,00
99	52221	КРАН ШАРОВОЙ Д-32	ШТ		2	32010,00	64020,00
100	44252	КРАН РАДИАТОРНЫЙ Д-20 ММ	ШТ		14	20268,00	283752,00
101	63360	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 25 ММ	ШТ		14	325,00	4550,00
102	63359	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 32 ММ	ШТ		66	628,00	41448,00
103	63828	МУФТА ТРУБ Д- 25 ММ	М		24	758,00	18192,00
104	E16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,6	75333,27	120533,23
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	8,016	15036,58	120533,23
Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЯ"							12279049,24
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД В-1							
105	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,02	2500984,72	50019,69
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	2,9228	15036,58	45001,48
105.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,17	0,1624	10891,00	1768,70
105.3	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ В ОБОИМХ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00001	10783000,00	127,24
105.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,004	83820,00	335,28
105.5	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	92,9	1,858	1500,00	2787,00
106	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,08	1917098,97	153367,92
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	9,744	15036,58	146516,44
106.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	0,3712	10891,00	4042,74

1	2	3	4	5	6	7	8	
106.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0176	54548,00	960,04	
106.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ В ОБОЙМАХ 3X58.5 ММ	ТН	0,00051	0,00004	10783000,00	439,95	
106.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	ТН	0,004	0,00032	840000,00	268,80	
106.6	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,0136	83820,00	1139,95	
107	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,02	3035965,47	60719,31	
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	3,8048	15036,58	57211,18	
107.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,2668	10891,00	2905,72	
107.3	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ В ОБОЙМАХ 3X58.5 ММ	ТН	0,00085	0,00002	10783000,00	183,31	
107.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,005	83820,00	419,10	
108	55134	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ ДИАМ 20X3,4 ММ	М			2	4261,00	8522,00
109	55135	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ ДИАМ 25X4,2 ММ	М			2	5852,00	11704,00
110	55136	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ ДИАМ 32X5,4 ММ	М			8	9374,00	74992,00
111	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			4	27503,77	110015,09
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	15036,58	8845,09	
111.2	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2700000,00	21600,00	
112	53682	КРАП ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=32 ММ	ШТ			1	32010,00	32010,00
113	53685	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=25 ММ	ШТ			1	24630,00	24630,00
114	52923	ТРОЙНИКИ 20X20X20 ММ	ШТ			8	915,00	7320,00
115	63354	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 20ММ	ШТ			1	514,00	514,00
116	63623	КРАН ТУЛЕТНЫЙ ДИАМ 20 ММ	ШТ			2	25728,00	51456,00
117	63624	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 25 ММ	ШТ			1	5983,00	5983,00
118	63625	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 32 ММ	ШТ			4	7100,00	28400,00
119	63350	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИК 25X20X25 ММ	ШТ			4	1209,00	4836,00
120	63361	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 20 ММ	ШТ			1	296,00	296,00
121	63360	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 25 ММ	ШТ			1	325,00	325,00
122	63359	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 32 ММ	ШТ			4	628,00	2512,00
123	63353	МУФТА ТРУБ Д-20 ММ	ШТ			6	392,00	2352,00
124	63828	МУФТА ТРУБ Д- 25 ММ	М			2	758,00	1516,00
125	63827	МУФТА ТРУБ Д- 32 ММ	М			1	1425,00	1425,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД В-1"							632915,01	
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
126	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	124313,76	24862,75	
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	15036,58	21051,21	
126.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	950,00	19,00	
126.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	5000,00	2000,00	
126.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00026	0,00005	22000000,00	1144,00	
126.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00013	0,00003	12000000,00	312,00	
126.6	63851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	16827000,00	336,54	
127	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛЕКТ			1	65217,00	65217,00
128	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ			1	119300,00	119300,00
129	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,02	3024222,76	60484,46	
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	3,8048	15036,58	57211,18	
129.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,2668	10891,00	2905,72	
129.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0044	54548,00	240,01	
129.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,0856	1176,00	100,67	
129.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00003	840000,00	26,88	
130	E16-04-005-02	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,04	2357971,87	94318,87	
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	5,9856	15036,58	90002,95	
130.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	0,3248	10891,00	3537,40	
130.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0088	54548,00	480,02	
130.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	0,1824	1176,00	214,50	
130.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,0001	840000,00	84,00	
131	58877	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ АКФА PN 20 ГВС ДИАМ 20X3,4 ММ	М			2	4261,00	8522,00
132	53074	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ АКФА PN 20 ГВС ДИАМ 25X4,2 ММ	ШТ			4	5852,00	23408,00
133	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			2	27503,77	55007,55

1	2	3	4	5	6	7	8
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	15036,58	44207,55
133.2	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОВИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ. ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,004	2700000,00	10800,00
134	53685	КРАП ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=25 ММ	ШТ		1	24630,00	24630,00
135	52923	ТРОЙНИКИ 20X20X20 ММ	ШТ		8	915,00	7320,00
136	63354	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 20ММ	ШТ		2	514,00	1028,00
137	63546	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 25 ММ	ШТ		2	5983,00	11966,00
138	63350	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИК 25X20X25 ММ	ШТ		3	1209,00	3627,00
139	63361	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 20 ММ	ШТ		1	296,00	296,00
140	63360	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 25 ММ	ШТ		2	325,00	650,00
141	63353	МУФТА ТРУБ Д-20 ММ	ШТ		1	392,00	392,00
142	63828	МУФТА ТРУБ Д- 25 ММ	М		2	758,00	1516,00
Итого по разделу " ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ "							502545,63
ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ К-1							
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ К-1 "							0,00
МОНТАЖ							
143	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,02	997152,58	19943,05
143.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	1,2848	15036,58	19319,00
143.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0022	54548,00	120,01
143.3	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ, ДЛЯ ЧИГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38.105895-75	КГ	1,5	0,03	5600,00	168,00
143.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00002	14002000,00	336,05
144	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,06	997899,21	59873,95
144.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	3,696	15036,58	55575,20
144.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0132	54548,00	720,03
144.3	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ, ДЛЯ ЧИГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38.105895-75	КГ	4	0,24	5600,00	1344,00
144.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00016	14002000,00	2234,72
145	E17-01-001-15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	1185383,50	118538,35
145.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,04	7,604	15036,58	114338,15
145.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,077	54548,00	4200,20
146	27111	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ		1	217391,00	217391,00
147	E17-01-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2	392279,86	78455,97
147.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,64	4,928	15036,58	74100,27
147.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,078	54548,00	4254,74
147.3	63851	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00001	16827000,00	100,96
148	52901	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ		2	354750,00	709500,00
149	58608	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 110 X5,3 ММ	М		6	18840,00	113040,00
150	30246	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 X4,6 ММ	М		2	18696,00	37392,00
151	52924	УГОЛЬНИК ДИАМ. 100 ММ	ШТ		2	5945,00	11890,00
152	52921	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБАМ ДИАМ. 50X100X100 ММ	ШТ		1	4729,00	4729,00
153	52923	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБАМ ДИАМ. 100X100X100 ММ	ШТ		2	915,00	1830,00
154	52922	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100X50X100 ММ	ШТ		1	6979,00	6979,00
155	E17-01-001-08	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ УГЛОВЫХ: ПЛАСТИКОВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	442795,74	44279,57
155.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,31	2,431	15036,58	36553,93
155.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,076	54548,00	4145,65
155.3	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМЛИЯ, СУРНК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0013	0,00013	22000000,00	2860,00
155.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0006	0,00006	12000000,00	720,00
156	E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯЩИХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	1349226,07	134922,61
156.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	8,736	15036,58	131359,56
156.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,053	54548,00	2891,04
156.3	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМЛИЯ, СУРНК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00024	0,00002	22000000,00	528,00
156.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00012	0,00001	12000000,00	144,00
157	54150	СТОИМОСТЬ Водонагреватель эл. Ariston 50 л ABS PRO R	ШТ		1	711000,00	711000,00
158	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	76085,09	7608,51
158.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	0,506	15036,58	7608,51
159	44497	СТОИМОСТИ ТРАПА	КОМПЛЕКТ		1	3938,00	3938,00
Итого по разделу " МОНТАЖ "							2281311,02
ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ							
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ "							0,00
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8
160	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,23	2882809,97	663046,29
160.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	20,309	15036,58	305377,90
160.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	5,888	950,00	5593,60
160.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,3128	71069,00	22230,38
160.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,0007	18002000,00	12669,81
160.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,9384	50000,00	46920,00
160.6	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	1,02	0,2346	1140000,00	267444,00
160.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,4692	5200,00	2439,84
160.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,31	0,0713	5200,00	370,76
161	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,14	495210,64	69329,49
161.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	4,508	15036,58	6784,90
161.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0056	71069,00	397,99
161.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00044	2600000,00	1146,60
162	Ц08-03-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ	100 ШТ		0,04	1213947,38	48557,90
162.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76	3,04	15036,58	45711,20
162.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,004	71069,00	284,28
162.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0027	0,00011	5652000,00	610,42
162.4	41014	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	9,76	0,3904	5000,00	1952,00
163	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,15	607113,46	91067,02
163.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	5,715	15036,58	85934,05
163.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,006	71069,00	426,41
163.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,225	14002,00	3150,45
163.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00047	2600000,00	1228,50
163.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,42	0,063	5200,00	327,60
164	Ц08-02-346-4	ТОЖЕ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		15	139076,80	2086152,07
164.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,56	68,4	15036,58	1028502,07
164.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5	75	14002,00	1050150,00
164.3	45763	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЕМЛЯЮЩИЕ	100 ШТ	0,02	0,3	25000,00	7500,00
165	Ц08-04-744-1	КАБЕЛЬ СИДОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО: 1	100 М		0,15	656611,55	98491,73
165.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,7	6,405	15036,58	96309,29
165.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,009	71069,00	639,62
165.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х30 ММ	ТН	0,00015	0,00002	15400000,00	346,50
165.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,51	0,0765	14002,00	1071,15
165.5	32540	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00002	0,00000	9221000,00	27,66
165.6	46166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10 ШТ	1	0,15	650,00	97,50
166	Ц08-04-743-1	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЕЙ С ЭКРАНИРОВАНЫМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,5 ММ2, ЧИСЛО ЖИЛ: 7	100 ШТ		0,06	1529400,56	91764,03
166.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	82	4,92	15036,58	73979,97
166.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1	0,06	71069,00	4264,14
166.3	32540	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,004	0,00024	9221000,00	2213,04
166.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	6,4	0,384	27000,00	10368,00
166.5	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2	ТН	0,0024	0,00014	6520000,00	938,88
167	Ц08-03-599-1	ЩИТ ВВОДНОГО УЧЕТА	ШТ		1	52671,70	52671,70
167.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	2,77	15036,58	41651,33
167.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
167.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,23	1176,00	270,48
167.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
167.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,2	0,2	22000,00	4400,00
167.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	5200,00	208,00
167.7	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,124	0,124	27000,00	3348,00
167.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,016	0,016	5200,00	83,20
168	Ц08-03-599-2	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ОПВ16 УХЛ4	ШТ		1	68295,11	68295,11
168.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76	15036,58	56537,54
168.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
168.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38	1176,00	446,88
168.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
168.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,2	0,2	22000,00	4400,00
168.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	5200,00	208,00
168.7	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,144	0,144	27000,00	3888,00

1	2	3	4	5	6	7	8
168.8	97117	ЛЕНТА ЛИКВАЯ И СОЛИАЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПЛЕКТЕ МАРКИ ЛСЭПД ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ	КГ	0.02	0.02	5200.00	104.00
169	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		7.37	669095.96	4931237.23
169.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	272.69	15036.58	4100325.00
169.2	30479	ГВОЗЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	9.581	15400.00	147547.40
169.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.01	0.0737	2600000.00	191620.00
169.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПН, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.3.0ММ	ТН	0.0025	0.01843	9221000.00	169896.93
169.5	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0.12	0.8844	4000.00	3537.60
169.6	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	206.36	650.00	134134.00
169.7	63499	ГНЗЬБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0.12	0.8844	21500.00	19014.60
169.8	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0.83	6.1171	27000.00	165161.70
Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "							8200612.57
МАТЕРИАЛЫ							
170	99449	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 12 W	ШТ		10	24870.00	248700.00
171	99450	СВЕТИЛЬНИК ЛЮСЕМ 3 W	ШТ		4	10435.00	41740.00
172	99445	СВЕТИЛЬНИК 24 W	ШТ		9	56000.00	504000.00
173	65079	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		14	11400.00	159600.00
174	65078	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		4	11400.00	45600.00
175	98513	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПЛАСТМАССОВЫМ ОСНОВАНИЕМ	ШТ		15	11400.00	171000.00
176	98511	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		15	11400.00	171000.00
177	98516	ПОДРОЗЕТНИК СКРЫТИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ	ШТ		48	3000.00	144000.00
178	98492	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Т. У-197	ШТ		18	900.00	16200.00
179	97307	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ 5Х4ММ2	1000 М		0.015	17433783.00	261506.74
180	92807	ПРОВОД МАРКИ ППВ СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0.185	3730435.00	690130.47
181	63173	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЕ ППВ 2Х4 ММ2	М		276	3730.43	1029600.06
182	65182	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЕ ППВ 3Х4 ММ2	М		276	5654.61	1560672.08
183	99544	Металлический щит 600/400/180, IP54 с монтажной панелью 05 PRIME	ШТ		1	387565.00	387565.00
184	30243	ТРУБЫ ГОФРА Д-15 ММ	М		737	1200.00	884400.00
185	30244	ТРУБЫ ГОФРА Д-20 ММ	М		15	1500.00	22500.00
186	03559	МЕТАЛЛ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	КГ		6.4	5748.00	36787.20
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "							6375001.56
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
187	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ		1	110415.38	110415.38
187.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7.2	7.2	15036.58	108263.38
187.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.16	0.16	950.00	152.00
187.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.4	0.4	5000.00	2000.00
188		СТОИМОСТЬ ГАММА-4	ШТ		1	352000.00	352000.00
189	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ	ШТ		32	26663.45	853230.54
189.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1.68	53.76	15036.58	808366.54
189.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.16	5.12	950.00	4864.00
189.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.25	8	5000.00	4000.00
190		Извещатель оптико-электронный дымовой пожарный автономный ИП 212-142-Рубеж 7.2-9V	ШТ		32	36254.00	1160128.00
191	Ц10-08-019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		5	7816.56	39082.80
191.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0.5	2.5	15036.58	37591.45
191.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.00005	0.00025	2600000.00	650.00
191.3	35101	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	ТН	0.00001	0.00005	16827000.00	841.35
192	Ц10-08-005-02	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М		1.56	556060.82	867454.88
192.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29	45.24	15036.58	680254.88
192.2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	24	37.44	5000.00	187200.00
193	65365	ПРОВОД ТРП 10Х2Х0,5 ММ	М		10	684.69	6846.90
194	65366	ПРОВОД ТРП 1Х2Х0,5 ММ	М		146	684.69	99964.74
195	Ц10-08-001-13	УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПА КОЛ-ЧЕСТВО ЛУЧЕЙ: 1	ШТ		3	19667.40	59002.19
195.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1.2	3.6	15036.58	54131.69
195.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.13	0.39	950.00	370.50
195.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.3	0.9	5000.00	4500.00
196		Ручной пожарный извещатель ИПР 513-10-Рубеж,	ШТ		3	32647.00	97941.00
197	Ц10-08-003-02	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		1	55217.19	55217.19
197.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3.6	3.6	15036.58	54131.69
197.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.09	0.09	950.00	85.50
197.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.2	0.2	5000.00	1000.00
198		Оповещатели охранно-пожарные комбинированные светозвуковые СУЗ-01НП 124.7	ШТ		1	38088.00	38088.00

1	2	3	4	5	6	7	8
199	Ц10-08-003-05	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ. КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАШЕ ОКОН,	ШТ		3	88234,20	264702,60
199.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,76	17,28	15036,58	259832,10
199.2	00521	ДРЕЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,39	950,00	370,50
199.3	058630	ЛЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	0,9	5000,00	4500,00
200		Детектор движения R K-301 -I D 0 -R oiscook	ШТ		3	52235,00	156705,00
201	E16-02-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ПЕОДИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	522301,51	52230,15
201.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	3,297	15036,58	49575,60
201.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,035	54548,00	1909,18
201.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,115	1077,00	123,85
201.4	32534	ПРОВОДОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДИЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08ГС Д-4 ММ	ТН	0,00017	0,00002	17154000,00	291,62
201.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,0281	11740,00	329,89
202	63810	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-15 ММ	М		10	15824,00	158240,00
Итого по разделу " ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ"							4371249,37
КОТЕЛЬНАЯ							
203	E18-01-001-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0.06 МВт (0.05 ГКА.Ч. КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ: ДО 14	1 КОТЕЛ		1	1521427,56	1521427,56
203.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	77,17	77,17	15036,58	1160372,88
203.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,86	1,86	54548,00	101459,28
203.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00098	0,00098	12000000,00	11760,00
203.4	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0177	0,0177	14002000,00	247835,40
204	E18-04-001-02	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,15 МЗ	1 БАК		1	268837,70	268837,70
204.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	4,03	15036,58	60597,42
204.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11	54548,00	6000,28
204.3	30956	КРАСКА ЭМАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ. СУРНИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00008	22000000,00	1760,00
204.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00004	12000000,00	480,00
204.5	52011	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15 МЗ	ШТ	1	1	200000,00	200000,00
205	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ Ф-40ММ 15КЧ 18П	1 ШТ		4	123752,93	495011,73
205.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	15036,58	88415,09
205.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	54548,00	4363,84
205.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056	14900000,00	8344,00
205.4	36230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	8	38835,00	310680,00
205.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0044	14002000,00	61608,80
205.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2700000,00	21600,00
206	53800	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ Ф-32 ММ 15КЧ 18П	ШТ		4	114358,00	457432,00
207	E18-01-002-05	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ	1 КОТЕЛ		1	2304838,73	2304838,73
207.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,15	107,15	15036,58	1611169,55
207.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,46	1,46	127627,00	186335,42
207.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ, МПа КТС:СМ2 НИЗКОЕ 0,1 Т. ВЫСОКОЕ 10-100	МАШ-ЧАС	0,6	0,6	2291,00	1374,60
207.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	3,33	3,33	4656,00	15504,48
207.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,46	4,46	54548,00	243284,08
207.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00138	14900000,00	20562,00
207.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,44	0,44	42000,00	18480,00
207.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0143	0,0143	14002000,00	200228,60
207.9	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,001	2700000,00	2700,00
207.10	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,001	0,001	5200000,00	5200,00
208	53975	Котлы под твердое топливо АТ MS-30 Т, мощность 30 кВт, отапливаемая площадь до 300 м2	КОМПЛЕКТ		1	7739130,00	7739130,00
209	E22-01-011-5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1 КМ		0,006	5432260,60	32593,56
209.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	360	2,16	15036,58	32479,01
209.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,0021	54548,00	114,55
210	65271	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-159X4 ММ,	М		6	169526,00	1017156,00
211	E26-01-010-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		0,3	629323,84	188797,15
211.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,85	5,655	15036,58	85031,86
211.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,165	54548,00	9000,42
211.3	32534	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ИЛИ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д-11 ММ	ТН	0,001	0,0003	9221000,00	2766,30

1	2	3	4	5	6	7	8
211.4	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,00123	0,00037	9221000,00	3402,55
211.5	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50ММ	ТН	0,0106	0,00318	1500000,00	4770,00
211.6	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,00795	10200000,00	81090,00
211.7	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,00001	18002000,00	216,02
211.8	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН1, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,168	15000,00	2520,00
212	38605	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ВАТЫ "КНАУФ" ТОЛЩ. 40 ММ	МЗ		0,3	510733,00	153219,90
213	E18-07-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	1 КОМПЛЕКТ			18	2364,39
213.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	2,16	15036,58	32479,01
213.2	30956	КРАСКА ЗАМЯДНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00036	22000000,00	7920,00
213.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00018	12000000,00	2160,00
Итого по разделу " КОТЕЛЬНАЯ"							14221003,34
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 1 ШТ							
214	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,01	2841913,62	28419,14
214.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	1,89	15036,58	28419,14
215	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,01	1461555,58	14615,56
215.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	0,972	15036,58	14615,56
216	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		0,3	101476,25	30442,87
216.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,72	15036,58	10826,34
216.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 АГЗМНИ	МАШ-ЧАС	0,46	0,138	76681,00	10581,98
216.3	01866	ПРАМОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,279	862,00	240,50
216.4	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,384	22901,20	8794,06
217	E09-06-001-2	МОНТАЖ: КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЯ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ			0,23	6632451,15
217.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	11,6817	15036,58	175652,82
217.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,0943	1327,00	125,14
217.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,4669	11102,00	5183,52
217.4	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,14	0,0322	2487,00	80,08
217.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0437	54548,00	2383,75
217.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,4278	1077,00	460,74
217.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,00076	14002000,00	10627,52
217.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,345	11740,00	4050,30
217.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00032	14900000,00	4797,80
217.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,1035	600,00	62,10
217.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,23	5748000,00	1322040,00
218	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДАЮЩЕГО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2 КРОВЛИ			0,2	685506,13
218.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	7,706	15036,58	115871,89
218.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,482	950,00	457,90
218.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,08	54548,00	4363,84
218.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	129	113,00	14577,00
218.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	16,2	113,00	1830,60
219	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2 КРОВЛИ			0,06	685506,13
219.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	2,3118	15036,58	34761,37
219.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,1446	950,00	137,37
219.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,024	54548,00	1309,15
219.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	38,7	113,00	4373,10
219.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	4,86	113,00	549,18
220	05333	ПРОФИАСТИЛ ИЗ СТАЛИ КРАШЕНЫЙ ТОЛЩ. 0,51 ММ	М2			55	75000,00
221	E26-01-050-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИННЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ			0,15	3625081,17
221.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	156,67	23,5005	15036,58	353367,15
221.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,2505	950,00	237,97
221.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0375	54548,00	2045,55
221.4	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00005	18002000,00	918,10
221.5	45955	ФОЛЬГА АЛЮМИННЕВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ	10 М2	11,5	1,725	25000,00	4325,00
221.6	46092	ЛЕНТА АЛЮМИННЕВАЯ МАРКИ АДН1, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	10,53	1,5795	10200,00	16110,90
221.7	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АДН1, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	5,64	15000,00	84600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
221.8	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,28	0,042	15000,00	630,00
221.9	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	18,99	2,8485	15000,00	42727,50
222	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0,05	3681640,96	184082,05
222.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	1,513	15036,58	22780,42
222.2	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	0,551	14193,00	7820,34
222.3	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,003	3000000,00	9000,00
222.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	10,2	0,51	283296,64	144481,29
Итого по разделу " ТЕПЛОВЫЙ ПУНКТ 1 ШТ"							6630017,15
БЛОК -2							
Итого по разделу " БЛОК -2"							0,00
КРОВЛЯ							
223	E58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛН		2,75	341029,63	937831,49
223.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	62,37	15036,58	937831,49
224	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛН		2,75	101196,18	278289,50
224.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,73	18,5075	15036,58	278289,50
225	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		2,75	366742,19	1008541,01
225.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,39	67,0725	15036,58	1008541,01
226	E58-18-2	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ	100 М2 СМЕНЯЕМОЙ		2,75	979182,09	2692750,75
226.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,12	179,08	15036,58	2692750,75
227	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		3,2	3682741,56	11784772,99
227.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	72	15036,58	1082633,76
227.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,736	950,00	699,20
227.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	1,056	982,00	1036,99
227.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,152	54548,00	62839,30
227.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,024	14002000,00	336048,00
227.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0096	15400000,00	147840,00
227.7	31929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	4,64	2415,00	11205,60
227.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00992	2850000,00	28272,00
227.9	36028	БРУСЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	2,976	3000000,00	8928000,00
227.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,384	3000000,00	1152000,00
227.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,032	1068692,00	34198,14
228	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		2	3789522,21	7579044,41
228.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	48,18	15036,58	724462,42
228.2	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,88	982,00	864,16
228.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,44	54548,00	24001,12
228.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0144	15400000,00	221760,00
228.5	31929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	6,76	2415,00	16325,40
228.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,076	2850000,00	216600,00
228.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-084 ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00876	8565218,00	75031,31
228.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,32	3000000,00	960000,00
228.9	36028	БРУСЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,12	3000000,00	360000,00
228.10	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	1,66	3000000,00	4980000,00
229	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛН		2,9	689506,13	1999567,77
229.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	111,737	15036,58	1680142,34
229.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	6,989	950,00	6639,55
229.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	1,16	54548,00	63275,65
229.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	1870,5	113,00	211366,50
229.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	234,9	113,00	26543,70
229.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 АД)	М	16	46,4	250,00	11600,00
230	33727	ПРОФИЛИРОВАЩИЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ КРАЩЕННЫЙ ГОФРА ТОЛЩ. 0,51 МММ	М2		307,4	75000,00	23055000,00
231	E10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО		3	959399,37	2878198,10
231.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,63	19,89	15036,58	299077,58
231.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,16	0,48	916,00	439,68
231.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,33	54548,00	18000,54
231.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,0042	15400000,00	64680,00

1	2	3	4	5	6	7	8
231.5	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК ПЛАСТИНЫ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,06	0,18	3000000,00	540000,00
231.6	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	М3	0,06	0,18	3000000,00	540000,00
231.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,3	3000000,00	900000,00
231.8	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1,5	344000,00	516000,00
232	Е10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И ПАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,29	615083,23	178374,14
232.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	9,1669	15036,58	137838,83
232.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,1624	54548,00	8858,60
232.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00012	900000,00	104,40
232.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,0667	375414,00	25040,11
232.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,0174	375414,00	6532,20
233	Е12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,2	3270093,61	654018,72
233.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	7,68	15036,58	115480,93
233.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,086	54548,00	4691,13
233.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,019	2850000,00	54150,00
233.4	32522	ПРОВОДОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00006	9611000,00	576,66
233.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	22,6	21200,00	479120,00
234	Е12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М ЖЕЛОБОВ		0,43	1017378,30	437472,67
234.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	13,5063	15036,58	203088,56
234.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0387	54548,00	2111,01
234.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	ТН	0,0038	0,00163	15400000,00	25163,60
234.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,169	0,07267	2850000,00	207109,50
235	30002	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ УПРОЩЕННЫЕ	М		43	21200,00	911600,00
236	Е12-01-014-02	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: ГЛИЩО-САМАННАЯ	1 М3		13,7	66311,20	908463,48
236.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	41,648	15036,58	626243,48
236.2	45046	ГРУНТ ДРЕНИРУЮЩИЙ	М3	1,03	14,111	20000,00	282220,00
237	Е10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3		0,529	165999,47	87813,72
237.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	4,4965	15036,58	67611,98
237.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,06348	54548,00	3462,71
237.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00006	900000,00	57,13
237.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,03544	375414,00	13305,80
237.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00899	375414,00	3376,10
238	Е10-01-022-6	ПОДШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАФОНОМ	100 М2		0,56	431231,12	241489,43
238.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,9	13,944	15036,58	209670,07
238.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0616	54548,00	3360,16
238.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,00185	15400000,00	28459,20
239	Е10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ РЕЕК	1 М3		0,5	3577726,56	1788863,28
239.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	11,25	15036,58	169161,52
239.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,115	950,00	109,25
239.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,165	982,00	162,03
239.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,18	54548,00	9818,64
239.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0015	15400000,00	23100,00
239.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,725	2415,00	1750,88
239.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00155	2850000,00	4417,50
239.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,465	3000000,00	1395000,00
239.9	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,06	3000000,00	180000,00
239.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,005	1068692,00	5343,46
240	05372	СТОИМОСТИ ТУНУКАФОНА	М2		56	45000,00	2520000,00
241	Е10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,7	3682741,56	2577919,09
241.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	15,75	15036,58	236826,13
241.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,161	950,00	152,95
241.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,231	982,00	226,84
241.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,252	54548,00	13746,10
241.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00525	14002000,00	73510,50
241.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0021	15400000,00	32340,00
241.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	1,015	2415,00	2451,22
241.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00217	2850000,00	6184,50
241.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,651	3000000,00	1953000,00
241.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,084	3000000,00	252000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
241.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРОЙ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,007	1068692,00	7480,84
242	E09-04-002-1	ОБШИВКА ФРОНТОНА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,64	539988,09	345592,38
242.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	22,72	15036,58	341631,10
242.2	00521	ДРЕВН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,5424	950,00	1465,28
242.3	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00083	3000000,00	2496,00
243	33727	ПРОФИЛИРОВАНИЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ КРАЩЕННЫЙ ГОФРА ТОЛЩИ 0,51 МММ	М2		67,8	75000,00	5085000,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ"							67950602,94
СТЕНЫ							
244	E46-04-001-4	РАЗРАБОТКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ		1,6	215939,37	345502,99
244.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,24	13,184	15036,58	198242,27
244.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,15	1,84	76681,00	141093,04
244.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,3	3,68	1676,00	6167,68
245	E55-8-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧ	100 М2		0,052	2525664,78	131334,57
245.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,2	7,3424	15036,58	110404,58
245.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	6,48	0,33696	58638,00	19758,66
245.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,44	0,69888	1676,00	1171,32
246	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕПТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	100 МЗ		0,012	41088110,94	493057,33
246.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	5,35248	15036,58	80482,99
246.2	00112	АВТОПОГРУЗНИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00324	72437,00	234,70
246.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	0,25704	1081,00	277,86
246.4	01571	ШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,00972	916,00	8,90
246.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,02244	54548,00	1224,06
246.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00016	15400000,00	2402,40
246.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00036	8565218,00	3114,31
246.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,00156	14900000,00	23244,00
246.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,00168	3000000,00	5040,00
246.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,00564	3000000,00	16920,00
246.11	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	101,5	1,218	283296,64	345055,31
246.12	51619	ШИНЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	0,4704	32000,00	15052,80
247	E08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАНИХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,21	7751600,85	1627836,18
247.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	35,7357	15036,58	537342,71
247.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0231	54548,00	1260,06
247.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СПЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	1,0584	699130,00	739959,19
247.4	12138	РАСТВОР ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,3	0,483	381268,00	184152,44
247.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00048	2850000,00	1376,55
247.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,016	0,00336	3000000,00	10080,00
247.7	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,0189	8130435,00	153665,22
248	E09-03-012-12	УСЛЕДИНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ШВЕЛЛЕРОМ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,06	5999237,81	359954,27
248.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,3954	15036,58	5945,46
248.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,009	127627,00	1148,64
248.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,0054	11102,00	59,95
248.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0138	54548,00	752,76
248.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1344	1077,00	144,75
248.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00024	14002000,00	3360,48
248.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,117	11740,00	1373,58
248.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00002	14900000,00	357,60
248.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00103	0,00006	3000000,00	185,40
248.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0354	600,00	21,24
248.11	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,0003	5748000,00	1724,40
248.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,06	5748000,00	344880,00
249	50782	СТОИМОСТИ ШВЕЛЛЕРА №14	ТН		0,06	8562000,00	513720,00
250	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА №14	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,011	5999237,81	65991,62
250.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,07249	15036,58	1090,00
250.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,00165	127627,00	210,58

1	2	3	4	5	6	7	8
250.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,00099	11102,00	10,99
250.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,00253	54548,00	138,01
250.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,02464	1077,00	26,54
250.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00004	14002000,00	616,09
250.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,02145	11740,00	251,82
250.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00000	14900000,00	65,56
250.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00001	3000000,00	33,99
250.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,00649	600,00	3,89
250.11	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00005	5748000,00	316,14
250.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,011	5748000,00	63228,00
251	50782	СТОИМОСТИ ШВЕЛЛЕРА №14	ТН		0,011	8562000,00	94182,00
						Итого по разделу " СТЕНЫ"	3631578,95
ОКНА И ДВЕРИ							
252	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2			0,198	2834996,79
252.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	37,33092	15036,58	561329,37
253	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ); С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ			0,19	5304356,82
253.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	21,9298	15036,58	329749,19
253.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	1,292	851,00	1099,49
253.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,4123	54548,00	22490,14
253.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	1,9874	1176,00	2337,18
253.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	55	10,45	52174,00	545218,30
253.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	12,54	4000,00	50160,00
253.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	101,27	500,00	50635,00
253.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,3648	16827,00	6138,49
254	50877	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2			19	594222,00
255	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ			0,1785	8156166,95
255.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	14,23181	15036,58	213997,67
255.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,23027	851,00	195,96
255.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,3695	54548,00	20155,21
255.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,35343	1176,00	415,63
255.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123	21,9555	52174,00	1145506,26
255.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	8,925	4000,00	35700,00
255.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	71,4	500,00	35700,00
255.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,2499	16827,00	4205,07
256	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2			17,85	640000,00
257	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М.П.			0,12	498625,13
257.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	2,5428	15036,58	38235,02
257.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	48	450,00	21600,00
258	44103	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М			12	45373,00
259	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАЦДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2			0,035	7686306,39
259.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	3,94625	15036,58	59338,10
259.2	30405	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,004	0,00014	15400000,00	2156,00
259.3	32522	ПРОВОДОКА КАПАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00042	9611000,00	4036,62
259.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,37	0,01995	10200000,00	203490,00
260	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2			0,15	1562451,03
260.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	15,5865	15036,58	234367,65
						Итого по разделу " ОКНА И ДВЕРИ"	26846950,36
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
261	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2			3,15	343134,76
261.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	71,883	15036,58	1080874,48
262	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2			3,15	2123548,34
262.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	270,396	15036,58	4065831,09
262.2	01609	РАСТВОРОПАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	17,1675	18787,00	322525,82
262.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	5,8905	381268,00	2245859,15

1	2	3	4	5	6	7	8
252.4	30589	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,00012	0,00038	1540000,00	5821,20
252.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,0189	2600000,00	49140,00
265	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,1	5664350,31	566435,03
265.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06			306836,45
265.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	М3	0,1	0,01	381268,00	3812,68
265.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,43	594850,93	255785,90
264	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕП	100 М2 ПОВЕРХНОСТЕЙ		3,26	2003134,98	6530220,03
264.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	182,56	15036,58	2745078,04
264.2	00521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	5,4442	950,00	5171,99
264.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,6895	1100000,00	2958450,00
264.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,05868	14000000,00	821520,00
265	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ПЛИТКЕ СЛОЖАЕТСЯ: СТЕП К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-3,26	1328732,40	-4331667,62
265.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-130,4	15036,58	-1960770,03
265.2	00521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-4,35536	950,00	-4137,59
265.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-2,1516	1100000,00	-2366760,00
266	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТЕЙ		0,1	3520187,44	352018,74
266.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	9,911	15036,58	149027,54
266.2	00521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	0,296	950,00	281,20
266.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,1461	1100000,00	160710,00
266.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,03	0,003	14000000,00	42000,00
267	E15-04-007-03	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕП	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ		2,69	855067,26	2300130,94
267.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,73	88,0437	15036,58	1323876,14
267.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0807	7200000,00	581040,00
267.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0538	6087000,00	327480,60
267.4	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,01345	920000,00	12374,00
267.5	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,2596	24500,00	55360,20
268	E15-04-007-03	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПИВА СТЕП	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ		0,67	855067,26	572895,07
268.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,73	21,9291	15036,58	329738,67
268.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0201	7200000,00	144720,00
268.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0134	6087000,00	81565,80
268.4	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,00335	920000,00	3082,00
268.5	35538	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5628	24500,00	13788,60
269	E15-01-019-5	ГЛАДКАя ОБЛИЦОВКА СТЕП, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАБИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		0,473	6671432,63	3155587,63
269.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	75,52391	15036,58	1135621,31
269.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	0,6149	14763,00	9077,77
269.3	31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,17738	1018000,00	180567,75
269.4	44356	ПЛИТКИ РЕДОВЫЕ	М2	100	47,3	38261,00	1809745,30
269.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,02365	870000,00	20575,50
270	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДВП	100 М2 ПОДШИВКИ		1,37	222391,02	304675,69
270.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,79	20,2623	15036,58	304675,69
271	E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОДОКРИСТНЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ ПАНЦЕЛЬНИКОВ	100 М2		1,04	11435750,19	11893180,19
271.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590,7	614,328	15036,58	9237392,12
271.2	00521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	5,564	950,00	5285,80
271.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,18	0,1872	916,00	171,48
271.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,1	2,184	54548,00	119132,83
271.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0521	0,05418	14002000,00	758684,37
271.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,00426	15400000,00	65665,60
271.7	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОДОКРИСТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	107,12	12400,00	1328288,00
271.8	51439	НАШЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	112	116,48	3250,00	378560,00
272	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТЕЙ		1,29	2364043,60	3049616,24
272.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	87,849	15036,58	1320948,52
272.2	00521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,95	2,5155	950,00	2389,72
272.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,24098	1100000,00	1365078,00

1	2	3	4	5	6	7	8
272.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,0258	14000000,00	361200,00
273	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100M2		-1,29	1585435,88	-2045212,29
273.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	49,04	-63,2616	15036,58	-951238,11
273.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,56	-2,0124	950,00	-1911,78
273.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-0,99278	1100000,00	-1092062,40
274	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		1,29	938411,19	1210550,43
274.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	36,894	15036,58	554759,58
274.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,08901	7000000,00	623070,00
274.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00709	870000,00	6172,65
274.4	35538	ШКУРКА ШЕЛКОВАЛЬНАЯ ДВУХСТОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ #0 25	M2	0,84	1,0836	24500,00	26548,20
275	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПЛАСТИКА	100 M2 ПОВЕРХОСТН		0,33	5591099,77	1845062,93
275.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	51,249	15036,58	770609,69
275.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,0593	950,00	1006,34
275.3	01523	ПЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,1815	916,00	166,25
275.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00033	15400000,00	5082,00
275.5	32501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОВОККИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,0004	2850000,00	1128,60
275.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,1353	3000000,00	405900,00
275.7	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00092	14002000,00	12937,85
275.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	34,65	18400,00	637560,00
275.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00069	15400000,00	10672,20
Итого по разделу "ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ"							33173544,77
ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАТА							
276	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 M2 ПОКРЫТИЙ		1,04	575901,01	598937,05
276.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	39,832	15036,58	598937,05
277	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСИЛАЮЩИХ СЛОЕВ- БЕТОННЫХ	1 M3		5,22	328921,66	1716971,08
277.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	9,396	15036,58	141283,71
277.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,5056	655,00	1641,17
277.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,01044	5755077,00	60083,00
277.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	M3	0,001	0,00522	1068692,00	5578,57
277.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	M3	1,02	5,3244	283296,64	1508384,63
278	E11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 M2		1,04	3220373,70	3349188,65
278.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,18	48,0272	15036,58	722164,83
278.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	8,05	8,372	3164,00	26489,01
278.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,289	0,30056	5594203,00	1681393,65
278.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70 30	ТН	0,057	0,05928	5594203,00	331624,35
278.5	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	M2	116	120,64	4870,00	587516,80
279	E11-01-004-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 M2		1,04	1840207,29	1913815,58
279.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,86	28,9744	15036,58	435675,88
279.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	3,68	3,8272	3164,00	12109,26
279.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,132	0,13728	5594203,00	767972,19
279.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70 30	ТН	0,019	0,01976	5594203,00	110541,45
279.5	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	M2	116	120,64	4870,00	587516,80
280	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 M2		1,04	1436024,05	1493465,01
280.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	41,0904	15036,58	617859,09
280.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	9,4328	655,00	6178,48
280.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	2,1216	409798,00	869427,44
281	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=2)	100 M2 СТЯЖКИ		1,04	436069,74	453512,53
281.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	1,04	15036,58	15638,04
281.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,64	4,8256	655,00	3160,77
281.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	1,02	1,0608	409798,00	434713,72
282	E11-01-034-07	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO: С ПРОКЛЕИВАНИЕМ СТЫКОВ	100 M2 ПОКРЫТИЯ		1,04	7924002,07	8240962,15
282.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,29	38,7816	15036,58	583142,63
282.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	6,24	450,00	2808,00
282.3	083177	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	M2	102	106,08	2850,00	302328,00
282.4	083290	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	M2	3,33	3,4632	4800,00	16623,36
282.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	108,16	67826,00	7336060,16
283	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		1,52	728555,98	1107405,09
283.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	10,1232	15036,58	152218,31
283.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	2,0216	950,00	1920,52
283.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	3,0552	851,00	2599,98

1	2	3	4	5	6	7	8
283.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	10,64	1801,00	19162,64
283.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	10,64	1801,01	19162,75
283.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	60,8	1801,02	109502,02
283.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	24,32	1801,03	43801,05
283.8	30795	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	39,976	5000,00	199880,00
283.9	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 35 ММ	ШТ	263	399,76	113,00	45172,88
283.10	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	153,52	3348,00	513984,96
Итого по разделу " ПОЛЫ ИЗ ЛАМПАТА "							18874257,15
ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ							
284	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВНЕМ	100 М2		0,359	268652,71	96446,32
284.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	2,7643	15036,58	41565,62
284.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗМНИ	МАШ-ЧАС	0,46	0,16514	76681,00	12663,10
284.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,33387	862,00	287,80
284.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	1,8309	22901,20	41929,81
285	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3		1,65	328921,66	542720,74
285.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,97	15036,58	44658,64
285.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,792	655,00	518,76
285.3	32105	МАСТИКА БИТУМИНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,0033	5755077,00	18991,75
285.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00165	1068692,00	1763,34
285.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	1,683	283296,64	476788,25
286	E11-01-004-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2		0,359	1840207,29	660634,42
286.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,86	10,00174	15036,58	150391,96
286.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	3,68	1,32112	3164,00	4180,02
286.3	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90-10	ТН	0,132	0,04739	5594203,00	265098,09
286.4	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70-30	ТН	0,019	0,00682	5594203,00	38158,06
286.5	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	41,644	4870,00	202806,28
287	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,359	1436024,05	515532,63
287.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	14,18409	15036,58	213280,20
287.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	3,25613	655,00	2132,77
287.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,73236	409798,00	300119,66
288	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,359	6273471,83	2252176,39
288.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	43,00102	15036,58	646588,28
288.2	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,56004	14763,00	8267,87
288.3	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	36,618	39130,00	1432862,34
288.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТочный «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	161,55	1018,00	164457,90
289	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0,32	975930,97	312297,91
289.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	7,552	15036,58	113556,25
289.2	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,16	0,0512	409798,00	20981,66
289.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	32,32	5500,00	177760,00
Итого по разделу " ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ "							4379808,41
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
290	E46-02-009-2	ОГНЬВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,14	343134,76	48038,87
290.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	3,1948	15036,58	48038,87
291	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,14	1786389,31	250094,50
291.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	9,9232	15036,58	149210,99
291.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2646	381268,00	100883,51
292	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН ЦОКОЛЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,14	1192917,38	167008,43
292.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	4,774	15036,58	71784,63
292.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00257	22000000,00	56579,60
292.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00105	15400000,00	16170,00
292.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00158	12000000,00	18984,00
292.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0007	870000,00	609,00
292.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	0,1176	24500,00	2881,20
293	E15-02-011-01	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 50 ММ	100 М2		1,71	10674806,05	18253918,34
293.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,41	551,3211	15036,58	8289983,83
293.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,1368	950,00	129,96
293.3	01114	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАЛЬЦЫ	МАШ-ЧАС	0,2	0,342	1650,00	359,10
293.4	01146	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,3933	1327,00	521,91

1	2	3	4	5	6	7	8
293.5	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	21,24	36,3204	1176,00	42712,79
293.6	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1,96	3,3516	52174,00	174866,38
293.7	44378	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	5,6	9,576	336000,00	3217536,00
293.8	55216	ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "ВОЛИХ МРКА15DM"	КГ	400	684	870,00	595080,00
293.9	55218	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "ВОЛИХ О"	КГ	12,71	21,7341	13240,00	287759,48
293.10	55219	ГРУНТОВКА ТИПА "ВОЛИХ SG"	КГ	25,42	43,4682	13240,00	575518,97
293.11	55220	КРАСКА СИЛКАТНАЯ ТИПА "ВОЛИХ SZ"	Л	44,92	76,8132	11200,00	860307,84
293.12	55222	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ ФАСАДНАЯ SSA1363-4SM	М2	134,75	230,4225	9100,00	209684,75
293.13	55223	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10X120 ММ	10 ШТ	120	203,2	5000,00	1026000,00
293.14	55229	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,004	0,00684	1020000,00	69768,00
293.15	55230	КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "ВОЛИХ WM"	КГ	83,2	142,272	3913,00	556710,34
293.16	55231	КЛЕЙ ДЛЯ ПИКЛЕВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "ВОЛИХ ZW"	КГ	60	102,6	3913,00	401473,86
293.17	55246	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ AL 50 ММ, ДЛИНА 2500 ММ	М	3,26	5,5746	4500,00	25085,70
293.18	55251	УГОЛОК ПВХ С СТЕКЛОСЕТКОЙ	М	6	10,26	2500,00	25650,00
293.19	61615	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,89	1,5219	5000,00	7609,50
294	44624	СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЖ 120 ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ 50 ММ	М3		8,55	352600,00	3014730,00
295	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		1,71	5169225,44	8839375,50
295.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	307,8	15036,58	4628259,32
295.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	1,881	950,00	1786,95
295.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,3933	54548,00	21453,73
295.4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	34,2	13240,00	452808,00
295.5	35538	ШКУРКА ПИЛФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,5	0,855	24500,00	20947,50
295.6	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONE MIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	64,98	20000,00	1299600,00
295.7	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONE MIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	598,5	4000,00	2394000,00
295.8	46051	ЛИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	6,84	3000,00	20520,00
296	E08-07-002-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6	100 М2		1,71	1239167,92	2118977,14
296.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,2	120,042	15036,58	1805021,14
296.2	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,01368	950000,00	12996,00
296.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,5	9,405	32000,00	300960,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							32692142,78
ОТОПЛЕНИЯ							
297	E18-03-001-01	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ		0,12	2257168,93	270860,27
297.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,7	9,084	15036,58	136592,29
297.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,252	950,00	23,94
297.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,34	0,4008	54548,00	21862,84
297.4	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100 ШТ	0,78	0,0936	604200,00	56553,12
297.5	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100 ШТ	0,77	0,0924	604200,00	55828,08
298	52557	12 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		1	686124,00	686124,00
299	52559	10 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		2	571770,00	1143540,00
300	52561	7 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		1	400239,00	400239,00
301	52554	5 СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		5	285885,00	1429425,00
302	52553	4 СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ РАДИАТОР СЕРИИ "АКФА КЛАССИК", ВЫСОТА 50 СМ,	ШТ		1	228708,00	228708,00
303	E16-03-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,8	1536895,76	1229516,61
303.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100	80	15036,58	1202926,40
303.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	3,92	950,00	3724,00
303.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,296	54548,00	16146,21
303.4	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	7	5,6	1200,00	6720,00
304	E16-03-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2	1700775,14	340155,03
304.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111	22,2	15036,58	333812,08
304.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	0,912	950,00	866,40
304.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,074	54548,00	4036,55

1	2	3	4	5	6	7	8
304.4	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	6	1,2	1200,00	1440,00
305	58908	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ КОМПОЗИТ ДЛЯ ГВС PPR PN 20 Д-32	М		80	9374,00	749920,00
306	44190	ТРУБЫ КОМПОЗИТ ДЛЯ ГВС PPR PN 20 Д-25	М		20	5852,00	117040,00
307	63641	ТРОЙНИК 32X25X32ММ	ШТ		18	1681,00	30258,00
308	02611	УГОЛЬНИК Д-32 ММ	ШТ		2	1287,00	2574,00
309	02612	УГОЛЬНИК Д-25 ММ	ШТ		20	687,00	13740,00
310	52221	КРАН ШАРОВОЙ Д-32	ШТ		2	32010,00	64020,00
311	44252	КРАН РАДИАТОРНЫЙ Д-20 ММ	ШТ		10	20268,00	202680,00
312	63360	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 25 ММ	ШТ		10	325,00	3250,00
313	63359	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 32 ММ	ШТ		40	628,00	25120,00
314	63828	МУФТА ТРУБ Д- 25 ММ	М		20	758,00	15160,00
315	E16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		1	78769,77	78769,77
315.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	5,01	15036,58	75333,27
315.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА КТС:СМ2 НИЗКОЕ 0,1 1, ВЫСОКОЕ 10 100	МАШ-ЧАС	1,5	1,5	2291,00	3436,50
Итого по разделу " ОТОПЛЕНИЯ"							7031099,67
ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД							
316	E16-02-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,3	691216,48	207364,95
316.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,92	12,276	15036,58	184589,06
316.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,243	54548,00	13255,16
316.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,67	0,501	1077,00	539,58
316.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00055	0,00016	2200000,00	3630,00
316.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00062	0,00019	1200000,00	2232,00
316.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00026	0,00008	17154000,00	1338,01
316.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00053	0,00016	1500000,00	238,50
316.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,438	0,1314	11740,00	1342,64
317	52886	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 57X3 ММ	М		30	44348,00	1330440,00
318	E16-07-001-01	УСТАНОВКА КРАПОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КРАН		3	353790,03	1061370,08
318.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,01	3,03	15036,58	45560,84
318.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,6	950,00	570,00
318.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1,2	5000,00	6000,00
318.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00003	0,00009	2200000,00	1980,00
318.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00003	1200000,00	360,00
318.6	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	ТН	0,00004	0,00012	16827000,00	2019,24
318.7	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА 10КТС СМ2, ДИАМ. 50ММ	ШТ	1	3	35200,00	105600,00
318.8	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА 12 КТС СМ2 РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	3	9	16919,00	152271,00
318.9	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	10	30	22000,00	660000,00
318.10	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	1	3	29003,00	87009,00
319		ОГНЕТУШИТЕЛЬ РУЧНОЙ ПЕШНЫЙ ОП-5	ШТ		6	89235,00	535410,00
320	63925	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ РАЗМЕРОМ ШПК-320 ПОБ	ШТ		3	163144,00	489432,00
321	E22-02-001-1	ПАПЕСЕЧНЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	1 КМ		0,09	7405308,57	666477,77
321.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116	10,44	15036,58	156981,90
321.2	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	ТН	0,028	0,00252	5652000,00	14243,04
321.3	32144	МАСТИКА	ТН	0,77	0,0693	5755077,00	398826,84
321.4	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	220	19,8	4870,00	96426,00
Итого по разделу " ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД"							4290494,79
ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ К-1							
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ К-1"							0,00
МОНТАЖ							
322	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,02	997152,58	19943,05
322.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	1,2848	15036,58	19319,00
322.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0022	54548,00	120,01
322.3	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, МАИЖЕТЫ, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38 105895.75	КГ	1,5	0,03	5600,00	168,00
322.4	52046	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00002	14002000,00	336,03
323	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,08	997899,21	79831,94
323.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	4,928	15036,58	74100,27
323.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0176	54548,00	960,04

1	2	3	4	5	6	7	8
323.3	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАИЖЕТЫ. ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 38.105895-75	КГ	4	0,32	5600,00	1792,00
323.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00021	14002000,00	2979,63
324	E17-01-001-15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	1185383,50	118538,35
324.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	76,04	7,604	15036,58	114338,15
324.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,077	54548,00	4200,20
325	27111	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ		1	217391,00	217391,00
326	E17-01-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2	392279,86	78455,97
326.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	24,64	4,928	15036,58	74100,27
326.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,078	54548,00	4254,74
326.3	65851	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00001	16827000,00	100,96
327	52901	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ		2	354750,00	709500,00
328	58608	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 110 X5,3 ММ	М		8	18840,00	150720,00
329	30246	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 X4,6 ММ	М		2	18696,00	37392,00
330	52924	УГОЛЬНИК ДИАМ. 100 ММ	ШТ		2	5945,00	11890,00
331	52921	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБАМ ДИАМ. 50X100X100 ММ	ШТ		1	4729,00	4729,00
332	52923	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБАМ ДИАМ. 100X100X100 ММ	ШТ		2	915,00	1830,00
333	52922	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 100X50X100 ММ	ШТ		1	6979,00	6979,00
334	E17-01-001-08	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ УГЛОВЫХ; ПЛАСТИКОВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	442795,74	44279,57
334.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	24,31	2,431	15036,58	36553,93
334.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,076	54548,00	4145,65
334.3	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ ЭМУЛЬС. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0013	0,00013	22000000,00	2860,00
334.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0006	0,00006	12000000,00	720,00
335	E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	1349226,07	134922,61
335.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	87,36	8,736	15036,58	131359,56
335.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,053	54548,00	2891,04
335.3	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ ЭМУЛЬС. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00024	0,00002	22000000,00	528,00
335.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00012	0,00001	12000000,00	144,00
336	54150	СТОИМОСТЬ Водонагреватель эл. Ariston 50 л ABS PRO R	ШТ		1	711000,00	711000,00
337	E17-01-001-04	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ; ПЛАСТИКОВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	312716,38	31271,64
337.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	18,04	1,804	15036,58	27125,99
337.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,076	54548,00	4145,65
338	54034	СТОИМОСТЬ ВАННА ПОАСТИКОВАЯ УГЛОВАЯ	КОМПЛЕКТ		1	966000,00	966000,00
339	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	76085,09	7608,51
339.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	5,06	0,506	15036,58	7608,51
340	44497	СТОИМОСТИ ТРАПА	КОМПЛЕКТ		1	3938,00	3938,00
Итого по разделу " МОНТАЖ "							3336220,64
ВНУТРИШНИЙ ВОДОПРОВОД В-1							
341	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,02	2500984,72	50019,69
341.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	149,64	2,9928	15036,58	45001,48
341.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	0,1624	10891,00	1768,70
341.3	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ В ОБОЙМАХ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00001	10783000,00	127,24
341.4	31692	КЛЕИ 88-СА	КГ	0,2	0,004	83820,00	335,28
341.5	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	92,9	1,858	1500,00	2787,00
342	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,08	1917098,97	153367,92
342.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	121,8	9,744	15036,58	146516,44
342.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	0,3712	10891,00	4042,74
342.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0176	54548,00	960,04
342.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ В ОБОЙМАХ 3X58.5 ММ	ТН	0,00051	0,00004	10783000,00	439,95
342.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИНАЯ МАРКИ А	ТН	0,004	0,00032	840000,00	268,80
342.6	31692	КЛЕИ 88-СА	КГ	0,17	0,0136	83820,00	1139,95
343	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,02	3035965,47	60719,31
343.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	190,24	3,8048	15036,58	57211,18
343.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,2668	10891,00	2905,72

1	2	3	4	5	6	7	8	
343.3	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ В ОБОИМАХ ЗАСХ 5 ММ	ТН	0,00085	0,00002	10783000,00	183,31	
343.4	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,005	83820,00	419,10	
344	55134	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ ДИАМ 20X3,4 ММ	М		2	4261,00	8522,00	
345	55135	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ ДИАМ 25X4,2 ММ	М		2	5852,00	11704,00	
346	55136	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ ДИАМ 32X5,4 ММ	М		8	9374,00	74992,00	
347	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			8	27503,77	220030,18
347.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	11,76	15036,58	176830,18	
347.2	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,016	2700000,00	43200,00	
348	53682	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=32 ММ	ШТ			1	32010,00	32010,00
349	53685	КРАЦ ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=25 ММ	ШТ			1	24630,00	24630,00
350	52923	ТРОЙНИКИ 20X20X20 ММ	ШТ			8	915,00	7320,00
351	63354	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 20ММ	ШТ			1	514,00	514,00
352	63623	КРАН ТУЛЕТНЫЙ ДИАМ 20 ММ	ШТ			2	25728,00	51456,00
353	63624	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 25 ММ	ШТ			1	5983,00	5983,00
354	63625	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 32 ММ	ШТ			4	7100,00	28400,00
355	63350	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИК 25X20X25 ММ	ШТ			4	1209,00	4836,00
356	63361	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 20 ММ	ШТ			1	296,00	296,00
357	63360	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 25 ММ	ШТ			1	325,00	325,00
358	63359	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 32 ММ	ШТ			4	628,00	2512,00
359	63353	МУФТА ТРУБ Д-20 ММ	ШТ			6	392,00	2352,00
360	63828	МУФТА ТРУБ Д-25 ММ	М			2	758,00	1516,00
361	63827	МУФТА ТРУБ Д-32 ММ	М			1	1425,00	1425,00
Итого по разделу " Внутренний водопровод В-1"							742930,10	
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
362	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ			0,2	124313,76	24862,75
362.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	15036,58	21051,21	
362.2	00521	ДРЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	950,00	19,00	
362.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	5000,00	2000,00	
362.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МАМИА, СУРНИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00026	0,00005	22000000,00	1144,00	
362.5	31651	ОШИФКА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00013	0,00003	12000000,00	312,00	
362.6	65851	ШРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	16827000,00	336,54	
363	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ШЛАНГОМ И	КОМПЛЕКТ			1	65217,00	65217,00
364	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ			1	119300,00	119300,00
365	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,02	302422,76	60484,46
365.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	3,8048	15036,58	57211,18	
365.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	0,2668	10891,00	2905,72	
365.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0044	54548,00	240,01	
365.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,0856	1176,00	100,67	
365.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЩЕННАЯ ХЛОРИД МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00003	840000,00	26,88	
366	E16-04-005-02	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,04	2357971,87	94318,87
366.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	5,9856	15036,58	90002,95	
366.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	0,3248	10891,00	3537,40	
366.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0088	54548,00	480,02	
366.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	0,1824	1176,00	214,50	
366.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЩЕННАЯ ХЛОРИД МАРКИ А	ТН	0,0025	0,0001	840000,00	84,00	
367	58877	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ АКФА PN 16 ХВС ДИАМ 20X3,4 ММ	М			2	4261,00	8522,00
368	53074	СТОИМОСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ТРУБ АКФА PN 25 ХВС ДИАМ 25X4,2 ММ	ШТ			4	5852,00	23408,00
369	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			2	27503,77	55007,55
369.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	15036,58	44207,55	
369.2	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,004	2700000,00	10800,00	
370	53685	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=25 ММ	ШТ			1	24630,00	24630,00
371	52923	ТРОЙНИКИ 20X20X20 ММ	ШТ			8	915,00	7320,00
372	63354	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 20ММ	ШТ			2	514,00	1028,00
373	63546	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК ДИАМ 25 ММ	ШТ			2	5983,00	11966,00
374	63350	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИК 25X20X25 ММ	ШТ			3	1209,00	3627,00
375	63361	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 20 ММ	ШТ			2	296,00	592,00
376	63360	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 25 ММ	ШТ			1	325,00	325,00

1	2	3	4	5	6	7	8
377	63353	МУФТА ТРУБ Д-20 ММ	ШТ				
378	63828	МУФТА ТРУБ Д- 25 ММ	М				
Итого по разделу " ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"						392,00	2352,00
ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ						758,00	758,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ"							503718,63
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							0,00
379	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,17	2882809,97	490077,70
379.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
379.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	88,3	15,011	15036,58	225714,10
379.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	25,6	4,352	950,00	4134,40
379.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИННОЙ 50 ММ	МАШ-ЧАС	1,36	0,2312	71069,00	16431,15
379.5	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	ТН	0,00306	0,00052	18002000,00	9364,64
379.6	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	4,08	0,6936	50000,00	34680,00
379.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,02	0,1734	1140000,00	197676,00
379.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭП.1 ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	2,04	0,3468	5200,00	1803,36
380	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,14	495210,64	69329,49
380.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
380.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	32,2	4,508	15036,58	67784,90
380.3	30654	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	МАШ-ЧАС	0,04	0,0056	71069,00	397,99
381	Ц08-02-346-4	ТОЖЕ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ				
381.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ШТ			7	139076,80
381.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ЧЕЛ-ЧАС	4,56	31,92	15036,58	479967,63
381.3	45763	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЕМЛЯЮЩИЕ	КГ	5	35	14002,00	490070,00
382	Ц08-04-744-1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М. КГ, ДО: 1	100 М		0,14	25000,00	3500,00
382.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
382.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	42,7	8,54	15036,58	128412,39
382.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,06	0,012	71069,00	852,83
382.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00015	0,00003	15400000,00	462,00
382.5	32540	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Ц. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	КГ	0,51	0,102	14002,00	1428,20
382.6	46166	СКОВЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ	ТН	0,00002	0,00000	9221000,00	36,88
383	Ц08-04-743-1	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЕЙ С ЭКРАНИРОВАЩИМИ ЖИЛАМИ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,5 ММ2, ЧИСЛО ЖИЛ: 7	10 ШТ		0,2	650,00	130,00
383.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
383.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	82	4,92	15036,58	73979,97
383.3	32540	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Ц. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	1	0,06	71069,00	4264,14
383.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	ТН	0,004	0,00024	9221000,00	2213,04
383.5	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2	КГ	6,4	0,384	27000,00	10368,00
384	Ц08-03-599-1	ЩИТ ВВОДНОГО УЧЕТА	ШТ				
384.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС			1	52671,70
384.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,77	2,77	15036,58	41651,33
384.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
384.4	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,23	1176,00	270,48
384.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
384.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,2	0,2	22000,00	4400,00
384.7	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	100 ШТ	0,04	0,04	5200,00	208,00
384.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭП.1 ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,124	0,124	27000,00	3348,00
385	Ц08-03-599-2	ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ОПВ12 УХЛ4	ШТ				
385.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС			1	68295,11
385.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,76	3,76	15036,58	56537,54
385.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
385.4	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38	1176,00	446,88
385.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
385.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,2	0,2	22000,00	4400,00
385.7	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	100 ШТ	0,04	0,04	5200,00	208,00
385.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭП.1 ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,144	0,144	27000,00	3888,00
386	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		3,11	669095,96	208088,44
386.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
386.2	30479	ГВОЗЬ УСИЛЕННЫЙ	МАШ-ЧАС	37	115,07	15036,58	1730259,26
386.3	30654	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,3	4,043	15400,00	62262,20
			ТН	0,01	0,011	2600000,00	80860,00

1	2	3	4	5	6	7	8
386.4	32540	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,00777	9221000,00	71693,27
386.5	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,3732	4000,00	1492,80
386.6	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	87,08	650,00	56602,00
386.7	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,3732	21500,00	8023,80
386.8	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	2,5813	27000,00	69695,10
Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "							3957886,40
МАТЕРИАЛЫ							
387	99449	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 12 W	ШТ		5	24870,00	124350,00
388	99450	СВЕТИЛЬНИК ЛЮСЕМ 3 W	ШТ		6	10435,00	62610,00
389	99989	СВЕТИЛЬНИК РГДЛ 12W	ШТ		3	36000,00	108000,00
390	99445	СВЕТИЛЬНИК РГДЛ 24 W	ШТ		3	56000,00	168000,00
391	65079	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛAVИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		14	11400,00	159600,00
392	98513	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПЛАСТМАССОВЫМ ОСНОВАНИЕМ	ШТ		7	11400,00	79800,00
393	98511	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		7	11400,00	79800,00
394	98516	ПОДРОЗЕТНИК СКРЫТИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ	ШТ		28	3000,00	84000,00
395	98492	КОРОБКА ОТВЕТВЛЕННАЯ У 191 УЛ4	ШТ		10	900,00	9000,00
396	92807	ПРОВОД ППВ 2X2,5MM2	1000 М		0,105	3730435,00	391695,67
397	63173	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЕ ППВ 2X4 MM2	М		103	3730,43	384234,80
398	65182	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЕ ППВ 3X4 MM2	М		103	5654,61	582424,73
399	98974	СТОИМОСТЬ ШИТ УЧЕТА ОПВ -16 УХ.14	ШТ		1	239130,00	239130,00
400	30243	ТРУБЫ ГОФРА Д-15 ММ	М		311	1200,00	373200,00
401	30244	ТРУБЫ Д=20ММ ГОФРА	М		20	1500,00	30000,00
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "							2875845,21
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
402	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ		1	110415,38	110415,38
402.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	7,2	15036,58	108263,38
402.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,16	950,00	152,00
402.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 АМ1	10 ШТ	0,4	0,4	5000,00	2000,00
403	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ	ШТ		16	26663,45	426615,27
403.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	26,88	15036,58	404183,27
403.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	2,56	950,00	2432,00
403.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 АМ1	10 ШТ	0,25	4	5000,00	20000,00
404	Ц10-08-019-01	КОРОБКА ОТВЕТВЛЕННАЯ НА СТЕПЕ	ШТ		5	7816,56	39082,80
404.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	2,5	15036,58	37591,45
404.2	30634	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00005	0,00025	2600000,00	650,00
404.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 АМ1	ТН	0,00001	0,00005	16827000,00	841,35
405	Ц10-08-005-02	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕПАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М		0,64	556060,82	355878,92
405.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29	18,56	15036,58	279078,92
405.2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	24	15,36	5000,00	76800,00
406	65365	ПРОВОД ТРП 10X2X0,5 ММ	М		10	684,69	6846,90
407	65366	ПРОВОД ТРП 1X2X0,5 ММ	М		54	684,69	36973,26
408	П02-04-009-9	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ И ДР.	ШТ		6	21051,21	126307,27
408.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	8,4	15036,58	126307,27
409		ДАТЧИК РУЧНОЙ	ШТ		5	32647,00	163235,00
410		ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ	ШТ		1	38088,00	38088,00
411	Ц10-08-002-04	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН,	ШТ		1	15189,97	15189,97
411.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	0,84	15036,58	12630,73
411.2	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,01	0,01	83820,00	838,20
411.3	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 АМ1	ТН	0,0001	0,0001	16827000,00	1682,70
411.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,00142	0,00142	27000,00	38,34
412		ДЕТЕКТОР	ШТ		1	52235,00	52235,00
413	Е16-02-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	2102600,71	210260,07
413.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	3,297	15036,58	49575,60
413.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,115	1077,00	123,85
413.3	30649	ПЫЛЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕТАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0009	0,00009	840000,00	75,60
413.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МЯША, СУРКИ ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,00004	2200000,00	968,00
413.5	31651	ОЦИНКА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00053	0,00005	12000000,00	636,00
413.6	32534	ПРОВОДОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДИННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,00002	17154000,00	291,62
413.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,00001	1500000,00	19,50
413.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,0281	11740,00	329,89
413.9	63810	ТРУБОПРОВОДЫ С ГИЛЬЗАМИ	М	100	10	15824,00	158240,00
414	63810	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-15 ММ	М		10	15824,00	158240,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу " ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ "							1739367,84
КОТЕЛЬНАЯ							
415	E18-01-001-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,06 MWТ (0,05 ГКАЛ/Ч), КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ: ДО 14	1 КОТЕЛ		1	1522802,16	1522802,16
415.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	77,17	77,17	15036,58	1160372,58
415.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа КГС.СМ2 НИЗКОЕ 0,1 Т, ВЫСОКОЕ 10-100	МАШ-ЧАС	0,6	0,6	2291,00	1374,60
415.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,86	1,86	54548,00	101459,28
415.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00098	0,00098	12000000,00	11760,00
415.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0177	0,0177	14002000,00	247835,40
416	E18-04-001-02	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,15 М3	1 БАК		1	269754,10	269754,10
416.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	4,03	15036,58	60597,42
416.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа КГС.СМ2 НИЗКОЕ 0,1 Т, ВЫСОКОЕ 10-100	МАШ-ЧАС	0,4	0,4	2291,00	916,40
416.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11	54548,00	6000,28
416.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МЯГКАЯ, СУРНИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00008	22000000,00	1760,00
416.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00004	12000000,00	480,00
416.6	52011	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15 М3	ШТ	1	1	200000,00	200000,00
417	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ Ф-40ММ 15КЧ 18П	1 ШТ		4	123752,93	495011,73
417.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	15036,58	88415,09
417.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	54548,00	4363,84
417.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056	14900000,00	8344,00
417.4	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	8	38835,00	310680,00
417.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0044	14002000,00	61608,80
417.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2700000,00	21600,00
418	53800	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ Ф-32 ММ 15КЧ 18П	ШТ		2	114358,00	228716,00
419	53975	Стоимость Котлы "АКС-30 Т" (твердое топливо), мощность 30кВт, отопляемая площадь до 300 м2	КОМПЛЕКТ		1	7739130,00	7739130,00
420	E22-01-011-5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1 КМ		0,006	5432260,60	32593,56
420.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	360	2,16	15036,58	32479,01
420.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,0021	54548,00	114,55
421	65271	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-159Х4 ММ,	М		6	169526,00	1017156,00
422	E26-01-054-1	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА СУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,04	1410341,78	56413,67
422.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,98	1,2792	15036,58	19234,79
422.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,23	0,0092	3164,00	29,11
422.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,47	0,0188	54548,00	1025,50
422.4	30101	БИТУМНЫЕ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТ-ЛУ-3, БИТ-ЛУ, БИТ-У	ТН	0,0126	0,0005	5594203,00	2819,48
422.5	31226	ЛИАК БТ-577	ТН	0,00126	0,00005	22990000,00	1158,70
422.6	32124	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	ТН	0,03	0,0012	5755077,00	6906,09
422.7	33404	ЛЕПТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50ММ	ТН	0,0473	0,00189	1500000,00	2838,00
422.8	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	115	4,6	4870,00	22402,00
423	E26-01-010-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,3	629323,84	188797,15
423.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,85	5,655	15036,58	85031,86
423.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,165	54548,00	9000,42
423.3	32538	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,001	0,0003	9221000,00	2766,30
423.4	32539	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,00123	0,00037	9221000,00	3402,55
423.5	33404	ЛЕПТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50ММ	ТН	0,0106	0,00318	1500000,00	4770,00
423.6	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,00795	10200000,00	81090,00
423.7	41030	ВИНТЫ САМОПЕРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,00001	18002000,00	216,02
423.8	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,56	0,168	15000,00	2520,00
424	38605	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ВАТЫ "КНАУФ" ТОЛЩ. 40 ММ	М3		0,3	510733,00	153219,90
425	E18-07-001-05	УСТАНОВКА КРАПОВ ВОЗДУШНЫХ	1 КОМПЛЕКТ		18	2364,39	42559,01
425.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	2,16	15036,58	32479,01
425.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МЯГКАЯ, СУРНИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00036	22000000,00	7920,00
425.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00018	12000000,00	2160,00
Итого по разделу " КОТЕЛЬНАЯ "							11746153,29

1	2	3	4	5	6	7	8
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 1 ШТ							
426	E01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАПШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,01	2841913,62	28419,14
426.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	1,89	15036,58	28419,14
427	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,01	1461555,58	14615,56
427.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	0,972	15036,58	14615,56
428	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВНИНЫХ	1 МЗ		0,3	101476,25	30442,87
428.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,72	15036,58	10826,34
428.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗМНИ	МАШ-ЧАС	0,46	0,138	76681,00	10581,98
428.3	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,279	862,00	240,50
428.4	45056	ГРАВНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,384	22901,20	8794,06
429	E09-06-001-2	МОНТАЖ: КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЯ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИИ		0,23	6632451,15	1525463,76
429.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	11,6817	15036,58	175652,82
429.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,0943	1327,00	125,14
429.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,4669	11102,00	5183,52
429.4	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРС	МАШ-ЧАС	0,14	0,0322	2487,00	80,08
429.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0437	54548,00	2383,75
429.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,4278	1077,00	460,74
429.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,00076	14002000,00	10627,52
429.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,345	11740,00	4050,30
429.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00032	14900000,00	4797,80
429.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,1035	600,00	62,10
429.11	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,23	5748000,00	1322040,00
430	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДАЮЩЕГО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2 КРОВЛИ		0,2	685506,13	137101,23
430.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	7,706	15036,58	115871,89
430.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,482	950,00	457,90
430.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,08	54548,00	4363,84
430.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	129	113,00	14577,00
430.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	16,2	113,00	1830,60
431	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2 КРОВЛИ		0,06	685506,13	41130,37
431.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	2,3118	15036,58	34761,57
431.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,1446	950,00	137,37
431.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,024	54548,00	1309,15
431.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	38,7	113,00	4373,10
431.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	4,86	113,00	549,18
432	05333	ПРОФИЛСТАЛ ИЗ СТАЛИ КРАШЕНЫЙ ТОЛЩ. 0,51 ММ	М2		55	75000,00	4125000,00
433	E26-01-050-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,15	3625081,17	543762,18
433.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	156,67	23,5005	15036,58	353367,15
433.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,2505	950,00	237,97
433.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0375	54548,00	2045,55
433.4	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00005	18002000,00	918,10
433.5	45955	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ	10 М2	11,5	1,725	25000,00	43125,00
433.6	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	10,53	1,5795	10200,00	16110,90
433.7	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	5,64	15000,00	84600,00
433.8	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,28	0,042	15000,00	630,00
433.9	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	18,99	2,8485	15000,00	42727,50
434	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0,05	3681640,96	184082,05
434.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	1,515	15036,58	22780,42
434.2	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	0,551	14193,00	7820,34
434.3	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ В СОРТА	МЗ	0,06	0,003	3000000,00	9000,00
434.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	10,2	0,51	283296,64	144481,29
Итого по разделу " ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 1 ШТ"							6630017,15
КОРОВАУЛОНА							
Итого по разделу " КОРОВАУЛОНА"							0,00
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
435	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГ-ЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОБШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,012	4827780,36	57933,36

1	2	3	4	5	6	7	8
435.1	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0.25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	0,70512	82161,00	57411,27
436	E01-02-055-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,01	2841913,62	28419,14
436.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189	1,89	15036,58	28419,14
437	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		1,06	100054,23	106057,48
437.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	2,65	15036,58	3946,24
437.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0848	67284,00	5705,68
437.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2.2 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,4876	58638,00	28591,89
437.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	0,9752	862,00	840,62
437.5	09249	ГРАВИИ	МЗ	1,28	1,3568	22901,20	31072,35
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							192469,98
ФУНДАМЕНТ							
438	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 МЗ		0,0317	33096026,40	1049144,04
438.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	5,706	15036,58	85798,72
438.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	1,5216	1081,00	1644,55
438.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	3,2334	297427,00	961700,46
439	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,0475	41976475,22	1993882,57
439.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	16,0303	15036,58	241040,89
439.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,03088	54548,00	1684,17
439.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00085	1540000,00	13167,00
439.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСИЩАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00119	840000,00	997,50
439.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,01045	3000000,00	31350,00
439.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	4,845	337987,00	1637547,01
439.7	51619	ШТЫ ИЛИ ДАТЧИКИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,128	32000,00	68096,00
440	03568	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,038	7347830,00	279217,54
441	03502	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,008	8130435,00	65043,48
442	03566	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,073	7347830,00	536391,59
443	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,13	1867469,53	242771,04
443.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	3,887	15036,58	58447,19
443.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0325	54548,00	1772,81
443.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03172	5755077,00	182551,04
Итого по разделу "ФУНДАМЕНТ"							4166450,26
СТЕН							
444	F08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		7,9	430041,71	3397329,52
444.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	42,66	15036,58	641460,50
444.2	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	3,1126	699130,00	2176112,04
444.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,24	1,896	299529,00	567906,98
444.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,00395	3000000,00	11850,00
445	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,01	6062148,12	60621,48
445.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	0,6373	15036,58	9582,81
445.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,0031	54548,00	169,10
445.3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,01	5086957,00	50869,57
446	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100 МЗ		0,016	66585660,46	1065370,57
446.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	25,1104	15036,58	377574,54
446.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00432	72437,00	312,93
446.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	0,99008	1081,00	1070,28
446.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,84	0,04544	127627,00	5799,37
446.5	01571	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,0304	916,00	27,85
446.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,06832	54548,00	3726,72
446.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00072	1540000,00	11088,00
446.8	35310	ЭЛЕКТРОЛЫД 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,0024	1490000,00	35760,00
446.9	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,004	3000000,00	12000,00
446.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	1,624	337987,00	548890,89
446.11	51619	ШТЫ ИЛИ ДАТЧИКИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	2,16	32000,00	69120,00

1	2	3	4	5	6	7	8
447	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,063	7347830,00	462913,29
448	03561	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,016	7347830,00	117565,28
449	E06-01-034-9	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3		0,0057	72712905,51	414463,56
449.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	9,0801	15036,58	136533,65
449.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	0,44431	1081,00	480,30
449.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,03602	916,00	33,00
449.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00036	15400000,00	5574,03
449.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,01431	3000000,00	42921,00
449.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	0,57855	337987,00	195542,38
449.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	1,0431	32000,00	33379,20
450	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,046	7347830,00	338000,18
451	03561	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,08	7347830,00	587826,40
452	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ЖБ СЕЙСМАПОЯС	100 М3		0,0075	56601722,30	424512,92
452.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	7,62195	15036,58	114608,06
452.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,36818	1081,00	398,00
452.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,84	0,0063	127627,00	804,05
452.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,00922	54548,00	503,21
452.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00028	15400000,00	4273,50
452.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Л 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,00187	14900000,00	27937,50
452.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	101,5	0,76123	337987,00	257292,60
452.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,58425	32000,00	18696,00
453	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,047	7347830,00	345348,01
454	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,014	8130435,00	113826,09
Итого по разделу " СТЕИ "							732777,30
ПОКРЫТИЯ							
455	E10-01-021-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕПАМ: КАМЕННЫМ С ПАКАТОМ ИЗ ЦИТОВ	100 М2		0,083	9175497,17	761566,26
455.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,46	8,50418	15036,58	127873,78
455.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,47	0,03901	916,00	35,73
455.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,18011	54548,00	9824,64
455.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,00053	0,00004	15400000,00	677,45
455.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0025	0,00021	15400000,00	3195,50
455.6	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	111	9,213	35000,00	322455,00
455.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-350	М2	52,5	4,3575	2415,00	10523,36
455.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,11	0,00913	2850000,00	26020,50
455.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,026	0,00216	2850000,00	6150,30
455.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,17	0,01411	3000000,00	42330,00
455.11	51614	ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	М2	80	6,64	32000,00	212480,00
456	36312	СТОИМОСТЬ БАЛЬКИ 150X100	М3		0,29	3000000,00	870000,00
Итого по разделу " ПОКРЫТИЯ "							1631566,26
КРОВЛЯ							
457	E12-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДНИ СЛОЙ	100 М2		0,083	1802245,48	149586,38
457.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,31	1,45333	15036,58	21853,11
457.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0083	54548,00	452,75
457.3	30107	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45 180	ТН	0,025	0,00208	5594203,00	11607,97
457.4	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВЯДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350б	М2	110	9,13	2415,00	22048,95
457.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,196	0,01627	5755077,00	93623,59
458	E12-01-014-02	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: ГЛИНО-САМАННАЯ	1 М3		8,3	66311,20	550382,99
458.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	25,232	15036,58	379402,99
458.2	45046	ГРУНТ ДРЕЛИРУЮЩИЙ	М3	1,03	8,549	20000,00	170980,00
459	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,24	427184,00	102524,16
459.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	5,4	15036,58	81197,53
459.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0864	54548,00	4712,95
459.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00072	15400000,00	11088,00
459.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-350	М2	1,45	0,348	2415,00	840,42
459.5	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00074	2850000,00	2120,40

1	2	3	4	5	6	7	8
459.6	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0024	1068692,00	2564,86
460	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 МЗ		0,5	3672627,43	1836313,71
460.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	12,045	15036,58	181115,61
460.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,11	54548,00	6000,28
460.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0036	15400000,00	55440,00
460.4	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00219	8565218,00	18757,83
460.5	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,08	3000000,00	240000,00
460.6	36028	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,03	3000000,00	90000,00
460.7	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	0,415	3000000,00	1245000,00
461	E58-12-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ	100 М2		0,395	3045867,28	1203117,57
461.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,41	7,27195	15036,58	109345,26
461.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0316	54548,00	1723,72
461.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0042	0,00166	15400000,00	25548,60
461.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,9	0,3555	3000000,00	1066500,00
462	60105	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 50X50	МЗ		0,35	3000000,00	1050000,00
463	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВ.ПЦ		0,395	685506,13	270774,92
463.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	15,21935	15036,58	228846,97
463.2	00521	ДРЕВН. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,95195	950,00	904,35
463.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,158	54548,00	8618,58
463.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	254,775	113,00	28789,58
463.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	31,995	113,00	3615,43
464	33727	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ КРАЩЕШПЫЙ ГОФРА ТОЛЩ. 0,51 ММ	М2		41,8	75000,00	3135000,00
465	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3		0,077	165999,47	12781,96
465.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,6545	15036,58	9841,44
465.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,00924	54548,00	504,02
465.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00001	900000,00	8,32
465.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ ДИАМОННЫЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00516	375414,00	1936,76
465.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00131	375414,00	491,42
466	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,0395	615083,23	24295,79
466.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	1,24859	15036,58	18774,60
466.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,02212	54548,00	1206,60
466.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00002	900000,00	14,22
466.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ ДИАМОННЫЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,00909	375414,00	3410,64
466.5	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00237	375414,00	889,73
467	E12-01-008-03	ПАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,144	3270093,61	470893,48
467.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	5,5296	15036,58	83146,27
467.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,06192	54548,00	3377,61
467.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,01368	2850000,00	38988,00
467.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00004	9611000,00	415,20
467.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	16,272	21200,00	344966,40
468	30002	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ УПРОЩЕННЫЕ	М		23,6	21200,00	500320,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ "							9305990,96
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
469	E15-02-017-2	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННАЯ	100 М2		0,23	2664394,02	612810,62
469.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,09	20,4907	15036,58	308110,05
469.2	01609	РАСТВОРОПАСОС I МЗ	МАШ-ЧАС	5,92	1,3616	18787,00	25580,38
469.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,2	0,046	381268,00	17538,33
469.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	1,58	0,3634	594850,93	216168,83
469.5	30589	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,00012	0,00003	15400000,00	425,04
469.6	30654	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00138	2600000,00	3588,00
469.7	36054	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,06	0,0138	3000000,00	41400,00
470	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		0,31	1786389,31	553780,69
470.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	21,9728	15036,58	330395,77
470.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,5859	381268,00	223384,92
471	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ЦОКОЛЯ	100 М2		0,07	1786389,31	125047,25
471.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	4,9616	15036,58	74605,50

1	2	3	4	5	6	7	8
472	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,1323	351268,90	5122,77
472	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,07	1487205,95	104104,42
472.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	3,5707	15036,58	556,12
472.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ М-011	ТН	0,01837	0,00129	22000000,00	222,44
472.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00053	15400000,00	155,77
472.4	31655	ОДИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00079	12000000,00	122,2
472.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,00357	8700000,00	219,54
472.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	0,0588	24500,00	144,74
473	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		0,23	1648802,35	379224,54
473.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	11,9347	15036,58	17945,77
473.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	0,3841	14763,00	5679,47
473.3	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	0,2231	8700000,00	194097,03
474	E15-04-007-03	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,23	855067,26	196665,47
474.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,73	7,5279	15036,58	113193,87
474.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0069	7200000,00	49680,00
474.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0046	6087000,00	28000,26
474.4	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,00115	9200000,00	1055,90
474.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	0,1932	24500,00	4733,40
475	E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТПОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ ПАНЦЕЛЬНИКОВ	100 М2		0,083	11435750,19	949167,27
475.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590,7	49,0281	15036,58	737214,95
475.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	0,44405	950,00	421,85
475.3	01523	ПЛИТА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,18	0,01494	916,00	13,69
475.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,1	0,1743	54548,00	9507,72
475.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0521	0,00432	14002000,00	60548,85
475.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,00034	15400000,00	5240,62
475.7	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	8,549	12400,00	106007,60
475.8	51439	ПАНЦЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34X134 ММ	М	112	9,296	3250,00	30212,00
476	E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,083	1961566,05	162809,98
476.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,1	5,2373	15036,58	78751,08
476.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,95	0,16185	14763,00	2389,39
476.3	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,131	0,09387	8700000,00	81669,51
477	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,083	938411,19	77888,13
477.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	2,3738	15036,58	35693,83
477.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,00573	7000000,00	40089,00
477.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00046	8700000,00	397,15
477.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	0,06972	24500,00	1708,14
478	E15-01-095-03	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАФОН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,1584	4909534,31	777670,24
478.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	257,92	40,85453	15036,58	614312,38
478.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,04	1,27354	950,00	1209,86
478.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	3,42144	851,00	2911,65
478.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	12,672	1176,00	14902,27
478.5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	380,16	113,00	42958,08
478.6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	31,68	3200,00	101376,00
479	32450	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочные ТИПА «ТУНУКАФОН» ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	М2		116,6	45000,00	5247000,00
480	61114	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 50X50 ММ, И С.	М3		0,12	3000000,00	360000,00
481	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПOKРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОКой ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		0,31	5181168,44	1606162,22
481.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	55,8	15036,58	839041,16
481.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,341	950,00	323,95
481.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	2,79	1327,00	3702,33
481.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0713	54548,00	3889,27

1	2	3	4	5	6	7	8
481.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	6,2	1324,00	1324,00
481.6	35338	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,155	24500,00	24500,00
481.7	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	11,78	26009,00	26009,00
481.8	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	108,5	4000,00	4000,00
481.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	1,24	3000,00	3000,00
Итого по разделу " ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ "							1115231,42
ПРОЕМ							
482	Е10-01-036-02	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ ПВХ	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0448	2434786,82	109078,4
482.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	5,17082	15036,58	15036,58
482.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,30464	851,00	851,00
482.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,09722	54548,00	54548,00
482.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	0,46861	1176,00	1176,00
482.5	29962	ЗАКЛЮЧНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,9568	4000,00	4000,00
482.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	23,8784	500,00	500,00
482.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,08602	16827,00	16827,00
483	50878	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ ПВХ	М2		4,48	450000,00	2016000,00
484	Е10-01-037-02	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0189	1738764,95	32862,66
484.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	1,5069	15036,58	15036,58
484.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,02438	851,00	851,00
484.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,03912	54548,00	54548,00
484.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,03742	1176,00	1176,00
484.5	29962	ЗАКЛЮЧНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	0,945	4000,00	4000,00
484.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	7,56	500,00	500,00
484.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,02646	16827,00	16827,00
485	51310	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ПРОФИЛЯ ПВХ	М2		1,89	480000,00	907200,00
Итого по разделу " ПРОЕМ "							3065141,13
ПОЛЫ							
486	Е11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3		3,1	66202,99	205229,26
486.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	7,44	15036,58	111872,16
486.2	01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	2,883	862,00	2485,15
486.3	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	3,968	22901,20	96871,96
487	Е11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0,083	2485330,10	206282,40
487.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	2,5149	15036,58	37815,50
487.2	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	0,91466	14193,00	12981,77
487.3	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,00498	3000000,00	14940,00
487.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	5,01	0,41583	337987,00	140545,13
488	Е11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,083	1436024,05	119190,00
488.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	3,27933	15036,58	49309,91
488.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,75281	655,00	493,09
488.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,16932	409798,00	69387,00
489	Е11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=2)	100 М2 СТЯЖКИ		0,083	436069,74	36193,79
489.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	0,083	15036,58	1248,04
489.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,64	0,38512	655,00	252,23
489.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	1,02	0,08466	409798,00	34693,50
490	Е11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO: БЕЗ ПРОКЛЕВАННЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,083	7645629,75	634587,27
490.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,84	1,64672	15036,58	24761,04
490.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	0,498	450,00	224,10
490.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ 2 ММ	М2	102	8,466	2850,00	24128,10
490.4	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	8,632	67826,00	585474,03
491	Е11-01-040-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА КЛЕЕ КН-2	100 М		0,11	598713,90	65858,53
491.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	0,9889	15036,58	14869,67
491.2	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	5,15	0,5665	24347,00	13792,58
491.3	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	11,11	3348,00	37196,28
Итого по разделу " ПОЛЫ "							1267341,24
КРЫЦА							
492	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО КРЫЦА ИЗ БМ-100	100 М3		0,0045	41603215,03	187214,47
492.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	1,51866	15036,58	22835,45
492.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,07551	1981,00	81,63
492.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0,00176	127627,00	223,99
492.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00293	54548,00	159,55
492.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00008	15400000,00	1247,40

1	2	3	4	5	6	7	8
492.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ	ТН	0,028	0,00013	8565218,00	1079,22
492.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	0,459	337987,00	155136,03
492.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,2016	32000,00	6451,20
Итого по разделу " КРЫЛЦА "							187214,47
ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ							
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ "							0,00
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
493	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,02	2882809,97	57656,20
493.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	88,3	1,766	15036,58	26554,60
493.2	00521	ДРЕВН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	0,512	950,00	486,40
493.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,0272	71069,00	1933,08
493.4	30320	ВИНТЫ С ПОЗУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00006	18002000,00	1101,72
493.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,0816	50000,00	4080,00
493.6	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	1,02	0,0204	1140000,00	23256,00
493.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,0408	5200,00	212,16
493.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ	КГ	0,31	0,0062	5200,00	32,24
494	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	495210,64	4952,11
494.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	32,2	0,322	15036,58	4841,78
494.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	71069,00	28,43
494.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00003	2600000,00	81,90
495	Ц08-03-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ	100 ШТ		0,01	1213947,38	12139,47
495.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	76	0,76	15036,58	11427,80
495.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,001	71069,00	71,07
495.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0027	0,00003	5652000,00	152,60
495.4	41014	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	9,76	0,0976	5000,00	488,00
496	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	607113,46	6071,13
496.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	38,1	0,381	15036,58	5728,94
496.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	71069,00	28,43
496.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ СТАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,015	14002,00	270,03
496.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00003	2600000,00	81,90
496.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ	КГ	0,42	0,0042	5200,00	21,84
497	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,16	669095,96	107055,35
497.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	37	5,92	15036,58	89016,55
497.2	30479	ТВОЗЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,208	15400,00	3203,20
497.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0016	2600000,00	4160,00
497.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ИЛИ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.3.0 ММ	ТН	0,0025	0,0004	9221000,00	3688,40
497.5	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,0192	4000,00	76,80
497.6	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	4,48	650,00	2912,00
497.7	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,0192	21500,00	412,80
497.8	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	0,1328	27000,00	3585,60
Итого по разделу " МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "							187874,27
МАТЕРИАЛЫ							
498	99449	СВЕТИЛЬНИК Т.Э.Д 12 W	ШТ		1	24870,00	24870,00
499	99450	СВЕТИЛЬНИК ЛЮСЕМ 3 W	ШТ		1	10435,00	10435,00
500	65079	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		1	11400,00	11400,00
501	98513	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПЛАСТМАССОВЫМ ОСНОВАНИЕМ	ШТ		1	11400,00	11400,00
502	98511	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		15	11400,00	171000,00
503	98516	ПОДРОЗЕТНИК СКРЫТНЕ УСТАНОВЛЕНИЯ	ШТ		3	3000,00	9000,00
504	98492	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У 191 У.Л4	ШТ		1	900,00	900,00
505	92807	ПРОВОД ППВ 2Х2,5ММ2	1000 М		0,008	3730435,00	29843,48
506	63173	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЕ АПУНП 2Х4 ММ2	М		4	3730,43	14921,74
507	65182	ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЕ АПУНП 3Х4 ММ2	М		4	5654,61	22618,44
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ "							306388,66
ОГРАЖДЕНИЯ							
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЯ "							0,00
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
508	Е01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАЩЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,0475	2841913,62	134990,90
508.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	189	8,9775	15036,58	134990,90
509	Е08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		1,19	100054,23	119064,53

1	2	3	4	5	6	7	8
509.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	2,975	15036,58	44733,83
509.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0952	67284,00	6405,44
509.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИШНЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 2.2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,5474	58638,00	32098,44
509.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,0948	862,00	943,72
509.5	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	1,5232	22901,20	34883,11
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							254055,43
ФУНДАМЕНТ							
510	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 МЗ		0,053	33096026,40	1754089,40
510.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	9,54	15036,58	143448,97
510.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	48	2,544	1081,00	2750,06
510.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12.5 (М150)	МЗ	102	5,406	297427,00	1607890,36
511	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,071	41976475,22	2980329,74
511.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	23,96108	15036,58	360292,70
511.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,04615	54548,00	2517,39
511.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00128	15400000,00	19681,20
511.4	30652	ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00177	8400000,00	1491,00
511.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,01562	3000000,00	46860,00
511.6	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	7,242	337987,00	2447701,85
511.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	3,1808	32000,00	101785,60
512	03566	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,165	7347830,00	1212391,95
513	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДН СЛОЙ ПО КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,24	1867469,53	448192,69
513.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	7,176	15036,58	107902,50
513.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,06	54548,00	3272,88
513.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,05856	5755077,00	337017,31
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТ"							6395003,78
СТЕН							
514	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		22,4	430041,71	9632934,35
514.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	120,96	15036,58	1818824,72
514.2	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	8,8256	699130,00	6170241,73
514.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,24	5,376	299529,00	1610267,90
514.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,0112	3000000,00	33600,00
515	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,03	6062148,12	181864,44
515.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	1,9119	15036,58	28748,44
515.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,0093	54548,00	507,30
515.3	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,03	5086957,00	152608,71
516	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОШН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100 МЗ		0,057	66585660,46	3795382,65
516.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	89,4558	15036,58	1345109,29
516.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,01539	72437,00	1114,81
516.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	3,52716	1081,00	3812,86
516.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,84	0,16188	127627,00	20660,26
516.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,1083	916,00	99,20
516.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,24339	54548,00	13276,44
516.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00257	15400000,00	39501,00
516.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,00855	14900000,00	127395,00
516.9	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,01425	3000000,00	42750,00
516.10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	5,7855	337987,00	1955423,79
516.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	7,695	32000,00	246240,00
517	03567	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,072	7347830,00	529043,76
518	03561	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,02	7347830,00	146956,60
519	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		0,74	1786389,31	1321928,09
519.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	52,4512	15036,58	788686,66
519.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,3986	381268,00	533241,42
520	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ЦОКОЛЯ	100 М2		0,15	1786389,31	267958,40
520.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	10,632	15036,58	159868,92

1	2	3	4	5	6	7	8
520.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2835	381268,00	190000,00
521	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,15	1487205,95	223080,59
521.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01			115052,34
521.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00276	22000000,00	60621,00
521.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00112	15400000,00	17225,00
521.4	31635	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00169	12000000,00	20340,00
521.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,00763	870000,00	6655,00
521.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,126	24500,00	3087,00
522	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» С ПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОККОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ Э88-12-4(Р00003) ПР01522	100 М2		0,74	5181168,44	3834064,65
522.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	133,2	15036,58	2002872,40
522.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,814	950,00	773,30
522.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	6,06	1327,00	8837,02
522.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,1702	54548,00	9284,07
522.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КТ	20	14,8	13240,00	195952,00
522.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,5	0,37	24500,00	9065,00
522.7	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КТ	38	28,12	20000,00	562400,00
522.8	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КТ	350	259	4000,00	1036000,00
522.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2,96	3000,00	8880,00
523	60105	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 50X50	М3		0,2	3000000,00	600000,00
524	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИПУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОЕКТАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ		0,18	685506,13	123391,10
524.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	6,9354	15036,58	104284,70
524.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,4338	950,00	412,11
524.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,072	54548,00	3927,46
524.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	116,1	113,00	13119,30
524.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X30	ШТ	81	14,58	113,00	1647,54
525	33727	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ КРАЩЕННЫЙ ГОФРА ТОЛЩИ. 0,51 МММ	М2		19	75000,00	1425000,00
Итого по разделу " СТЕН"							22081604,93
ИТОГО:							702380974,85
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							20627105,04
Транспортные расходы на оборудование							404453,04
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							496027206,00
Транспортные расходы на материалы							14447394,35
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							195777178,82
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							13020,06
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							4801332,39
Итого прямые затраты							717232822,24
Прочие затраты подрядчика							130334929,69
Итого с прочими затратами							847567751,93
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							847567751,93
НДС							127135162,79
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							974702914,72

Составил: М.Ахмедов М.Ахмедов
 Проверил: А.Тешабоев А.Тешабоев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46267

Obyekt nomi «ANDIJON VILOYATI QO'G'ONTEPA TUMANI QORASUV SHAHRIDA JOYLASHGAN 36-SON MTT NI MUKAMMAL TA'MIRLASH»

Buyurtmachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli
22.02.2021y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45233

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Qo'rg'on tepa tuman kengashiining 2022 yil 26.04dagi №VI-45-54-1-23-K/22 sonli qarori.

2022yildagi "Qo'rg'on tepa tumani maktabgacha ta'lim bo'limi" mudiri tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

BLOK -1. Tom. Yog'och stropilalarni tomning yog'och karkaslari bilan buzish. Yog'och maueralatlarni buzish. Shifer tom qoplamasini buzish. Yog'och reykan tom obreshotkasini buzish. Yog'och bruslardan tom karkasini o'rnatish. Yog'och stropilalarni o'rnatish. Yog'och reykan tom obreshotkasini o'rnatish. Polimer qatlamli profnastildan tom qoplamasini o'rnatish. Tom shamollatish derazalarini qurish. Yog'och obreshotkalarga yong'inga qarshi ishlov berish. Yog'in suvlarini yig'uvchi tarnovlarni o'rnatish. Somonli loy suvoq bilan issiqlik saqlovchi qatlam qilish. Yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi ishlov berish. Tom

Kornizlarini "tunukafon" bilan qoplash. Yog'och reykali karkas.

Devorlar. G'ishtli devorlarni buzish alohida g'ishtlarga buzish. 380 mm qalinlikdagi g'isht devordagi eshik o'rinlarini to'ldirish. G'ishtli pardadevorlarni alohida g'ishtlarga buzish. Mon betondan devor va pardadevorlar uchun lentasimon poydevor qurish. G'ishtli pardadevorlarni urish. G'ishtli 1,5 g'isht qalinlikdagi devorlarni urish. Monolit beton serdechniklarni qurish. monolit beton bog'lovchi belbog'larni qurish.

Eshik va derazalar. Yog'och derazalarni otkoslari bilan buzib olish. Akfaplast derazalarni o'rnatish. Deraza osti plastik taxtalarni o'rnatish. Rux tunukadan deraza fartuklarni buzib olish. Yog'och eshiklarni otkoslari bilan buzib olish. Akfaplast eshiklarni o'rnatish.

Ichki pardoqlash ishlari. Yaroqsiz suvoqlarni urib tushirish (g'ishtgacha). Devorlar yuzalarini yaxshilangan suvoq qilish. Eshik derazalar otkoslarini suvoq qilish. Devorlar yuzalarini shpatlyovka qilish. Eshik derazalar otkoslarini shpatlyovka qilish. Devorlar yuzalarini suvli dispersion bo'yoq bilan boyoqlash. Devorlar panellarini moyli bo'yoq bilan 2 karra boyoqlash. Devorlar yuzalarini kafel plitkalarini bilan pardoqlash. Yaroqsiz gipsokarton shiftlarni buzib olish. Gipsokartondan murakkab shaklli shift qilish. Shiftlarni shpatlyovka qilish. Shiftlarni suvli dispersion bo'yoq bilan boyoqlash. Plastikdan osma shift o'rnatish.

Laminat pollar. Taxta pollarni buzib olish. Shag'al bilan to'ldirish shibbalashi bilan. Monolit betondan tayyorgarlik qatlam quyish. O'ramli namlikni to'suvchi ashyodan namlik to'suvchi qatlam. 20 mm qalinlikdagi beton styajka qilish. "Perge" tipidagi pol panellaridan pol qilish. Plastik plintuslarni o'rnatish.

Kafel plitkali pollar. shag'al bilan to'ldirish shibbalashi bilan. monolit betondan tayyorgarlik qatlam quyish. O'ramli namlikni to'suvchi ashyodan namlik to'suvchi qatlam. 20 mm qalinlikdagi beton styajka qilish. Kafel plitkalaridan pol qilish. Kafel plitkalaridan plintus qilish.

Tashqi pardoqlash ishlari. Yaroqsiz suvoqlarni urib tushirish. Tsokollar yuzalarini yaxshilangan suvoq qilish. Tsokollar yuzalarini moyli bo'yoq bilan 2 karra boyoqlash. Devorlar yuzalarini yaxshilangan suvoq qilish. Fasadlarni "travertin" dek qarishma bilan pardoqlash. Qurilish lesalarini o'rnatish va buzish.

O't o'chirish suvi.

Isitish tizimi.

Ichki suv v-1.

Issiq suv ta'minoti.

Elektr yoritish.

Yong'inga qarshi signalizatsiya.

Isitish qozonlari. ATMS-50 gaz va qattiq yoqilg'iga ishlovchi universal isitish qozonlarini o'rnatish.

Qqozonxona (1 dona). Monolit betonli poydevor quyish. Profil trubadan yasalgan metall karkaslarni o'rnatish. Karkasni polimer qatlamli profnastil bilan o'rash. Polimer qatlamli profnastildan tom qoplamasini o'rnatish.

BLOK -2. Tom. Yog'och stropilalarni tomning yog'och karkaslari bilan buzish. Yog'och mauerlatlarni buzish. Shifer tom qoplamasini buzish. Yog'och reykadani tom obreshotkasini buzish. Yog'och bruslardan tom karkasini o'rnatish. Yog'och stropilalarni o'rnatish. Yog'och reykadani tom obreshotkasini o'rnatish. Polimer qatlamli profnastildan tom qoplamasini o'rnatish. Tom shamollatish derazalarini qurish. Yog'och obreshotkalarga yong'inga qarshi ishlov berish. Yog'in suvlarini yig'uvchi tarnovlarni o'rnatish. Somonli loy suvoq bilan issiqlik saqlovchi qatlam qilish. Yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi ishlov berish. Tom kornizlarini "tunukafon" bilan qoplash. Yog'och reykali karkas.

Devorlar. G'istli devorlarni buzish alohida g'ishtlarga buzish. 380 mm qalinlikdagi g'isht devordagi eshik o'rinlarini to'ldirish. G'ishtli pardadevorlarni alohida g'ishtlarga buzish. Mon betondan devor va pardadevorlar uchun lentasimon poydevor qurish. G'ishtli pardadevorlarni urish. G'ishtli 1,5 g'isht qalinlikdagi devorlarni urish. Monolit beton serdechniklarni qurish. monolit beton bog'lovchi belbog'larni qurish.

Eshik va derazalar. Yog'och derazalarni otkoslari bilan buzib olish. Akfaplast derazalarni o'rnatish. Deraza osti plastik taxtalarni o'rnatish. Rux tunukadan deraza fartuklarni buzib olish. Yog'och eshiklarni otkoslari bilan buzib olish. Akfaplast eshiklarni o'rnatish.

Ichki pardoqlash ishlari. Yaroqsiz suvoqlarni urib tushirish (g'ishtgacha). Devorlar yuzalarini yaxshilangan suvoq qilish. Eshik derazalar otkoslarini suvoq qilish. Devorlar yuzalarini shpatlyovka qilish. Eshik derazalar otkoslarini shpatlyovka qilish. Devorlar yuzalarini suvli dispersion bo'yoq bilan boyoqlash. Devorlar panellarini moyli bo'yoq bilan 2 karra boyoqlash. Devorlar yuzalarini kafel plitkalarini bilan pardoqlash. Yaroqsiz gipsokarton shiftlarni buzib olish. Gipsokartondan murakkab shaklli shift qilish. Shiftlarni shpatlyovka qilish. Shiftlarni suvli dispersion bo'yoq bilan boyoqlash. Plastikdan osma shift o'rnatish.

Laminat pollar. Taxta pollarni buzib olish. Shag'al bilan to'ldirish shibbalashi bilan. Monolit betondan tayyorgarlik qatlam quyish. O'ramli namlikni to'suvchi ashyodan namlik to'suvchi qatlam. 20 mm qalinlikdagi beton styajka qilish. "Perge" tipidagi pol panellaridan pol qilish. Plastik plintuslarni o'rnatish.

Kafel plitkali pollar. shag'al bilan to'ldirish shibbalashi bilan. monolit betondan tayyorgarlik qatlam quyish. O'ramli namlikni to'suvchi ashyodan namlik to'suvchi qatlam. 20 mm qalinlikdagi beton styajka qilish. Kafel plitkalaridan pol qilish. Kafel plitkalaridan plintus qilish.

Tashqi pardoqlash ishlari. Yaroqsiz suvoqlarni urib tushirish. Tsokollar yuzalarini yaxshilangan suvoq qilish. Tsokollar yuzalarini moyli bo'yoq bilan 2 karra boyoqlash. Devorlar yuzalarini yaxshilangan suvoq qilish. Fasadlarni "travertin" dek qorishma bilan pardoqlash. Qurilish lesalarini o'rnatish va buzish.

O't o'chirish suvi.

Isitish tizimi.

Ichki suv v-1.

Issiq suv ta'minoti.

Elektr yoritish.

Yong'inga qarshi signalizatsiya.

Isitish qozonlari. ATMS-50 gaz va qattiq yoqilg'iga ishlovchi universal isitish qozonlarini o'rnatish.

Qozonxona (1 dona). Monolit betonli poydevor quyish. Profil trubadan yasalgan metall karkaslarni o'rnatish. Karkasni polimer qatlamli profnastil bilan o'rash. Polimer qatlamli profnastildan tom qoplamasini o'rnatish.

Qorovulxona. Tuproq ishlari. Poydevor. Devorlar. Yopma. Tom. Pardoqlash ishlari. Eshik va derazalar o'rinlari. Pollar.

Kirish maydonchasi.

Qo'rg'on devor. Betonli asos berish. Monolit betondan lentasimon poydevor qurish. Tashqi oddiy g'isht devor urish. Tashqi devorlarni tsement-oxak qorishmali suvoq qilish. Fasadlarni "travertin" dek qorishma bilan pardoqlash. Ppolimer qatlamli profnastildan tom qoplamasini o'rnatish

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 981 176,787 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 8 473,872 ming so'm qurilish materiallari, jixozlar va mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «ANDIJON VILOYATI QO'G'ONTEPA TUMANI QORASUV SHAHRIDA JOYLASHGAN 36-SON MTT NI MUKAMMAL TA'MIRLASH», ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1627,508 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 974 702,915 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich