

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРАЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ - УРГЕНЧ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Хоразм вилояти Шовот тумани 1 сонли мактаб
биносини жорий таъмирлаш (мактаб спорт зал том
кисми, эски ёғоч ойналарни алмаштириш)**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

УРГЕНЧ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРАЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ - УРГЕНЧ

г. УРГЕНЧ 2022г.

ИТЕХОРАЗМНИСЛУ - ЭКСТЕРНА ЛОУНТА

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Хоразм вилояти Шовот тумани 1 сонли мактаб
биносини жорий таъмирлаш (мактаб спорт зал том
кисми, эски ёғоч ойналарни алмаштириш)**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

ДИРЕКТОР: С. ХУСАИНОВ

ГИП: С. ХУСАИНОВ

г. УРГЕНЧ 2022г.
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шовот тумани 1 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (мактаб спорт зал том киеми эски ёғоч ойналарни алмаштириш)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	374 920,224
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (17921,03)	41 327,849
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	773,318
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %	64 680,018
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 541,445
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	483 242,852
10	НДС -15%	72 486,428
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	555 729,280 ✓
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА- факт	14 000,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	569 729,280



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ЗАКАЗЧИК

МП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на объекту текущий ремонт здания «Шовот тумани 1 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (мактаб спорт зал том кисми эски ёғоч ойналарни алмаштириш)» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. За № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г за №261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждение проектно сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-4) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительство предприятий,зданий и сооружений в Республике Узбекистан(Ташкент 1996 г),общим положение по применению-сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2005 гг) и общим положением ао применению расценок на монтаж оборудования (ШНК4.13.00 -0,5).

Объект расположен в Хоезмской области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально – технических ресурсы применяемых строительным производстве Р.Уз (4-квартал 2021 г) разработанных заказчиком и утвержденным Хакимятом Хорезмской области

Среднечасовая заработная плата – 17921,03сум

Отчисление в соцстрах-12%

Транспортно- складские расходы на оборудование-2%

Коэффициент риска – 1,0

ранспортные затраты на материалы-4%

Прочие затраты подрядчика-15,51 %

Прочие затраты заказчика -14000.0 тыс.сум /факт/

Затраты на страхование строительства объекта-0,32 %

Сметная документация оставлено с учетом НДС - 15%

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Шовот тумани 1 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (мактаб спорт зал том кисми эски ёғоч фйналарни

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	ОКНА					
1		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК //130 ШТ//	100M2		4,082		
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	705,20632		
1.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	31,59468		
1.3		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	7,74	31,59468		
2		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ из ПВХ в КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: с площадью ПРОЕМА до 5М2-126 шТ	100 M2		4,082		
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,88	387,30016		
2.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,09	16,69538		
2.3		ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	6,48	26,45136		
2.4		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,97	40,69754		
2.5		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	4,6943		
3		БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /1,8x1,8/ 126 шТ	M2		408,24		
4		ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, Soudal/ для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ		26		
5		ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100M2		1,13		
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	230,5878		
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	2,3278		
5.3		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,113		
5.4		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3	4,859		
6		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ до 10мм: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2		1,13		
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	111,9943		
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,1017		
6.3		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,96	3,3448		
6.4		ВОДА	M3	1,12	1,2656		
6.5		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,461	1,65093		
6.6		ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,03	0,0339		
7		НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН //5 РАЗ//	100M2		1,13		
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-44,6	-50,398		
7.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,185	-0,20905		
7.3		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-1,48	-1,6724		
7.4		ВОДА	M3	-0,56	-0,6328		
7.5		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,7305	-0,825465		
8		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		1,13		
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	28,7133		
8.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,1243		
8.3		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,07119		
8.4		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,00565		
8.5		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,9492		
	РАЗДЕЛ	КРОВЛЯ					
9		УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2		7,12		
9.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,22	193,8064		
9.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,94	13,8128		
9.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,26	8,9712		
9.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	1,53	10,8936		
10		УСТРОИСТВО ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТ 15 РАЗА К НОРМЕ /E12-01-017-01/	100M2		7,12		
10.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,712		
10.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,2136		
10.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,1424		
10.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,102	0,72624		

11	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100M2			7,12		
11.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07		534,4984		
11.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24		1,7088		
11.3	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	2,34		16,6608		
11.4	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	M2	125		890		
11.5	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	T	0,25		1,78		
11.6	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30		213,6		
12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100M2			7,12		
12.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99		163,6888		
12.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1		0,712		
12.3	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	M2	125		890		
12.4	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	T	0,25		1,78		
12.5	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30		213,6		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум					
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум					
	ИТОГО	Сум					
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум					
	ВСЕГО	Сум					

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Шовот тумани 1 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (мактаб спорт зал том кисми эски ёғоч фйналарни

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2306,10948		
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,08201		
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	9,1136		
2	521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,6724		
3	913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-Ч	16,6608		
4	1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	31,59468		
5	2209		ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	26,45136		
6	2875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	40,69754		
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0		
2	9219		ВОДА	М3	0,6328		
3	12138		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,113		
4	12147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,859		
5	12373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825465		
6	30861		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-Вый ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal/ для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	26		
7	30884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ /1,8x1,8/ 126 шт	М2	408,25		
8	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,07119		
9	31434		ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,0339		
10	31709		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,00565		
11	31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	М2	1780		
12	32136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	3,56		
13	35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,9492		
14	45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	11,61984		
15	45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	427,2		
16	45106		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	0		
17	76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	4,6943		
18	99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0		
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			
			ИТОГО	СУМ			
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			
			ВСЕГО	СУМ			

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

✓

"УТВЕРЖДАЮ"
Шовот тумани Халқ таълим бўлими мудираси
М.Олламова

" 01 " 2022 йил

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН



**ПО ОБЪЕКТУ: Шовот тумани 1 сонли мактаб биносини жорий
(спорт зал том қисми ва деразаларини жорий таъмирлаш)**

1	2	3	4
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
1	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,00
2	ВОДА	М3	0,00
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	44467,00
4	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	664827,00
5	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1000000,00
6	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	42000,00
7	БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /1,8x1,8/ 126 шт	М2	721739,00
8	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	7700000,00
9	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	7310000,00
10	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	5600000,00
11	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	М2	17300,00
12	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	6086957,00
13	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	12000,00
14	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	425100,00
15	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	5500,00
16	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	500,00
17	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	22500,00
18	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00

Сметная документация оформлено согласно дефектного акта без оформление чертежей

МТЭХ бўлими бошлиғи

"ХОРАЗМ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОЙХА"ХК
и ГИП

 С.Жуманазаров
 С.Хусаинов

"УТВЕРЖДАЮ"

Шовот тумани Халқ таълим бўлими мудираси

М.Олламова

" 01 " 06 2022 йил

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Шовот тумани 3-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш (эски ёғоч деразаларини янгисига алмаштириш)

Мы ниже подписавшиеся в составе "ХОРАЗМ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОЙХА" ХК рахбари С.Хусаинов и Шовот тумани МТЭХ бўлими бошлиқи С.Жуманазаров сего числа произвели осмотр здания и при этом сочли необходимым произвести ниже следующие ремонтные работы :

1	2	3	4
	ОКНА		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК //130 ШТ//	100M2	4,082
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ из ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5M2- 126 шт	100 M2	4,082
3	БЛОКИ ОКОННЫЕ из ПВХ /1,8x1,8/ 126 шт	M2	408,25
4	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	26
5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100M2	1,13
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10MM: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	1,13
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	1,13
	КРОВЛЯ		
8	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 MM	100M2	7,12
9	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 1 MM ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТ 15 РАЗА К НОРМЕ /Е12-01-017-01/	100M2	7,12
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100M2	7,12
11	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100M2	7,12
12	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100T	0
13	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100T	0

Сметная документация оформлено согласно дефектного акта без оформление чертежей

МТЭХ бўлими бошлиғи

"ХОРАЗМ МИЛЛИЙ АРХИТЕКТУРА ЛОЙХА" ХК
и ГИП

С.Жуманазаров

С.Хусаинов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:30-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45203

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Shovot tumani XTBga qarashli 1-son maktab binosini joriy ta'mirlash»
(sportzal tom qismi, oynalarni almashtirish) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Shovot tumani XTB

Bosh loyihachi - «Xorazm milliy arxitektura loyiha» XK

Litsenziya 22.10.2019 yildagi AL-000289-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 43598

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 1-son maktab binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 26.05.2022 yildagi 480-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 14000,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 586920,668ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 17191,387ming.so'mga kamaytirilib, 569729,280ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 11090,901ming.so'm.
- ish xaqi	- 282,489ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar	- 1527,093ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 2000,865ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 47,685ming.so'm.
- QQS	- 2242,354ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Shovot tumani XTBga qarashli 1-son maktab binosini joriy ta'mirlash» (sportzal tom qismi, oynalarni almashtirish) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	498 191,885	483 242,853
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	572 920,668	555 729,280
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	14 000,000	14 000,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	586 920,668	569 729,280

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH