

Давлат харидини амалга ошириш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Бююртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
2	Объет номи	Благоустройство территорий площади «Ёшлар хийбани» в г. Сырдарья Сырдарьинской области (Покрытие из брусчатки)
3	Танлов түри:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов ўтказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга кўйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Объект кийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағларбилан таъминлаш тугрисида банк кафилиги.
16	Иштирокчилар кўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгалик; солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умумий ҳужжатлар түпламида 70% дан юкори булганлар)
21	Бююртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	66 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида аванс ўтказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сўмда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 88 340 00 20
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси бош ҳисобчи Б.Кўзыев +998 88 340 00 20

Бош ҳисобчи:




Б.Кўзыев



ООО "MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIXA"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ № 70/22

ПО ОБЪЕКТУ:

**Благоустройство территории площади "Ёшлар
хиёбани" в г.Сырдарья Сырдарьинской области
/Покрытие из брусчатки /**

Директор

Д.Файзуллаев

ГИП МСНУ

А.Сафаров

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МИРЗАЧУЛЬАГРОКУРИЛИШЛОЙХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РАЗНЫЕ РАБОТЫ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	236 648 334 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	46 704 388 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 549 285 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	183 394 661 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

B.A.V.E.X

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2381,648	19 610,11	46 704 388
			ИТОГО				46 704 388
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,72588	72 437,00	342 329
2	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,465	105 272,00	470 039
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	74,4	655,00	48 732
4	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	11,97	85 750,00	1 026 428
5	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	37,62	96 857,00	3 643 760
6	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	4,94	97 872,00	483 488
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	9,79888	54 548,00	534 509
			ИТОГО	СУМ			6 549 285
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		31944	СТОИМОСТЬ БРУСЧАТКИ	М2	1716,6192	53 500,00	91 839 127
2	006381	C140-6381	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	158,1	370 000,00	58 497 000
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	87,9092	2 875,00	252 739
4	023066		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	28,5	40 000,00	1 140 000
5	023068		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	239,4	40 000,00	9 576 000
6	023469		ВОДА	М3	57	2 875,00	163 875
7	032105	C111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,31	5 755 077,00	1 784 074
8	034552	C1610-1008	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	13,5	630 435,00	8 510 873



Гулистон шаҳар

«8» июн 2022 йил

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 16/06-22

По сметному расчету: «Ешлар хиебони» майдони худудини ободонлаштириш» в г.Сырдарья Сырдарьинской области»

Заказчик: «Сирдаре туман ободонлаштириши бошкармаси»

Источник финансирования: Бюджет маблағи

Ген.проектировщик: ООО «Мирзачул агро курилиши лойиҳа»

B.A.V.E.X

Номер лицензии: № 001264 от 14.07.2020г.

ГИП: А.Сафаров.

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на сметную документацию.
2. Задание на проектирование.

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

- 2.1. Сметный расчет – Сводный сметный расчет в договорных текущих ценах с заявленной стоимостью 337942,84 тыс.сума. Локальная ресурсная смета. Локальная ресурсная ведомость.

3. Краткое содержание проектных решений.

Сметный расчет «Ешлар хиебони» майдони худудини ободонлаштириш» в г.Сырдарья Сырдарьинской области» разработана согласно заданию на проектирование и письма-заявки заказчика.

Все виды и объемы ремонтно-строительных работ выполняется согласно заданию на проектирование утвержденного заказчиком.

Сметная документация.

На основании задания на проектирование составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах. Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 261 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан и «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» - ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

B.A.V.E.X

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 19610,1136 сума за чел/ч. согласно статическим данным по Сырдарьинской области за 1-квартал 2021 года с компенсацией в соцстрах в размере 12% .
2. Прочие затраты подрядчика приняты согласно заданием на проектирование в размере 17,27% от суммы прямых затрат.
3. Затраты на транспорт на материалы приняты в размере 5%
4. Налог на добавленную стоимость (НДС) принять в размере 15%.
5. Стоимость основных материалов, оборудования, взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Р.Уз и утверждённый Государственным комитетом Р.Уз по архитектуре и строительству.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сума)	в том числе		
			СМР	Обору- довании	Прочие Затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	46704388	46704388		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	6549285	6549285		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	179798688	179798688		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	8989934	8989934		
5	Затраты на оборудование без учетом транспортных и складских расходов	0	0	0	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	0	0		
	Затраты на кабельного провода с учетом транспортного расход 1,5%	0	0		
	Итого прямые:	242042295	242042295		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	41800704	41800704		
	Итого полная стоимость объекта				
	подлежащая обязательному страхованию:	283843000	283843000		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами $K = 0,02$ страхование строительства 0,32%	908298	908298		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр:	284751297	284751297		
	НДС 15%	42712695	42712695		
9	Итого прочие расходы заказчика:	9781415			9781415
	в т.ч. Разработка сметной документации	7118782			7118782
	Экспертиза	900000			900000
10	ГАСН	261971			261971
	Технадзор	1500662			1500662

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: 337245407 327463992 9781415

4. Согласование проекта:

4.1. Сметная документация рассмотрен и утвержден заказчиком.

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы по вышеуказанному объекту, есть замечания со стороны экспертизы:

- Отсутствует рабочие чертежи.
- Отсутствует топосъемка площади строительство.
- Отсутствует генплан благоустройство территории объекта.
- рабочий проект необходимо согласовать со всеми необходимыми заинтересованными организациями в установленном порядке.
- увеличено затраты на экспертизу Согласно ПКМ Р.Уз № 579 от 17.09.2021 г.- на сумму -188122 сума.
- исключить затраты на авторского надзора на сумму – 355939 сума;
- уменьшены затраты на технадзора в сумме 529615 сума;

В результате экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта уменьшена на сумму 697433 сума и определена в сумме 337245,407 тыс.сума в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика.

Отмечается, что за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ Р.Уз № 15 от 22.01.2016 г. приложение № 4 п. 8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

ВЫВОД:

По сметному расчету: «Ешлар хиебони» майдони худудини ободолаштириш» в г.Сырдарья Сырдарьинской области»

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
*со стартовой стоимостью объекта (с НДС) – 327463,992 тыс. сума,
в том числе (без НДС) – 284751,297 тыс. сума.*

*(без прочих затрат заказчика)
рекомендуется к согласованию*


B.A.V.E.X


Согласно ШНК 4.01.16-09 п.6.4. решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимает заказчик и подрядчик.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Нормативная продолжительность строительства – 2,5 месяц.

Директор ООО «БЕК – АСЛ – ВОКСИД»
Эксперт Б.Суяров



 Д.Х.Сулаймонов