

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН



«ILDAM QADAM INVEST» MCHJ

Лицензия
№ АЛ-000118

Договор
№ __-2022

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

КОСОН ТУМАНИ МАШАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ
АСФАЛЬТ КИЛИШ

КНИГА: 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

КАРШИ-2022

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: КОСОН ТУМАНИ МАШАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ
АСФАЛЬТ КИЛИШ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»



М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П:

Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Илдам Кадам Инвест» и _____

произведен расчет стоимости «КОСОН ТУМАНИ МАШАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ» в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « _____ » _____ 2022г

Окончание - « _____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1 квартал 2022г.

Стоимость «КОСОН ТУМАНИ МАШАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ» в ценах определено в размере **582 000 000** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «КОСОН ТУМАНИ МАШАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.


СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОСОН ТУМАНИ МАШТАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ВУЛИНИ АСФАЛЬТ КИЛИНИ ИШЛАРИ**

| № п/п | Наименование работ | зарплата (с учетом ВВП) сум | Прямые затраты | | | | | Оборудование | транспорт, услуги по перевозке оборудования 2% | Прочие затраты по подучетам 22,16% от ст. пр.д. | Затраты на страхов. объемы 0,0032 | Всего стоимость без НДС | Всего стоимость с НДС | |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | Эксплуатация машин и механизмов | Строительные материалы и конструкции | Специальные материалы и конструкции | Прямые затраты на материалы и склад. расходы 5% | Кабельно-проводники по производству | | | | | | | транспорт, услуги по перевозке кабельно-провод. уақини 1,5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 3 613 930,68 | 13 468 762,13 | 320 680 139,18 | 76 519 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 804 903 | 0 | 506 086 957 | 582 000 000 |
| | Итого: | 3 613 931 | 13 468 762 | 320 680 139 | 76 519 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 804 903 | 0 | 506 086 957 | 582 000 000 |
| | Прочие затраты заказчика 3% | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | | 582 000 000 |



КОСОН ТУМАНИ МАШЪАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ ИШЛАРИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|---|---------------------------|---|----------|------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 175,959 | 20538,48 | 3613930,68 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 108,45994 | 0 | 0 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 3 613 931 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/ | МАШ-ЧАС | 5,15138 | 186652,96 | 961519,39 |
| 2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ-ЧАС | 0,62147 | 108180,8 | 67231,12 |
| 3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 10,1745 | 141439,08 | 1439071,92 |
| 4 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 14,83425 | 75549,6 | 1120721,65 |
| 5 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-ЧАС | 43,1775 | 115904,24 | 5004455,32 |
| 6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ-ЧАС | 15,1335 | 218900,94 | 3312737,38 |
| 7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 3,61238 | 124366,48 | 449258,36 |
| 8 | 1955 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ-ЧАС | 11,97 | 92217,96 | 1103848,98 |
| 9 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,171 | 58000 | 9918 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 13 468 762 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | 9219 | ВОДА | М3 | 14,9625 | 500 | 7481,25 |
| 2 | 12285 | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ | М3 | 213,75 | 23000 | 4916250 |
| 3 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 2,20729 | 5500000 | 12140095 |
| 4 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | ТН | 619,875 | 489802,48 | 303616312,9 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 320 680 139 |
| Итого: | | | | | | 337762832 |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | | 320680139,2 |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | | | | | | 3613930,68 |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | | | | | | 175,96 |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | | 13468762,13 |
| Итого прямые затраты | | | | | | 337762832 |

КОСОН ТУМАНИ МАШЪАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ АСФАЛЪТ КИЛИШ ИШЛАРИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОРОГА ДЛИНОЙ 950 М ШИРИНОЙ 4,5 М | | | | | | | |
| 1 | Е10-02-027-2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М2 | | 4,275 | 80260,77 | 343114,8 |
| 1.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 1,1 | 4,7025 | 0 | 0 |
| 1.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/ | МАШ-ЧАС | 0,43 | 1,83825 | 186652,96 | 343114,8 |
| 2 | Е27-04-001-2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100 М3 | | 2,1375 | 5224808,4 | 11168027,95 |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 14,4 | 30,78 | 20538,48 | 632174,46 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 14,3 | 30,56625 | 0 | 0 |
| 2.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/ | МАШ-ЧАС | 1,55 | 3,31313 | 186652,96 | 618404,59 |
| 2.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 4,76 | 10,1745 | 141439,08 | 1439071,92 |
| 2.5 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ВОДУ 30 Т | МАШ-ЧАС | 7,08 | 15,1335 | 218900,94 | 3312737,38 |
| 2.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 0,91 | 1,94513 | 124366,48 | 241908,35 |
| 2.7 | 0219 | ВОДА | М3 | 7 | 14,9625 | 500 | 7481,25 |
| 2.8 | 12205 | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ | М3 | 100 | 213,75 | 23000 | 4916250 |
| 3 | Е27-06-026-1 | ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ЖИДКИМ БИТУМОМ | 1 Т | | 2,143 | 5696372,43 | 12207326,12 |
| 3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,58 | 1,24294 | 0 | 0 |
| 3.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ-ЧАС | 0,29 | 0,62147 | 108180,8 | 67231,12 |
| 3.3 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 1,03 | 2,20729 | 5500000 | 12140095 |
| 4 | Е27-06-020-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (6 СМ) ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3 | 1000 М2 | | 4,275 | 49746835,8 | 212667723,1 |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 33,6 | 143,64 | 20538,48 | 2950147,5 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 16,83 | 71,94825 | 0 | 0 |
| 4.3 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,47 | 14,83425 | 75549,6 | 1120721,65 |
| 4.4 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-ЧАС | 10,1 | 43,1775 | 115904,24 | 5004455,32 |
| 4.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 0,39 | 1,66725 | 124366,48 | 207350,01 |
| 4.6 | 1955 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ-ЧАС | 2,8 | 11,97 | 92217,96 | 1103848,98 |
| 4.7 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,04 | 0,171 | 58000 | 9918 |
| 4.8 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | ТН | 96,6 | 412,965 | 489802,48 | 202271281,6 |
| 5 | Е27-06-021-1 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1 К=4 | 1000 М2 | | 4,275 | 23713833,94 | 101376640,1 |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,36 | 1,539 | 20538,48 | 31608,72 |
| 5.2 | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | ТН | 48,4 | 206,91 | 489802,48 | 101345031,4 |
| Итого по разделу " ДОРОГА ДЛИНОЙ 700 М ШИРИНОЙ 4 М" | | | | | | | 337762832 |
| ИТОГО: | | | | | | | 337762832 |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | | | 320680139,2 |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | | | | | | | 3613930,68 |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | | | | | | | 175,96 |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | | | 13468762,13 |
| Итого прямые затраты | | | | | | | 337762832 |

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заместитель Хокима по строительству
 Басанского района
 Б.Очилов
 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: _____

_____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "КОСОН ТУМАНИ МАШЪАЛ МАХАЛЛАСИ ХУДУДИДА ЙУЛИНИ АСФАЛЬТ КИЛИШ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|-------|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДОРОГА ДЛИНОЙ 950 М ШИРИНОЙ 4,5 М | | 0 |
| 2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 M2 | 4,275 |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100 M3 | 2,1375 |
| 4 | ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ЖИДКИМ БИТУМОМ | 1 Т | 2,143 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (6 СМ) ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2,5-2,9 Т/М3 | 1000 M2 | 4,275 |
| 6 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-06-020-1 К=4 | 1000 M2 | 4,275 |



Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»
«Grant Stroy Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«02» iyun 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 265/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Koson tumani Mashal mahallasi xududida yo'lini asphalt qilish»

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Buyurtmachi | - Koson tuman hokimligi |
| Moliyalashtirish | - Mahalliy byudjet |
| Bosh loyihachi | - «Ildam Qadam Invest» MChJ |
| Qurilish turi | - Montaj ishlari |

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. SO 1606575 - sonli lot asosida.

1.2. Koson tuman qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Ochilov B. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:

Koson tuman qurilish ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari Ochilov B. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

3.1 «Qashqadaryo viloyat Koson tumani Mashal mahallasi xududida yo'lini asphalt qilish» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:

- 950x4,5 m yo'l: yer ishlari, asphalt ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 582 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 175,959 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari

(Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o’rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 20538,48 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqa bo’yicha o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob’ekt qurilishining 582 000,000 ming so’mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Koson tumani Mashal mahallasi xududida yo’lini asphalt qilish» ob’ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

| | |
|---|--------------------------|
| Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari siz joriy narxlardagi smeta qiymati | - 582 000,000 ming so’m. |
| Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: | - 175,959 kishi/soat. |
| Qurilish muddati | - 1 oy. |
| Quvvat: | - Ob’ekt |

6.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchlilik bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

6.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: A. Ilyasova

