



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе: Бошкармисси, Р. Зовкиев, Ободомитриши составили настоящий акт о том, для текущего ремонта ограждения (еврозабора) длиной 400 м улица Сугдиона города Пахтако Пахтакорского района необходимо выполнить нижеследующие виды и объемы работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ОГРАЖДЕНИЯ ПАНЕЛЬНОЕ (ЕВРОЗАБОР) ДЛИНОЙ-400М			
1	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	3,7300
2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0905
3	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100М	3,7300
4	ОКРАСКА ЗАБОРА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	14,7600
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,4476

Подписи:

1.

2.

3.

4.



А. Назрабдиев
Б. Жуванов

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
XUSUSIY KORXONA

KAS

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

«КЛАССИК АРХИТЕКТУРА SERVIS»

XUSUSIY KORXONA

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ (ЕВРОЗОБОР) ДЛИНОЙ 400 МЕТР УЛИЦА СУГДИОНА
ГОРОДА ПАХТАКОР ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Джизак-2021 год.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
XUSUSIY KORXONA

KAS

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

«КЛАССИК АРХИТЕКТУРА СЕРВИС»

XUSUSIY KORXONA

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ (ЕВРОЗОБОР) ДЛИНОЙ 400 МЕТР УЛИЦА СУГДИОНА
ГРОДА ПАХТАКОР ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор:

Составил:



К. Кулдошев

М. Широнов.

Джизак-2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2021 г.

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ (ЕВРОЗОБОР) ДЛИНОЙ 400 МЕТР УЛИЦА
СУГДИОНА ГОРОДА ПАХТАКОР ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

Смета.

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003 г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2004 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 1-квартал 2021 года, текущие котировки цен биржи (средневзвешенные цены) 23.03.2021 по 27.03.2021 и согласно конъюнктуре рынка.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.
2. Сводный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам-сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.
3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004 - 2007 г..

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ согласно утвержденного дефектного акта

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пзз + Ср) \times Кр.$$

где:

- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм - затраты на эксплуатацию машин;
- См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр - затраты на транспортные расходы;
- Пп - прочие затраты подрядчика;
- Ппр - прочие затраты производственного характера
- Пзз - прочие затраты заказчика;
- Зо - затраты на оборудование;
- Ср - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр - коэффициент риска.

1. Затраты на заработную плату :

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют:	647,155	чел/час
Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет:	6915,022	тыс.сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин.

Суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют:

- 638,064 тыс.сум

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной
стройке с учетом транспортными расходами 5% (1,5%)

94783,570 тыс.сум

4. Затраты на оборудование

Зо - затраты на оборудование с учетом транспортными
расходами 2%

- 0,00 тыс.сум

5. Страхование объектов.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта)

Стр = 55107,057 x 0,8 x 0,004

- 388,323 тыс.сум

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Транспортные расходы на материалы	- 5 %
Транспортные расходы на кабель-провод. продукции	- 1,5 %
Транспортные расходы на оборудование	- 2 %
Прочие затраты и расходы подрядной организации	- 18,58 %.
Затраты на страхование строительства	- 0,0032%.
0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта (0,4% x 0,8)	
Коэффициент риска (в процентах)	-0, 0 %
НДС	-15 %
Единый налог	- 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет:

8813,9691 чел.-часов рабочих-строителей.

Среднечасовая заработная плата рабочих –строителей принята на основе Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан (1 кв. 2021 г) по Джизакской области в размеры 1 чел-час –9540,41 x 1,12=10685,2592 сум с учетом отчислений на соцстрах. 12%.

Данная стоимость объекта носит **рекомендательный характер** и не может служить основанием для заключения договора, согласно приложения №1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах и объемам выполненных работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов, и окончательное решение по договорным ценам и объемам выполненных работ принимается заказчик.

Составил



Ширинов М.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ (ЕВРОЗОБОР) ДЛИННОЙ 400 МЕТР УЛИЦА СУГДИОНА
ГОРОДА ПАХТАКОР ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование затрат	ед. изм.	Общестроительные работы	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Затраты труда строителей	чел/час	647,155	647,155
2	Затраты труда машинистов	маш/час	22,2528	22,2528
3	Зарплата	сум	6 915 022	6 915 022
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	638 064	638 064
5	Материалы изделия и конструкции	сум	90 270 067	90 270 067
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0	0
7	Провода	сум	0	0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	4 513 503	4 513 503
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	0
10	Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	102 336 657	102 336 657
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	19 014 151	19 014 151
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	121 350 808	121 350 808
14	Итого с оборудованием	сум	121 350 808	121 350 808
15	Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	388 323	388 323
16	ИТОГО	сум	121 739 130	121 739 130
17	НДС 15%	сум	18 260 870	18 260 870
18	ИТОГО с учетом НДС	сум	140 000 000	140 000 000

ДИРЕКТОР:

СОСТАВИЛ:



К. КУЛДОШЕВ.

М. ШИРИНОВ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ (ЕВРОЗОБОР) ДЛИНОЙ 400 МЕТР УЛИЦА СУГДИОНА ГОРОДА ПАХТАКОР ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

основание: Дефектный акт.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогнозном)	
				на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	647,155248	10685,26	6915022
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,2528		
	ИТОГО ПО	СУМ			6915022
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,120852	72437	8754
	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	7,510728	1081	8119
	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,53388	0	0
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,174564	127627	22279
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,5092	1207	3029
	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,331224	950	315
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	10,6273	54548	579698
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29094	54548	15870
	ИТОГО ПО	СУМ			638064
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
	ВОДА	М3	1,9569108	310	607
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,8856	269131	238342
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0080568	9500000	76540
	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,28044	850000	238374
	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,013284	1500000	19926
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0125328	6650000	83343
	РОГОЖА	М2	39,47832	28250	1115263
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,098472	3000000	295416
	СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ	ШТ	186,5	65000	12122500
	ВЕТОШЬ	КГ	1,476	900	1328
	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	51,0637	520640	26585805
	ПАНЕЛИ 2X0,5М	ШТ	746	65000	48490000
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	20,05248	50000	1002624
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			90270067

СОСТАВИЛ

ШИРИНОВ М



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ (ЕВРОЗАБОР) ДЛИНОЙ 400 МЕТР УЛИЦА СУГДИОНА ГОРОДА ПАХТАКОР ПАХТАКОРСКОГО РАЙОНА
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма N 5


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОГРАЖДЕНИЯ ПАНЕЛЬНОЕ (ЕВРОЗАБОР) ДЛИНОЙ-400М
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Исх.: Дефектный акт.

Шифр номера контрактов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ ПАНЕЛЬНОЕ (ЕВРОЗАБОР) ДЛИНОЙ-400М				
Е1701-001-02	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	3,7300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	38,046
Е1002-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0905	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	280	25,34
Е1701-054-02	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100М	3,7300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	339,43
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	10,3321
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,77	10,3321
42384	СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ	ШТ	50	186,5
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,45	5,4085
45067	ПАНЕЛИ 2X0,5М	ШТ	200	746
Е1504-011-01	ОКРАСКА ЗАБОРА С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	14,7600	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	93,2832
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,2952
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,17	2,5092
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,2952
9219	ВОДА	М3	0,124	1,83024
12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,8856
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	0,28044
31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,013284
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	1,476
Е1001-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,4476	0,4428
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	151,056048
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	10,120236
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,120852
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	7,510728
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	21,3	9,53388
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,174564
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,331224
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,29094
9219	ВОДА	М3	0,283	0,1266708
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0080568
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,01119
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0125328
35516	РОГОЖА	М2	88,2	39,47832
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,098472
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	45,6552
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	20,05248
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				

СОСТАВИЛ



ШИРИНОВ М



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori  Fayziyev I.R

«14» 03 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №041/1-22

«Jizzax viloyati Paxtakor tumanidag Paxtakor shaxar So'g'diyona ko'chasida 400 metr masofadagi to'siqni (yevrozabor) joriy tamirlash» «Nuqsonlar dalolatnomasi»ga asosan tuzilgan smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi – " Klassik arxitektur-servis " MCHJ.

Loyiha tashkiloti – " Klassik arxitektur-servis " MCHJ

(Litsenziya № AJI-000731 05-06-2019 yil)

Moliyalashtirish manbai – Maxalli mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tastiqlangan «Nuqsonlar dalolatnomasi».

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 14.03.2022 yildagi murojaat xati;

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tastiqlangan «Nuqsonlar dalolatnomasi».

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi «Qurilish iqtisodiyoti instituti» MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (I kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **140 000,000** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida kamchiliklar aniqlanmadi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiyligini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **Jizzax viloyati Paxtakor tumanidag Paxtakor shaxar So'g'diyona ko'chasida 400 metr masofadagi to'siqni (yevrozabor) joriy tamirlash** obektiga "Nuqsonlar dalolatnomasi" asosan tuzilgan smeta hujjati bo'yicha kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **140 000,000** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

– Qurilish montaj ishlari (KMI) – **94 783,570** ming so'm.

– Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **6 915,022** ming so'm

– Mashina va mexanizimlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **638,064** ming so'm

– Kabel va simlar narhi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **0** ming so'm,

– Jihozlar transporti sarf-harajatlari bilan – **0** ming so'm,

– Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **19 014,151** ming so'm,

– Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) – **388,323** ming so'm.

– Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **10 159,704** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ chiqarayotgan 2021–yil I chorak katalog asosida $9540,41 \times 1,12 = 10685,2646$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish

materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert:Hamzayev S.A.Tajibayev Sh.

