



Кўқон шаҳар бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг натижасига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллانган манзилли рўйхатга асосан Кўқон шаҳар 63- Қудуқлик МФЙ ҳудудиди жойлашган 37-мактаб биносини кириш қисмида пиёдаларни ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун ўрнатилган светофорли бошқарув тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумот
1	Махсулот ва хизмат номи	Кўқон шаҳар 63- Қудуқлик МФЙ ҳудудиди жойлашган 37-мактаб биносини кириш қисмида пиёдаларни ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун ўрнатилган светофорли бошқарув тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш
2	Буюртмачи	Кўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Кўқон шаҳар бўйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-босқичи натижасига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклланган манзилли рўйхат
4	Махсулот ва хизмат кўрсатиладиган манзил	Кўқон шаҳар 63- Қудуқлик МФЙ ҳудудиди жойлашган 37-мактаб биносини кириш қисми
5	Иш (хизмат) бажарувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчили эканлиги ҳақидаги гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда бажариладиган ишлар кафолати ва таклиф этиладиган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар бўйича ҳисоб китоблар тузилган ҳисоб варақ ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Кўқон шаҳар 63- Қудуқлик МФЙ ҳудудиди жойлашган 37-мактаб биносини кириш қисмида пиёдаларни ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун ўрнатилган светофорли бошқарув тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тўлов амалга оширилади ҳамда хизмат тўлиқ бажарилиши билан 20 кун муддатда тўлиқ ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизмат ҳужжатларини қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 10 кун
10	Техник ва меҳнат хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қонда ва талабларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	60 550 000 (Олтмиш миллион беш юз эллик минг сўм)

" 18 " 05 2022г.



"Утверждаю"

[Handwritten signature]

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОП ШАХАР 63-КУДУКЛИК МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН
37-МАКТАБ БИНОСИНИ КИРИШ КИСМИДА НИЁДАЛАРНИ ХАРАКАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
МАКСАДИДА УРНАТИЛГАН СВЕТОФОРЛИ БОШКАРУВ ТИЗИМИНИ
МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ: КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,55
2	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛЮТКАМ: КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,07
3	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,70
4	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² , КОЛ-ВО ЖИЛ, ДО 7	шт	12
5	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700X850 ММ	шт	1
6	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ	шт	2
7	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ СО СЕКУНДОМЕРОМ	шт	2
8	СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ	шт	4
9	СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОФОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬНАЯ	т	0,2522
10	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОНЕПРОНИМАЮЩИХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	км	0,015
11	ТРУБА ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ И ДРУГИМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100 М	0,03
12	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ: ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ. 100 ММ ²	100 М	0,03
13	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50X50X5	10 шт	0,1
14	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ	шт	1
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛНОСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	шт	1
16	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТ. 800x600x250	шт	1
17	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	1 шт	2
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
18	ДЕМОНТАЖ СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОФОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ КСТР = 0,6 КМАН = 0,7 ШНК 4.02.00-04 ТЕХ.Ч. П.3.3Д	т	0,139
19	ДЕМОНТАЖ СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ КСТР = 0,6 КМАН = 0,7 ШНК 4.02.00-04 ТЕХ.Ч. П.3.3Д	шт	2
РАЗДЕЛ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
20	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ: 2	100 М ³	0,096
21	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, НАДУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ: 1	100 М ³	0,0912
22	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ	100 М ³	0,0192
23	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М ³	0,0108

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ СУПЕР-1502 И АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE SUPER ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б М-2	1000 М2	0,0108
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ. СУПЕР-1502 И АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE SUPER ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ, ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ II К НОРМАМ 27-14-004-1, 3 КОЭФ. РАБОЧИХ К1 = 32, К МЕХАНИЗМАМ К3 = 32, МАТЕРИАЛАМ К4 = 32 (Т.Ч. П. ...).	1000 М2	0,0108

Члены комиссии:

Алексей
Дмитрий
Александр
Игорь
Андрей

Н. Шарипов
В. Ражинов
А. Кудряков
И. Гурьев
М. Журав