

ООО "OBOD INVEST LOYIHA"

Расчет

РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАДЫШЕЙ "ХУЖА ХАСАН АНДОК" СМГ "КАЛАЙИ
АЗИЗОН" ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА КИЗИЛТЕПИНСКОГО
РАЙОНА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ



Директор:

Руководитель
сметной группы:

М.Элова

Б.Рузиев

Бухара-2022 год

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАДЫШЕЙ "ХУЖА ХАСАН АНДОК" СМГ "КАЛАЙИ АЗИЗОН" ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	36 402 473
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	44 972 798
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 888 344
5	Итого прямых затрат	83 263 614
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	14 987 451
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	314 403
9	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	98 565 468
	НДС 15%	14 784 820
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	113 350 288

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

Составил:



Б.Рузиев

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАДЫШЕЙ "ХУЖА ХАСАН АНДОК" СМГ "КАЛАЙИ АЗИЗОН" ПРИ
УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

п	Наименование ресурса	Единица измерен ия	Сметная потреб- ность	в текущем уровне	
				единицы	всего
				9	10
	4	5	6		

Ресурсы по нормам ШНК

Затраты труда

Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1497,96	0	0
Итого по трудовым ресурсам	СУМ			0,00

Строительные машины и механизмы

Дрели электрические	маш.-ч	4,52498	950	4298,731
Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	1,60542	1604	2575,094
Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	15,006	97872	1468667,232
Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,0542	1327	21303,923
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,52304	18892	47665,215
Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,74321	916	680,782
Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	4,95896	21603	107128,499
Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	10,2651	15485	158954,686
Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,608	851	12431,374
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,18498	54548	64638,289
Итого по строительным машинам	СУМ			1888343,83

Строительные материалы, изделия и детали

Вода	м3	0,76703	2450	1879,233
Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	6,89353	295736	2038664,101
Вода	м3	54,534	600	32720,4
Винты самонарезающие	шт	3075,36	325	999492
Шпагат из пенькового волокна	т	0,00732	4800000	35136
Гвозди строительные	т	0,00023	16000000	3616,32
Профиль монтажный	м	653,514	9226	6029320,164
Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0113	950000	10735,95
Краски водоэмульсионные	т	0,11866	7800000	925551,9
Грунтовка на основе микрокальцита	кг	35,676	15400	549410,4
Шпатлевка клеевая	т	0,09606	1100000	105664,35
Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,05462	1100000	60083,65
Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	10,4346	19165	199978,917
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	3,30278	8600	28403,908
ПРОФИЛИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННАЯ ТИПА "ТУНУКАПОН"	М2	128,14	82000	10507480
Ткань мешочная	10м2	10,98	35200	386496
Шурупы-саморезы	шт	768,84	250	192210
Лак водно-дисперсионный "STONEMIX" на основе акрила	кг	67,7844	20000	1355688
Смесь универсальная декоративная "STONEMIX" на основе травертина	кг	624,33	4492	2804490,36
ЕЛКИ	ШТ	100	25000	2500000
ДЕРЕВО СЕРИН	ШТ	22	25000	550000
ДЕРЕВО ГУЖУМ	ШТ	22	8000	176000
ДЕРЕВО ТУТ	ШТ	22	8000	176000
СОСНА	ШТ	200	25000	5000000
Итого по материалам	СУМ			34 669 022
Транспортные услуги 5%				1 733 451
Всего по материалам	СУМ			36 402 473

Составил

Б.Рузиев

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАДЫШЕЙ "ХУЖА ХАСАН АНДОК" СМГ "КАЛАЙН АЗИЗОН" ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА
НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6	
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
E1502-16-3	ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,8835	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	161,6796
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	1,5821
1609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	10,2651
12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	3,5221
30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00012	0,000226
30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,011301
33205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	10,4346
E1504-27-5	ДОП. 4	ШПАКЛЕЕВКА СТЕН	100М2	1,8835	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	22,5832
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,018835
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,056505
31714		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,054622
35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,82874
E1504-5-3	ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,8835	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	80,8021
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,03767
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,282525
31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,118661
31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,096059
35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,5821
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
E1502-001-01		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,7838	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	126,4357
976		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,6054
1608		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	4,959
9219		ВОДА	МЗ	0,35	0,62433
12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	3,3714
E1502-039-05	ДОП. 11 ГОСАРХИТЕ КТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,7838	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	226	403,1388
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	1,9622
1147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	16,0542
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,410274
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,410274
9219		ВОДА	МЗ	0,08	0,142704
31641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	35,676
35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,8919
442908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	67,7844
443103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	624,33
E1501-93-2	ДОП. 11 ГОСАРХИТЕ КТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ	100 М2 ОБЛИЦ ОВКИ	0,9062	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,36	31,137
1522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,099682
1523		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,525596
2209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	5,4372
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,13593
30546		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	510	462,162
76851		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	600	543,72

		2			
E1501-94-4 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННОЙ ТИПА "ТУНУКАПОН"	100М2		0,9062	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,92	109,5777	
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	1,8124	
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,235612	
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4	4,8935	
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,172178	
6	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2174,88	
7	43330	ПРОФИЛИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННАЯ ТИПА "ТУНУКАПОН"	М2	100	90,62
E1501-93-2 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕ КТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ КОЗЕРОК	100 М2 ОБЛИЦ ОВКИ		0,3752	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,36	12,8919	
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,041272	
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58	0,217616	
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	2,2512	
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05628	
30546	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	510	191,352	
76851	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	600	225,12	
E1501-94-4 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЗЕРОК ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННОЙ ТИПА "ТУНУКАПОН"	100М2		0,3752	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,92	45,3692	
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,7504	
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,097552	
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4	2,0261	
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,071288	
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	900,48	
43330	ПРОФИЛИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННАЯ ТИПА "ТУНУКАПОН"	М2	100	37,52	

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНИЯ

E4701-006-01	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2Х0,15 М И 0,25Х0,2 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ		36,6000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,14	224,724	
E4701-009-01	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2Х0,15 М И 0,25Х0,2 М	10ШТ		36,6000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,47	163,602	
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3	10,98	
23469	ВОДА	М3	1,07	39,162	
30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,00017	0,006222	
44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15	5,49	
100-1	ЕЛКИ	ШТ		100,0000	
100-2	ДЕРЕВО СЕРИН	ШТ		22,0000	
100-3	ДЕРЕВО ГУЖУМ	ШТ		22,0000	
100-4	ДЕРЕВО ТУТ	ШТ		22,0000	
100-5	СОСНА	ШТ		200,0000	
E4701-067-01	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2Х0,15 И 0,25Х0,2 М	10ШТ		36,6000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,17	116,022	
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	4,026	
23469	ВОДА	М3	0,42	15,372	
30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,00003	0,001098	
44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15	5,49	


Составил

Б.Рузиев

Согласованно
Директор ООО «Обод Инвест
Лойиха»

М. Элова

« _____ » 2022 года



Утверждаю
Директор управления
Благоустройство Кизилтепинского
района

Б. Н. Гуляев

« _____ » 2022 года



ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАДЫШЕЙ "ХУЖА ХАСАН АНДОК" СМГ "КАЛАЙИ АЗИЗОН" ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Перечень основных данных и требование	Содержания основных данных требований
1	Заказчик	Управления Благоустройство Кизилтепинского района
2	Основания для проектирования	Договор №
3	Наименование объекта	Текущий ремонт кладышей "Хужа Хасан Андок" СМГ "Калайи Азизон" при Управлении благоустройства Кизилтепинского района Навоийской области
4	Место расположения объекта	Кизилтепинского района
5	Ген проектирование	ООО «Обод инвест лойиха»
6	Стадия проектирования	Сметная документации
7	Наименование проектных мероприятий (виде работ)	Текущий ремонт кладышей "Хужа Хасан Андок" СМГ "Калайи Азизон" при Управлении благоустройства Кизилтепинского района Навоийской области
8	Сроки проектирование	Начало : « _____ » 2022 год Конец : « _____ » 2022 год
9	Исходные данные для составление сметы	Дефектный акт утверждённые в установленном порядке Среднечасовая зарплата рабочих строителей без учётом соц. страх 30022.63 сум согласно Минстрой Республики Узбекистан при ООО «Курилиш Иктисод Институтути» 4- квартал 2021 года Прочие затрат подрядчика 18% Транспортный расход материалов 5 % Транспортный расход оборудование 2 % НДС 15 % Стоимость стройматериалов и изделий принять по Минстрой Республики Узбекистан при ООО «Курилиш Иктисод Институтути» 4- квартал 2021 года
10	Источник финансирование	Бюджет
11	Подрядной организации	На конкурсной основе

“Тасдиқлайман”

Қизилтепа туман Ҳокимлиги
хузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси
раҳбари



Б.Жураев

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Қизилтепа туман

“ _____ ” _____ 2022 йил

Бизлар куйидаги имзо чекувчи комиссия

биргаликда тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким Қизилтепа туман Ободонлаштириш бошқармасига қарашли “Қалайи азизон” МФЙда жойлашган “Хўжа Ҳасан андоқ” қабристонини таъмирлаш ишлари ҳолатини ўрганиб чиқдик. Мазкур объектнинг таъмирлаш ишларини амалга ошириш юзасидан қурилиш монтаж ишларининг ҳажми мавжудлиги аниқланди.

№	Наименование работ	Ед изм	Кол-во
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,8835
2	ШПАКЛЕЕВКА СТЕН	100М2	1,8835
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,8835
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
4	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,7838
5	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,7838
6	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,9062
7	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННОЙ ТИПА "ТУНУКАПОН"	100М2	0,9062
8	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ КОЗЕРОК	100 М2	0,3752
9	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЗЕРОК ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ТОЛЩ.0,4ММ КРАШЕННОЙ ТИПА "ТУНУКАПОН"	100М2	0,3752
РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНИЯ			

10	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2X0,15 М И 0,25X0,2 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	36,6000
11	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2X0,15 М И 0,25X0,2 М	10ШТ	36,6000
12	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2X0,15 И 0,25X0,2 М	10ШТ	36,6000

М. Романов:


С. Назаров:

Зак

8(95)

И
О

O'zbekiston Respublikasi
Buxoro viloyati G'ijduvon tumani
"OBOD MAXSUS QURILISH INVEST"
ma'suliyati cheklangan jamiyati
hisob raqami 20208000400633605001
MFO 00104
O.A.T.B «Mikrokredit» bank G'ijduvon sh.
INN 304079942
OKONX 61110



Republic of Uzbekistan Bukhara
region Province G'ijduvon Province
"OBOD MAXSUS QURILISH
INVEST" Limited
Account 20208000400633605001
BIN 00104
O.S.C.B "Mikrokredit"
TIN 304079942
OKONX 61110

G'ijduvon tuman Y.Hamadoniy ko'chasi №213 uy Telefon 0(591) 412-21-00 (65) 572-35-15 Index:200500
elektron manzil: bek810@mail.ru

Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazuvchi yuridik shaxslarni akkreditatsiyadan o'tkazilganligi
to'g'risida Guvohnoma № QLE-000051 2019 yil 27 dekabr.

№ 51-22/SL-5
«24» may 2022 yil.



«Tasdiqlayman»

«Obod Maxsus Qurilish Invest» MCHJ

Rahbari  G. Rajabova

EKSPERT XULOSA № 51-22/SL-5

«Qiziltepa tuman Hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi qarashli «Kalayi Azizon» MFYda joylashgan «Xo'ja Hasan Andoq» qabristonini joriy ta'mirlash ishlari» obyektiga Smeta hujjatlari sifatida joriy narxlarda tavsiya etilgan Ishchi Loyiha.

Buyurtmachi:

Qiziltepa tuman Hokimligi huzuridagi
Obodonlashtirish boshqarmasi

Loyiha instituti:

«Obod Invest Loyiha» MCHJ
(Litsenziya № AL-000601 28.02.2020 yil)

Moliyalashtirish manbai :

Davlat mablag'lari

Pudratchi :

Tanlov asosida

1.Loyihalash uchun asos.

1.1. Buyurtmachining smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun loyiha topshirig'i va bajariladigan ishlar bo'yicha tasdiqlangan "nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan materiallar.

2.1 Tasdiqlangan smeta hujjatlari 21.05.2022 yil:

2.2 Nuqsonlar dalolatnomasi 20.05.2022 yil ;

2.3 Buyurtmachining 20.05.2022 yildagi texnik topshirig'i

2.4.Loyiha tashkiloti bilan tuzilgan shartnomasi 19.05.2022 yil

3. Loyiha hujjatlarining qisqacha mazmuni:

3.1 Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan "nuqsonlar dalolatnomasi" bo'yicha hisob-kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

3.2 Buyurtmachi va loyiha tashkilot mutaxassisleri tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan obyekt bo'yicha joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravishda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

3.3 Resurs smetalari ishlab chiqilgan,bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4. Loyiha hujjatlarini kelishish:

4.1 Ishchi loyihaga tegishli hujjatlar va nuqsonlar dalolatnomalar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiqlangan.

5. Ekspertiza takliflari va talablari

Qurilishning loyiha bo'yicha tavsiyaviy narxi:

5.1 Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarsiz taqdim etildi.

5.2 Obyektning qurilish narxi "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ tomonidan Ishlab chiqariladigan joriy narxdagi kataloglar (III- chorak 2021yi), amaldagi narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim etilgan smeta hujjatlari bo'yicha quyidagilarni tashkil etadi:

Qurilish materiallari,ashyolari va konstruktsiyalarining sarf-xarajati transport sarf-xarajati bilan	- 36 402,473 ming so'm
Asosiy ish haqi sarf-xarajati	-44 972,798 ming so'm
Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining sarf-xarajati	- 1 888,344 ming so'm
Pudratchining boshqa sarf-xarajatlari 18 %	- 14 987,451 ming so'm
Qurilish obyektni sug'urta qilish sarf-xarajatlari	- 314,403 ming so'm
Jami shartnoma narxlarida QQS 15% bilan	-113 350,288 ming so'm
Ishchi-quruvchi mehnati sarf-xarajatlari	- 1 497,96 kishi/soat

5.3 Ishchi loyiha smeta hujjatlariga ekspertizaning etirozi yo'q.

5.4 Qurilish materiallari,ashyolari va konstruktsiyalarining sarf-xarajati transport sarf-xarajati bilan

- 36 402,473 ming so'm	
Asosiy ish haqi sarf-xarajati	-44 972,798 ming so'm
Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining sarf-xarajati	- 1 888,344 ming so'm
Pudratchining boshqa sarf-xarajatlari 18 %	- 14 987,451 ming so'm
Qurilish obyektni sug'urta qilish sarf-xarajatlari	- 314,403 ming so'm
Jami shartnoma narxlarida QQS 15% bilan	-113 350,288 ming so'm
Ishchi-quruvchi mehnati sarf-xarajatlari	- 1 497,96 kishi/soat

5.5 Ishchi quruvchi o'rtacha bir soatlik ish haqi "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ Chiqarayotgan 2021 yil III-chorak katalog asosida ijtimoiy sug'urtaga ajratma -12% qabul

qilingan (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining fakt xarajatlari bo'yicha buxgalteriya xujjatlari asosida amalga oshiriladi).

6. Ish turlari va hajmlari qaydnomasini aniqlash asoslarini baholash :

6.1 Loyiha smeta hujjatlari, resurs smetalari, amaldagi qurilish meyorlari va qoidalari asosida hisoblangan.

7. XULOSA

7.1 « Qiziltepa tuman Hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi qarashli "Kalayi Azizon" MFYda joylashgan "Xo'ja Hasan Andoq" qabristonini joriy ta'mirlash ishlari» ekspertiza xulosasi natijalariga ko'ra ushbu xulosaning 5.2 va 5.4 bandiga ko'ra quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tasdiqlanishiga tavsiya qilinadi:

T.r	Ko'rsatkichlar nomi	Miqdori	O'lchov birligi
1	Quvvati	1.0	Obyekt
2	Obyektning taqdim qilingan(etilgan)joriy harxi	113 350,288	Ming so'm (QQS bilan)
3	Ishchi-quruvchi mehnat sarflari	1 497,96	Kishi/soat
4	Obyektning tavsiya etilgan joriy narxi	113 350,288	Ming so'm (QQS bilan)
5	Ishchi quruvchi mexnat sarflari	1 497,96	Kishi/soat

Ushbu obyekt Loyahasining taklif qilingan narxi : **113 350 288 (bir yuz o'n uch million uch yuz ellik ming ikki yuz sakson sakkiz)** so'm QQSni hisobga olgan holda.

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir , loyihaning texnik yechimlariga va ish hajmlarining haqqoniyligi loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.



B.Yormuhammedov.