



## «UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

### Истиклол МФЙ кучалари

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош мухандиси		А.Содиқов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:06-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39893**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Litsenziya** 20.06.2020y/ № АЛ-000932-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 39411

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Furqat tumani kengashi Qarori.
- 1.2. Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash:

1.Farg'ona viloyati Furqat tumani Istiqlol MFY Beshcheki qishlog'i O'rikzor ko'chasi - uzunligi 320m bo'lib, qum shag'al aralashmasi qo'shib 1120 m2 joyining bo'ylama va ko'ndalang nishabliklari tekislanib ustiga 960 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton qorishmasidan 960m2 qoplama bilan qoplanib, 160m2 yul yoqasi h=5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

2.Farg'ona viloyati Furqat tumani Istiqlol MFY Paxtaobod qishlog'i Tadbirkor ko'chasini - uzunligi 350m bo'lib, qum shag'al aralashmasi qo'shib 1225 m2 joyining bo'ylama va ko'ndalang nishabliklari tekislanib

ustiga 1050 m<sup>2</sup> ga 0,5/m<sup>2</sup> bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton qorishmasidan 1050m<sup>2</sup> qoplama bilan qoplanib ,175m<sup>2</sup> yo'l yokasi h=5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13976.00 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 19.51% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 214 583,004 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 182 611,308 ming so'm

QQS 15% - 27 391,696 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 210 003,004 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 4 580,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 214 583,004 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



ТАСДИКЛАЙМАН»

Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси бошчилиги Р. Юсупов

2022 й

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

**ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ**

1	Буюртмачи	Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Фукаролар ташаббуси жамгармаси» маблаглари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Универсал вариант» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш куввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билам таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи  
Фуркат тумани ободонлаштириш  
бошкармаси



Лойихачи  
«Универсал вариант» МЧЖ



Нурматов Д



ТАСДИҚЛАЙМАН

хоними ўринбосари

Р.Хамдамов

2022 йил

Фўқоролар ташаббуси жамғармаси маблағларини жисебидан инфиратузилма объектларида амалга ошириладиган қурилиш тамирлаш ишларини.

## МАНЗИЛЛИ РЎИХАТИ.

	Худуд номи	кўча сони (донада)	км	Сўммаси (млн.сўм)
	<b>Фўрқат тумани бўйича.</b>	<b>28</b>	<b>10,515</b>	<b>3 383 000</b>
1	Қўқонбой МФЙ Султонобод кўчаси	1	0,460	138 000
2	Қўқонбой МФЙ Узимзор кўчаси	1	0,785	235 500
3	Қўқонбой МФЙ Соғ бўйи кўчаси	1	0,255	76 500
4	Қўқонбой МФЙ Истиқлол кўчаси	1	0,735	220 500
5	Қўқонбой МФЙ Оқсўв кўчаси	1	0,470	141 000
6	Қўқонбой МФЙ Қорасўв кўчаси	1	0,295	88 500
	<b>Жами</b>	<b>6</b>	<b>3,000</b>	<b>900 000</b>
7	Истиқлол МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,320	108 896
8	Истиқлол МФЙ Тадбиркор кўчаси	1	0,350	119 104
	<b>Жами</b>	<b>2</b>	<b>0,670</b>	<b>228 000</b>
9	Калдушон МФЙ Соғ кўчаси	1	0,300	87 379
10	Калдушон МФЙ Қўм кўчаси	1	0,208	60 583
11	Калдушон МФЙ Обод кўчаси	1	0,219	63 786
12	Калдушон МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,200	58 252
	<b>Жами</b>	<b>4</b>	<b>0,927</b>	<b>270 000</b>
13	Кичик Янги МФЙ Тасаввур кўчаси	1	0,200	67 895
14	Кичик Янги МФЙ Зафар кўчаси	1	0,200	67 895
15	Кичик Янги МФЙ Гузарли кўчаси	1	0,360	122 211
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>0,760</b>	<b>258 000</b>
16	Томоша МФЙ Қурилтой кўчаси	1	0,250	85 000
17	Томоша МФЙ Гузар кўчаси	1	0,500	170 000
	<b>Жами</b>	<b>2</b>	<b>0,750</b>	<b>255 000</b>
18	Тўрғай МФЙ Тегирмонбоши кўчаси	1	0,750	255 000
	<b>Жами</b>	<b>1</b>	<b>0,750</b>	<b>255 000</b>
19	Уртақўрғон МФЙ Қўм кўчаси	1	0,160	54 316
20	Уртақўрғон МФЙ Шодлик кўчаси	1	0,300	101 842
21	Уртақўрғон МФЙ Ўзбекистон кўчаси	1	0,300	101 842
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>0,760</b>	<b>258 000</b>
22	Шўнқор МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,240	81 447
23	Шўнқор МФЙ Гузар кўчаси	1	0,350	118 777
24	Шўнқор МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,350	118 777
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>0,940</b>	<b>319 000</b>
25	Янги МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,340	107 435
26	Янги МФЙ Ёшлик-1 кўчаси	1	0,200	63 197
27	Янги МФЙ Шодлик 1 кўчаси	1	0,536	169 368
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>1,076</b>	<b>340 000</b>
28	Чекпоприк МФЙ Чекпоприк кўчаси	1	0,882	300 000
29	<b>Жами</b>	<b>1</b>	<b>0,882</b>	<b>300 000</b>

Фўрқат тумани маъмурий бўлими бошлиғи

С.Ахмедов

Фўрқат тумани ободонлаштириш бошқарма бошлиғи

Р.Юсупов

Фўрқат ТИФУК директори

У.Парпиев

**Фаргона вилояти Фуркат тумани Истиклол МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш**

**ТУШУНТИРИШЁЗУВИ**

Жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чиқишга Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021-йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ 5072-сонли, 2021-йил 22 сентябрдаги “Очик бюджет” ахборат портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш янада кенгайтириш чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ-5250 сонли, 2022 йил 7-апрел кунги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган тадбирларга йуналтириш жараёнида фуқороларнинг иштирокини янада қуллаб-қуватлаш тугрисидаги ПҚ-197-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22 апрелдаги КК-213-IV-сонли ва 2022 йил 26 январдаги КК-302-IV-сонли қарорига ва Фуркат туман бўйича 2022-йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича тасдиқланган манзилий рўйхат, Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган нуксонлар далолатномасига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойихаси «Универсал вариант» МЧЖ томонидан 2022 йил апрел ойи давомида ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуксонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиҳаланди.

Мазкур кўчаларни лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи-“Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ватечишли МФЙ раисларини иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуксонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуксонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

**Фуркат тумани Истиклол МФЙ кучаларини узунлиги 0,670 км.**

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси” томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:  А.Содиқов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз  
бериш йули оркали таъланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Истиклол МФЙ кучалари**

**СВОДНАЯ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10928,518
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	127121,631
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	13088,996
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1660,878
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	152800,023
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 19,51 % от итогов прямых затрат)	29811,285
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	182611,308
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	182611,308
12	НДС 15 %	27391,696
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	210003,004
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4580,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД	3959,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №151	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	214583,004

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

А.Содиқов



Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очк бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

Фуркат тумани Истиклол МФЙ кучалари

Сводная

Т/р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Лойхавий куввати (кв) (кв)	Курилиш монтаж ишларининг киймати	шу жумладан: минг сумда					Пудратчининг бошка харажатлари (19,51%)	ККС
				Машина-механизмлар харажати	курулиш материаллари харажати	ташиш харажатлари	иш хаки	Пудратчининг бошка харажатлари (19,51%)		
1	Фуркат тумани Истиклол МФЙ Пахтаобод кншлоги Талбиркор кучаси	0,350	110285,833	5708,927	66406,822	7261,565	867,623	15655,787	14385,109	
2	Фуркат тумани Истиклол МФЙ Бешэчки кншлоги Урикзор кучаси	0,320	99717,171	5219,591	60714,809	5827,431	793,255	14155,497	13006,587	
	<b>Жами</b>	<b>0,670</b>	<b>210003,004</b>	<b>10928,518</b>	<b>127121,631</b>	<b>13088,996</b>	<b>1660,878</b>	<b>29811,285</b>	<b>27391,696</b>	



Директор: Д.Нурматов

Ибра.проекта: А.Содиқов



Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали оркали овоз берish i'voli оркали ташланган Истинлот МФЙ Пахтабод қишлоғи Табиркор кучаси 350 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бўйормачи Фурқат туман Ободлаштириш бошқармаси бошлиғи Р. Юсунов, Ободлаштириш бошқармаси мухаллис тахшиги Р. Тўлқунбеков ҳамда Истинлот МФЙ раиси В. Д. Юсуновнинг чиксиб ушбу нуксонлар кайдномасини шу тўғрисида туздиқ, яъни Истинлот МФЙ Табиркор кучасини 350 метр қисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узуنлиги, м	Ўлч. элементларнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳала кўла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Минклари	Июх
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК3+50	350	Ўўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, тулрок ва ҚША қопламдан иборат. ҚША қопламалари жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Ўўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м2 66 м3 5см қаллиқда Асфальтобетон қоплама қуриш Ўўл икки четини 0,25 метр узунлиқда 5 см	350*3,5 350*3,0 350*0,5	м2 м2 м2	1225 1050 175	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти (Завод номи)		км	29	
					Битум маҳсулоти (Жой номи)		км	29	
					ҚШЛ (Карер номи) (V=1,82м/ж3)	Карер	км	25	



Фуркат туман ободлаштириш бошқармаси бошлиғи: Р. Юсунов  
 Фуркат туман ободлаштириш бошқармаси мухаллис тахшиги: Р. Тўлқунбеков  
 Истинлот МФЙ раиси: В. Д. Юсунов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули  
оркали таъланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Истиклол МФЙ Пахтаобод кишлоги Тадбиркор кучаси 0,35 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5708,927
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	66406,822
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	7261,565
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	867,623
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	62,1
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	774,663
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	92,960
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	80244,937
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	15655,787
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	95900,724
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>95900,724</b>
12	НДС 15 %	14385,109
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>110285,833</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>110285,833</b>

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиков

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Истиклол МФЙ Пахтаобод кишлоги Тадбиркор кучаси 0,35 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	62,0795	13976,00	867623
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	40,3515	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>867623</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,89		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	5,159	218230,90	1125853
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,15225	264651,60	40293
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	6,7725		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,234	152209,00	492244
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,4385	141550,00	203620
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,6275	181873,00	295998
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,315	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	6,86	152209,00	1044154
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	5,01025	181873,00	911229
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,855	152209,00	282348
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,35975	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,073	131172,90	403094
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,23725	119283,00	147583
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,1575	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,89	403445,00	762511
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>5708927</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	126,861	484337,00	61443476
2	09219	ВОДА	М3	22,82	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	80,85	20891,00	1689037
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	10,85	12609,00	136808
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	ТН	0,01428	5652849,60	80723



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат****Фуркат тумани Истиклол МФЙ Пахтаобод кишлоги Тадбиркор кучаси 0,35 км**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,225
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	37,8525
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	25,36975
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	4,5325
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	5,341
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,6	6,86
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	5,01025
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,35975
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	2,38875
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,23725
1.10	09219	ВОДА	М3	15	18,375
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	80,85
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,525
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,3045
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,15225
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,54075
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,05
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	17,4615
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	9,849
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,512
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	3,234
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,4385
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,6275
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,252
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,525
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,126
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,512
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,945
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,01134
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	101,43
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,05

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,218
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,736
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,378
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,063
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0315
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,378
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00294
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	25,431
<b>5</b>	<b>E27-08-001-16</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ</b>	<b>1000 М2</b>		<b>0,175</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	5,5475
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	4,07225
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,6265
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,4315
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,855
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,15925
5.7	09219	ВОДА	М3	20	3,5
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	10,85

**ИТОГО:**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”  
портали овоз бериш йули оркали танланган Истиклол МФЙ  
Пахтаобод кишлоги Тадбиркор кучасини 350,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	<b>Дорожная одежда</b>		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м <sup>2</sup>	1225
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> /тн	1050/0,525
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м <sup>2</sup>	1050
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	175/10,85
	<b>Средняя дальность возки</b>		
1	Асфальтобетон, битум	км	29
2	ГПС из карьера V=1,82т/м <sup>3</sup>	км	25

Составил  А.Содиқов



Фаргона вилояти Фуқрат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали йўли орқали танланган Истиқлол МФЙ Беш-эчки кишлоғи  
 Ҳриқзор кучаси 320 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида номдо кўйувчилар: Бунортмачи Фуқрат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсуфов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳалифе техникни *Р. Юсуфов*  
 ҳамда Истиқлол МФЙ раиси *Ш. Якубов* жойига чиқиб ушбу нуқсонлар кайдиномасини шу тўғрисида туздик, яъни Истиқлол МФЙ Ҳриқзор кучасини 320 метр қисми юзунал  
 текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг миқдори		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Июх
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК3+20	320	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, тупроқ ва ҚША қопламадан иборат. ҚША қопламали жойларни сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м <sup>2</sup> 66 м <sup>3</sup> 5см қаллиқда Асфальтобетон қоплама қўриш Йўл яқини четини 0,25 метр узунлиқда 5 см	320*3,5	м <sup>2</sup>	1120	
						320*3,0	м <sup>2</sup>	960	
						320*0,5	м <sup>2</sup>	160	
					<b>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</b>				
					Асфальтобетон маҳсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	24	
					Битум маҳсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	24	
					ҚША (карьер номи) (V=1,82м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> )	Карер	км	23	



Р.Юсуфов

*Р. Юсуфов*  
*Ш. Якубов*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очк бюджет портали овоз бериш йули  
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Истиклол МФЙ Бешэчки кишлоги Урикзор кучаси 0,32 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5219,591
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	60714,809
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	5827,431
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	793,255
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	56,8
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	708,264
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	84,992
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	72555,086
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	14155,497
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	86710,583
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	86710,583
12	НДС 15 %	13006,587
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	99717,171
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	99717,171

Директор:

Инж.проектант:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат***Фуркат тумани Истиклол МФЙ Бешаъчи кишлоги Урикзор кучаси 0,32 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,7584	13976,00	793255
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,8928	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>793255</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,728		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,7168	218230,90	1029352
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,1392	264651,60	36840
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	6,192		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,9568	152209,00	450052
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,3152	141550,00	186167
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,488	181873,00	270627
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,288	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	6,272	152209,00	954655
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,5808	181873,00	833124
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,696	152209,00	258146
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,2432	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,8096	131172,90	368543
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,1312	119283,00	134933
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,144	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,728	403445,00	697153
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>5219591</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	115,9872	484337,00	56176892
2	09219	ВОДА	М3	20,864	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	73,92	20891,00	1544263
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	9,92	12609,00	125081
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,013056	5652849,60	73804

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,4944	5652849,60	2794769
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>60714809</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 24 КМ	ТН	115,987	22176,00	2572132
2		БИТУМ НА 24 КМ	ТН	0,507	22176,00	11253
3		ГПС НА 23 КМ	ТН	152,589	21260,05	3244046
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>5827431</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>72555086</b>

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Истиклол МФЙ Беишэчки кишлоги Урикзор кучаси 0,32 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,12
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	34,608
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	23,1952
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	4,144
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	4,8832
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	6,272
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	4,5808
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,2432
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,93	2,184
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,1312
1.10	09219	ВОДА	М3	15	16,8
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	73,92
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0.5 Л/М2	1 Т		0,48
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,2784
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,1392
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,4944
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,96
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	15,9648
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	9,0048
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,3824
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,9568
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,3152
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,488
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,2304
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,48
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1152
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,3824
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,864
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,010368
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	92,736
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,96

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,1136
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,6912
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,3456
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0576
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0288
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,3456
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,002688
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	23,2512
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,16
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	5,072
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	3,7232
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,5728
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,3088
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,696
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,1456
5.7	09219	ВОДА	М3	20	3,2
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	9,92
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”  
портали овоз бериш йули оркали танланган Истиклол МФЙ  
Бешэчки кишлоги Урикзор кучасини 320,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

### СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	<b>Дорожная одежда</b>		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м <sup>2</sup>	1120
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м <sup>2</sup> /тн	960/0,48
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м <sup>2</sup>	960
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	160/9,92
	<b>Средняя дальность возки</b>		
1	Асфальтобетон, битум	км	24
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	23

Составил  А.Содиков



"Ташкент" шаҳри

Фуркат Абдуллаев бошқаруви бошқармачи бошқарми

Р. Юсупов

2022 йил

Фуркат тумани бўйича 2022 йилда махаллий ҳокимлик балансида бўлган "Орен буён" ширкати овоз тузилган МФЙлар ички кўчаларини бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошқармичи нархнинг шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларнинг иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механиклар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларнинг ташиб келтириш нархларига (ККС сис) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номи	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Закрытыя труд рабочих строителей	чсл-час	13 976,00	Фуркат ТИДСУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ЦЕНТРИФУЖНЫЙ	маш-час	1800,00	Фарғона ИИФ Ушкент 28.04.2022 йил кунли №17-К смета экспертиза ҳудудаси
2	КАТКИ ДОРЖОЙНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,00	
3	КРАШЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРЖОЙНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОДЪЕМОЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,00	Фарғона ИИФ Ушкент 31.08.2021 йил кунли №7861-2021 смета экспертиза ҳудудаси
8	АВТОГУДОМАТОР	маш-час	264 651,60	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,00	Фарғона ИИФ Ушкент 07.04.2022 йил кунли №1-К смета экспертиза ҳудудаси
10	АВТОСАМОХВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	177 354,20	
11	АВТОСАМОХВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,10	
12	АВТОСАМОХВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,10	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,00	
14	ПРЕПАРАТОР ДО 10 ТН	маш-час	141 550,00	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,00	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,00	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,00	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,00	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,00	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАИ МЕГА-360	маш-час	457 310,00	
21	АВТОКРАН КТ А-16 ТН	маш-час	131 172,00	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,00	
23	КРАН МАТ 14 ТН	маш-час	129 474,00	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,00	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ -135 Д.С	маш-час	218230,90	
26	КРАШЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРЖОЙНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСИНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ -108	маш-час	119 283,00	
29	ЭЛЕКТРИКАМИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Искусный майда донади зич асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фарғона ИИФ Ушкент 10.04.2022 йил кунли №1-К смета экспертиза ҳудудаси
2	Искусный барик донади говакдор асфальтобетон қоринмаси	тн	461 167	
3	Искусный барик донади товори говакдор асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	м3	5 652 849,60	
5	ЛК-6 (Донка ирригационный)	дона	1 492 505,10	
6	Кум шағал арозламаси	м3	829 877,80	Фарғона ИИФ Ушкент 07.04.2022 йил кунли №1-К смета экспертиза ҳудудаси
7	Ювенил кум	м3	20 891,00	
8	Щебень	м3	101 783,10	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609,20	
10	БЭС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	12 609,00	
11	Надоба (Направляющий столбик)	м3	749 434,00	
12	Кисломородный столб (Столб для дорожных знаков)	м3	958 483,00	
13	Надоба (Направляющий столбик)	м3	1 801 669,00	
14	РП-3 -100-35	м3	868 391,00	
15	Дорожный бордюр	м3	808 455,00	
16	Блок-11 (труба Д=0,75 м)	м3	2 212 929,00	
17	Блок-13 (труба Д=1,0 м)	м3	1 819 861,00	
18	Блок-16 (труба Д=1,5 м)	м3	1 779 699,00	
19	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	м2	70559,00	КАТАЛОГ 2021 ИИЛ 4-ТОРАК
20	ТОЛЬ С КРУПНОЕРИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТП-350	м2	4300,00	
21	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББТ-65 "ДИЛО-1"	тн	3300,00	
22	ПРОВОДОКА В ЧИЗНИКУОТДЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС. ТЕРМИЧЕСКИ	тн	774000,00	
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000,00	
24	РУДОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300,00	
25	ТКАНЬ МЕНЮЧНАЯ	тн	4300,00	
26	Бетон М-100	м3	335 532,00	
27	Бетон М-150	м3	371 961,00	
28	Бетон М-200	м3	414 462,00	
29	Бетон М-300	м3	494 636,00	
30	Бетон М-350	м3	538 375,00	
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>				
1	Бошқа харажатлар	%	19 575	Бошқа харажатлар тўғрисида Фарғона ИИФ Ушкент таърифидаги қоринмасида бошқа харажат қоринмаси ҳисобидан

2	Билэгтгэлийн харажтай (ажрагцлагдсан лимит дүн хэсгээр) *	%	1,5%	*
3	Лоббига инстанци на экспертиза харажтай (ажрагцлагдсан лимит дүн хэсгээр) *	%	1,5%	*
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>				
1	на 1 км	тн/км	1 786,40	Фуркат ТТФУКинс 01.05.2022 өдөр хүчин Энгийн экспертиза хуульчилсан
2	на 5 км	тн/км	1 180,10	
3	на 10 км	тн/км	1 020,30	
4	на 20 км	тн/км	925,40	
5	на 30 км	тн/км	921,90	
6	на 50 км	тн/км	913,60	

Фуркат тухайн обидон шийтгэлийн  
бичигдэмэс бичиг мөхөрсөн:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: А. Доржсүрэн]*