



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73) 244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 30-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39510

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Farg'ona shaxrida joylashgan 40 maktab binolariga qo'l yuvish moykalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

Litsenziya 14.02.2020y/AL-000576-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36850

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona shahar Xalq deputatlari Kengashining 30.12.2021 yil VI-44-60-11-169-K/21-sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'naliishda taqdim qilingan smeta xujjalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shaxrida joylashgan 40 maktab binofariga qo'l yuvish moykalarini qurish. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 165 797,521 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 124 394,160 ming so'm

QQS 15% - 18 659,124 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 143 053,284 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 900,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 144 953,284 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 20 844,237 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladig'an shaharsozlik hujjalaringin sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shaxrida joylashgan 40 maktab binolariga qo'l yuvish moykalarini qurish, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ФАРГОНА ШАХАР

«ФАРГОНА ЛОЙИХА КУРИЛИШ
ТА'МИРЛАШ»
МАСЬУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«FARG'ONA LOYIHA QURILISH
TA'MIRLASH»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT

713634. Фарғона вилоят Ғарғона шаҳри, Тел: +99890 534-03-09;
X/p – 20208000500259228001, МФО- 00493, Миллий банк Ғарғона вилояти, ИИН: 302720542.

Лицензия АЛ-000860 15-06-2020 Уз.Рес.Давлат арх.ва курилиш кумитаси.

Рабочий проект

«ФАРГОНА ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН 40 ТА МАКТАБГА КУЛ ЮВИШ
МОЙКАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТА'МИРЛАШ»
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

*Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)*

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат

Сводка затрат

Локальная ресурсная смета

Локальная ресурсная ведомость

Директор ООО

"Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" А.Ибрагимов



ГИП:

Ш.Даутбаева

Фергана 2022 г.

Бүрд шартынан

А. Чубаров

А. Чубаров

ОГРН 1025501000001
ФИРМА «АЛМАЗНЫЙ КОМПЛЕКС»
УГРОДОВЫЙ ОУНПИШ
АУМРИСА
МАСЛЯНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТАУАЛАТ



ОГРН 1025501000002
ФИРМА «АЛМАЗНЫЙ КОМПЛЕКС»
УГРОДОВЫЙ ОУНПИШ
АУМРИСА
МАСЛЯНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТАУАЛАТ

Телефон: +7 (701) 200-00-00
Телефон: +7 (701) 200-00-00
Адрес: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 100

Адрес: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 100

Радийный объект

«Алмазный Комплекс»
«Алмазный Комплекс»
(УГРОДОВЫЙ ОУНПИШ АУМРИСА)

Сумма годового налога на недвижимое имущество
(УГРОДОВЫЙ ОУНПИШ АУМРИСА)

Квитанция №1

Сдача-вывоз в бюджет в соответствии с

Согласно тарифу

Нормативные документы

Нормативные документы



Министерство



Министерство

Номер: 000

«Республиканский Фонд Фонд

Февраль 2022 г.

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Co =$$

0 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	34 893 731 сум
2	Соц.страх от основной зарплаты 12% (Ккс)	4 187 248 сум
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	777 666 сум
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным и складским расходом (См)	64 000 446 сум
5	Кабельная продукция с транспортным и складским расходом (См1)	0 сум
6	Металлоконструкция с транспортным и складским расходом (См2)	0 сум
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортным и складским расходом (Co)	0 сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	103 859 091 сум

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

$$\Pi\pi = (Cзп+Kкс+Cэм+Cм+Cм1+Cм2) \times 19,39\%$$

$$\Pi\pi = 20 138 278 \text{ сум}$$

Итого с прочими подрядчика : 123 997 368 сум

Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика 123 997 368 сум

Затраты на страхование строительных объектов
(0,4% от страховой суммы- 80% от полной
стоимости объекта) 396 792 сум

Коэффициент риска 0 % 0 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС 124 394 160 сум

НДС 15 % 18 659 124 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 143 053 284 сум

Прочие затраты и расходы заказчика 1 900 000 сум

Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика 144 953 284 сум

Составил

Проверил:

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН 40 ТА МАКТАБГА КУЛ ЮВИШ МОЙКАЛАРИ ЖОРИЙ
ТАМЫРЛАШ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Основная заработка плата рабочих-строителей (на 2022г. 12 114,89 сум/ч)	34 893 731
1	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	4 187 248
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	777 666
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	64 000 446
4	Затраты на металлоконструкцию с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %	0
5	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
6	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
7	Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0
	Количество рабочих часов в месяц на 2022г.-168,25 час (по данным Минтруда) Среднегодовая заработка плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области - 2 038 330,2425 (Гостат Республики Узбекистан) Среднечасовая ставка оплаты труда (2 038 330,2425:168,25 = 12 114,89 сум/час)	168,25
	Затраты труда рабочих-строителей, чел/час	2 880,24
	Итого прямых затрат:	103 859 091
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УзБ.-строительными организациями	20 138 278
	Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	123 997 368
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	396 792
10	Коэффициент риска (1 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнениемx1,01:100) (0%)	0
	Прочие затраты и расходы заказчика	1 900 000
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 278 500
	Затраты на экспертизу ПСД	621 500
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат)	0
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	124 394 160
12	Стоимость НДС 15 %	18 659 124
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	143 053 284
14	Прочие затраты и расходы заказчика	1 900 000
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	144 953 284

СОСТАВИЛ:



СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: ФАРГОНА ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН 40 ТА МАКТАБА КУЛЮВИШ МОЙКАЛАРИ ЖОРЙ ТАЛЬМИРПАШ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

№№	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел-час)	Основная	Начисление соц. страх. сум	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Затраты на оборудование, (с учетом складских 2 % и транспортных 1,2 %)	Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	Всего
			з/пл, сум	ставка оплаты труда, сум/ч	соц. страх. 12% сум	транспортных 5 %)	заготовительно-складских 2 % и транспортных 5 %)	заготовительно-складских 2 % и транспортных 5 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЕ										
01-01	1-ИДУМ	51,83	627,866	75,344	13,295	1 322,205	0,000	0,000	0,000	2 038,710
01-02	ШКОЛА №1	60,69	735,311	88,237	15,338	1 659,049	0,000	0,000	0,000	2 497,935
01-03	ШКОЛА №2	51,08	618,802	74,256	12,987	1 315,185	0,000	0,000	0,000	2 021,230
01-04	ШКОЛА №3	64,30	778,963	93,476	17,184	1 493,011	0,000	0,000	0,000	2 382,634
01-05	ШКОЛА №5	59,29	718,323	86,199	15,250	1 456,117	0,000	0,000	0,000	2 275,889
01-06	ШКОЛА №6	56,40	683,258	81,991	14,009	1 391,647	0,000	0,000	0,000	2 170,905
01-07	ШКОЛА №7	122,05	1 478,588	177,431	40,566	1 850,597	0,000	0,000	0,000	3 547,182
01-08	ШКОЛА №8	56,21	680,925	81,711	13,492	1 540,619	0,000	0,000	0,000	2 316,747
01-09	ШКОЛА №9	54,21	656,729	78,807	13,910	1 409,570	0,000	0,000	0,000	2 159,016
01-10	ШКОЛА №10	59,81	724,577	86,949	15,338	1 534,077	0,000	0,000	0,000	2 360,941
01-11	ШКОЛА №12	72,53	878,671	105,441	20,569	1 575,841	0,000	0,000	0,000	2 580,522
01-12	ШКОЛА №14	49,72	602,343	72,281	12,064	1 388,265	0,000	0,000	0,000	2 074,953
01-13	ШКОЛА №15	67,43	816,890	98,027	18,107	1 596,371	0,000	0,000	0,000	2 529,395
01-14	ШКОЛА №16	57,01	690,653	82,878	14,624	1 459,852	0,000	0,000	0,000	2 248,007
01-15	ШКОЛА №17	82,45	998,841	119,861	25,085	1 584,600	0,000	0,000	0,000	2 728,387
01-16	ШКОЛА №18	52,71	638,600	76,632	13,295	1 402,871	0,000	0,000	0,000	2 131,398
01-17	ШКОЛА №19	58,50	708,782	85,054	15,239	1 437,784	0,000	0,000	0,000	2 246,859
01-18	ШКОЛА №20	56,40	683,258	81,991	14,009	1 471,499	0,000	0,000	0,000	2 250,757
01-19	ШКОЛА №22	55,51	672,524	80,703	14,009	1 456,091	0,000	0,000	0,000	2 223,327
01-20	ШКОЛА №23	86,13	1 043,499	125,220	25,799	1 717,963	0,000	0,000	0,000	2 912,481
01-21	ШКОЛА №24	56,40	683,258	81,991	14,009	1 534,079	0,000	0,000	0,000	2 313,337
01-22	ШКОЛА №25	57,89	701,387	84,166	14,624	1 510,328	0,000	0,000	0,000	2 310,505
01-23	ШКОЛА №26	109,52	1 326,828	159,219	35,853	1 751,358	0,000	0,000	0,000	3 273,258
01-24	ШКОЛА №27	49,77	602,928	72,351	13,648	1 252,687	0,000	0,000	0,000	1 941,614
01-25	ШКОЛА №28	174,61	2 115,427	253,851	62,619	2 060,772	0,000	0,000	0,000	4 492,669

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
01-26	ШКОЛА №29	56,40	683,258	81,991	14,009	1 508,296	0,000	0,000	0,000	0,000	2 287,554
01-27	ШКОЛА №30	60,79	736,477	88,377	15,597	1 545,313	0,000	0,000	0,000	0,000	2 385,764
01-28	ШКОЛА №31	59,39	719,515	86,342	15,239	1 522,274	0,000	0,000	0,000	0,000	2 343,370
01-29	ШКОЛА №32	59,58	721,849	86,622	15,756	1 478,618	0,000	0,000	0,000	0,000	2 302,845
01-30	ШКОЛА №33	72,75	881,346	105,762	19,129	1 750,221	0,000	0,000	0,000	0,000	2 756,458
01-31	ШКОЛА №33 (33А)	126,54	1 533,013	183,962	32,940	3 162,638	0,000	0,000	0,000	0,000	4 912,553
01-32	ШКОЛА №34	98,10	1 188,529	142,623	30,721	1 734,751	0,000	0,000	0,000	0,000	3 096,624
01-33	ШКОЛА №35	53,60	649,334	77,920	13,295	1 452,033	0,000	0,000	0,000	0,000	2 192,582
01-34	ШКОЛА №36	53,60	649,334	77,920	13,295	1 450,246	0,000	0,000	0,000	0,000	2 190,795
01-35	ШКОЛА №37	55,70	674,858	80,983	14,525	1 420,888	0,000	0,000	0,000	0,000	2 191,254
01-36	ШКОЛА №38	98,05	1 187,884	142,546	25,161	2 594,139	0,000	0,000	0,000	0,000	3 949,730
01-37	ШКОЛА №40	145,26	1 759,759	211,171	19,514	1 556,064	0,000	0,000	0,000	0,000	3 546,508
01-38	ШКОЛА №41	47,34	573,480	68,818	11,449	1 416,341	0,000	0,000	0,000	0,000	2 070,088
01-39	ШКОЛА №42	70,48	853,811	102,457	20,162	1 496,044	0,000	0,000	0,000	0,000	2 472,474
01-40	ШКОЛА №43	100,21	1 214,053	145,686	31,952	1 740,142	0,000	0,000	0,000	0,000	3 131,833
	ИТОГО	2 880,24	34 893,731	4 187,248	777,666	64 000,446	0,000	0,000	0,000	0,000	103 859,091
	ВСЕГО:	2 880,24	34 893,731	4 187,248	777,666	64 000,446	0,000	0,000	0,000	0,000	103 859,091

СОСТАВИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01
 НА 1-ИДУМ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

1 963 366 сум

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

627 866 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

13 295 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 322 205 сум

ПЕРЕВОЗКА

0 сум

ОБОРУДОВАНИЕ

0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,826	12 114,89	627 866
			ИТОГО				627 866
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,008	72 437,00	580
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,812	7 577,86	6 153
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,09	1 604,00	144
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,027	18 892,00	510
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	0,278	21 250,00	5 908
			ИТОГО	СУМ			13 295
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	3 000,00	390 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	10	6 283,00	62 830
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	1 150,00	10 350
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	4	598,00	2 392
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,22	387 316,00	85 210
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,189	387 316,00	73 203
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,15	387 316,00	58 097
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,004	3 500 000,00	14 000
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58, 5 ММ	Т	0,000059	16 500 000,00	974
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	9,9	36 120,00	357 588
			ИТОГО	СУМ			1 259 243
			TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		62 962
			ВСЕГО	СУМ			1 322 205
			ВСЕГО	СУМ			1 963 366
			ИТОГО	СУМ			1 963 366

Составил:

Проверил:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-02
 НА ШКОЛА №1

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

2 409 698 сум

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

735 311 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

15 338 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 659 049 сум

ПЕРЕВОЗКА

0 сум

ОБОРУДОВАНИЕ

0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,6948	12 114,89	735 311
			ИТОГО				735 311
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0096	72 437,00	695
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,8932	7 577,86	6 769
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,108	1 604,00	173
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0324	18 892,00	612
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	0,3336	21 250,00	7 089
			ИТОГО	СУМ			15 338
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	196	3 000,00	588 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	11	6 283,00	69 113
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	1 150,00	10 350
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	2	598,00	1 196
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,264	387 316,00	102 251
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2268	387 316,00	87 843
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,18	387 316,00	69 717
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,0048	3 500 000,00	16 800
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000065	16 500 000,00	1 071
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	11,88	36 120,00	429 106
			ИТОГО	СУМ			1 580 047
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		79 002
			ВСЕГО	СУМ			1 659 049
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			1 659 049
			ВСЕГО	СУМ			2 409 698
			ИТОГО	СУМ			2 409 698

Составил: Проверил: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-03
 НА ШКОЛА №2

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

1 946 974 сум

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

618 802 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

12 987 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 315 185 сум

ПЕРЕВОЗКА

0 сум

ОБОРУДОВАНИЕ

0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,0778	12 114,89	618 802
			ИТОГО				618 802
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,008	72 437,00	580
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,7714	7 577,86	5 846
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,09	1 604,00	144
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,027	18 892,00	510
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	0,278	21 250,00	5 908
			ИТОГО	СУМ			12 987
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	3 000,00	390 000
2		ТРУБЛПР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	9,5	6 283,00	59 689
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	7	1 150,00	8 050
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	2	598,00	1 196
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,22	387 316,00	85 210
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,189	387 316,00	73 203
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,15	387 316,00	58 097
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,004	3 500 000,00	14 000
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000056	16 500 000,00	925
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	9,9	36 120,00	357 588
			ИТОГО	СУМ			1 252 557
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		62 628
			ВСЕГО	СУМ			1 315 185
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			1 315 185
			ВСЕГО	СУМ			1 946 974
			ИТОГО	СУМ			1 946 974

Составил: _____

Проверил: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-40
 НА ШКОЛА №43

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

2 986 146 сум


в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 214 053 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	31 952 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 740 141 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100,2116	12 114,89	1 214 053
			ИТОГО				1 214 053
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0096	72 437,00	695
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	3,0856	7 577,86	23 382
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,108	1 604,00	173
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0324	18 892,00	612
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	0,3336	21 250,00	7 089
			ИТОГО	СУМ			31 952
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	144	3 000,00	432 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	38	6 283,00	238 754
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	6	29 800,00	178 800
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	1 150,00	10 350
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	6	1 500,00	9 000
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	11	598,00	6 578
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,242	387 316,00	93 730
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2268	387 316,00	87 843
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,18	387 316,00	69 717
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,0048	3 500 000,00	16 800
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,0002242	16 500 000,00	3 699
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	11,88	36 120,00	429 106
			ИТОГО	СУМ			1 657 278
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		82 864
			ВСЕГО	СУМ			1 740 141
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			1 740 141
			ВСЕГО	СУМ			2 986 146
			ИТОГО	СУМ			2 986 146

Составил:



Проверил:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01
НА 1-ИДУМ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

1 963 366 сум

в том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

627 866 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

13 295 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 322 205 сум

ПЕРЕВОЗКА


0 сум

ОБОРУДОВАНИЕ

0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,826	12 114,89	627 866
			ИТОГО				627 866
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,008	72 437,00	580
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,812	7 577,86	6 153
3	000976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,09	1 604,00	144
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,027	18 892,00	510
5	001608	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	0,278	21 250,00	5 908
			ИТОГО	СУМ			13 295
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	3 000,00	390 000
2		ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	10	6 283,00	62 830
3		КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	29 800,00	119 200
4		ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	1 150,00	10 350
5		ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	1 500,00	4 500
6		ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	40 000,00	80 000
7		КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	18 000,00	900
8		МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	4	598,00	2 392
9	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,22	387 316,00	85 210
10	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,189	387 316,00	73 203
11	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,15	387 316,00	58 097
12	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,004	3 500 000,00	14 000
13	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58, 5 ММ	Т	0,000059	16 500 000,00	974
14	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	9,9	36 120,00	357 588
			ИТОГО	СУМ			1 259 243
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		62 962
			ВСЕГО	СУМ			1 322 205
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			1 322 205
			ВСЕГО	СУМ			1 963 366
			ИТОГО	СУМ			1 963 366

Составил: Проверил: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01

1-ИДУМ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	М3	2	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	8,86
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	0,88
1.3	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,11	0,22
2	ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	130	
3	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,1	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	7,088
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	0,278
3.3	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,09
3.4	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	0,278
3.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,189
4	E15-1-90-2 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ С УСТАНОВКОЙ ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	0,1	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	209,14	20,914
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,035
4.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,008
4.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,027
4.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	0,15
4.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,004
4.7	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	99	9,9
5	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	14,964
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	0,842
5.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	0,812
5.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000059
6	ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	10	
7	КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	
8	ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	
9	ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	
10	ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	
11	КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	
12	МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	4	

Составил: Проверил: 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ШКОЛАМ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МАЛЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-02
ШКОЛА №1

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	М3	2,4	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	10,632
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	1,056
1.3	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,11	0,264
2	ШЛАК1	БЕТОНОБЛОК	ШТ	196	
3	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,12	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	8,5056
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	0,3336
3.3	000976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,108
3.4	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ-Ч	2,78	0,3336
3.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2268
4	E15-1-90-2 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ С УСТАНОВКОЙ ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	0,12	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	209,14	25,0968
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,042
4.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0096
4.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0324
4.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	0,18
4.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,0048
4.7	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	99	11,88
5	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,11	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	16,4604
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	0,9262
5.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	0,8932
5.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000065
6	ТРУБППР25	ТРУБА ППР Д-25ММ	М	11	
7	КЕНТ25	ВЕНТИЛЬ ППР Д-25ММ	ШТ	4	
8	ОТВ25	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	9	
9	ТРОЙ25	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	3	
10	ЗЕРК	ЗЕРКАЛО 150Х200ММ	ШТ	2	
11	КЛЕЙ	КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛО	КГ	0,05	
12	МУФТ25	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	2	

Составил: Проверил: 