

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Наманган тумани
Ободонлаштириш бошкармаси
бошлиги


 **Нуриддинов К**

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Наманган вилояти Наманган тумани “Миришкор” МФЙ ҳудудидаги Кабристонда Ёзги шийпон ва киршга дарвоза урнатиш ҳамда кабристон деворларини мукамал таъмирлаш ишлари</p> <p>Жами бошланғич сумма : 193 922 510 сўм</p>
2	Буюртмачи	Наманган тумани Ободонлаштириш бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Наманган вилояти Наманган тумани</p> <p>Миришкор МФЙ</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июнь– 2022 йил июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
8	Танлов шarti	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак.</p> <p>2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>

9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида
---	----------------	--



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich
Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43849

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan tumani "Mirishkor" MFYda "Mirishkor" qabristoni mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ
Litsenziya AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budget
Bosh pudratchi - Tanlov asosida
Qurilish turi Mukammal ta'mirlash
Murojaat raqami: № 41068

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Namangan tumani kengashining 22.04.2022 yildagi VI-39-44-6-82-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Namangan tumani Qurilish bo'limining 7.05.2022 yildagi 1714212-50522-sonli ruxsatnoma.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 279320-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Yozgi ayvon. Arxitektura va qurilish, elektr yoritish qismlari.
 - Tashqi qurg'on devor. Arxitektura va qurilish qismi.
 - Bosh reja.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

"Mirishkor" qabristoni Namangan tumanida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri

keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Loyihaning asosiy yechimlari.

1. Yozgi ayvon.

Ayvon - to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-5" o'qlar bo'yicha 6,0mx18,8m, ayvon balandligi - 3,9 m.

Konstruktiv yechimi.

Poydevor - yaxlit tasmasimon quyma temir-betondan, beton markasi V15.

Devorlar - 75 markali pishiq g'ishtdan, II-toifa g'isht terish usulida.

O'zaklar - yaxlit quyma temir-betondan, beton markasi V15.

Ustunlar - Ø89 mm.li metall quvurlardan.

Kolonnalar - yaxlit quyma temir-betondan, beton markasi V20.

Tom - yog'och stropila va reykali to'qima asosida profnastil koplama.

Pol - bruschatka.

2. Tashqi qo'rg'on devor.

Loyihada umumiy uzunligi 36 metr va balandligi 2,4 metr bo'lgan shlakoblokdan devor qurish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan tumani Qurilish bo'limi, Namangan tumani SEO va JSB hamda buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Umumiy tushuntirish yozuvi - o'zgartirildi.

6.1.2. Loyihada elektr taminoti chizmasi - ishlab chiqildi.

Yozgi ayvon.

6.1.3. Umumiy ma'lumotlar varag'i - to'ldirildi.

6.1.4. AS-2 varag'ida loyiha yechimi - berildi.

6.1.5. AS-3 varag'ida absolyut satx - ko'rsatildi.

6.1.6. AS-4 varag'ida pol tarqibi - ko'rsatildi.

6.1.7. "OP-1" ishchi chizmasi - ishlab chiqildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 200613,932 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 1291,426 ming so'mga kamaytirilib, **199322,506 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	168628,266	ming so'm
QQS:	25294,240	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5400,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani "Mirishkor" MFYda "Mirishkor" qabristoni mukammal ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich