

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Күп хонадонли уйларни мұкаммал

ва жорий таъмирлаш ҳамда

инжинierик таъминоти объектларини

куриш буйича инжиниринг

компаниясы” ДУК Навоий вилоят

филиалын директори

А.Бўриев

2022 й.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДАНИЙ

Навоий ш. - 2022 йил

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	«Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9- sonli kop xonadonli uylarni tutash hududlarini obodonlashtirgan holda tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash »
2	Ob'ekt manzili	Karmana tuman
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 iyundagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5152-tonli qarorning 3-ilovasi
4	Buyurtmachi	«Ko'p xonadonli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti obektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali
5	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
6	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	Ishlarni bajarish muddati 20 kun
7	Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
8	Moliyalashtirish manbai.	Pespublika budjet mablag'lari.
9	Arxitektura-qurilish, rejallashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardozlashga qo'yiladigan talablar	<i>svetodiod lampali ko'cha yoritish chiroqlarini o'rnatish;</i> <i>kronshteyn o'rnatish;</i> <i>aylana izolyator o'rnatish;</i> <i>tayyor asosga bir fazali hisoblagichlar o'rnatish;</i> <i>elektr shit o'rnatish;</i> <i>avtomatik o'chirib yoqgich o'rnatish;</i> <i>gofra shlang o'rnatish;</i> <i>pvx bilan himoyalangan alyumin simli kabellar o'rnatish;</i> <i>himoya troslarini o'rnatish.</i>
10	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
11	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	Qurulish hujjatlari tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy asoslariga muvofiq bo'lishi kerak;
12	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

**“Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash
hamda issiqlik ta'minoti ob'yeqtalarini qurish boyicha IK”
DUK Navoiy viloyat filiali bosh mutaxassis**


S.Muhammadiyev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Yilmuratov Diyorjon Fayzullaevich

Sana:09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46197

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uyiarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi.»

Buyurtmachi - «Ko'p xonadonli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti qurilishi injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali.

Bosh loyihachi - «Navoiy suvloyixa» MCHJ

Litsenziya 07.07.2020 yilda berilgan AL-001232-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 38728

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uyiarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi» bo'yicha 2022-yildagi loyiha topshirig'i «Ko'p qavatli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti qurilishi injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali boshligi A.Bo'riyev tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Buyurtmachining 28.03.2022 yildagi 01/64-sonli xati, loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar «Ko'p qavatli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti qurilishi injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali bosh muxandisi Z.Hamroyev tomonidan tasdiqlangan

1.3. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan mashina va mexanizmlar 1 mash-soatlik narxlari «Ko'p qavatli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti qurilishi injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali bosh muxandisi Z.Hamroyev tomonidan 2021 yil tasdiqlangan (ilova 21 varaq).

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan narx navolar jihozlar va qurilish materiallari ro'yxati «Ko'p qavatli uylarning mukammal va joriy tamirlash va issiqlik taminoti qurilishi injiniring kompaniyasi» DUK Navoiy viloyat filiali bosh muxandisi Z.Hamroyev tomonidan 13.05.2022 yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachini ekspertizadan o'tkazish uchun 26.04.2022yildagi 01/81-sonli xati.

2.2. «Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uyiarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi» bo'yicha 2022-

yildagi loyiha topshirig'i asosida ishlab chiqilgan loyiha smeta xujjatlari.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 12 552,174 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash obyekti Karmana tumanida' hudud quydagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonası - IA.

Qishki tashqi havo harorati -13 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uhlarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan loyiha va smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari kiritilgan:

- svetodiod lampali ko'cha yoritish chiroqlarini o'rnatish;
- kronshteyn o'rnatish;
- pvx bilan himoyalangan alyumin simli kabellar o'rnatish;
- aylana izolyator o'rnatish;
- himoya troslarini o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qoyidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Navoiy viloyati FVV (yong'in xavfsizligi) bilan;
- Karmana tuman SES bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sun qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasini tomonidan ABC4-UZ (2019.1) dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnati

xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'lli bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlari katalogi bo'yicha (2021-yil 4-chorak dan) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha belgilangan me'yorlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uhlarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Sharhnomalar bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.4. Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning 31.05.2022yildagi 193-soni lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga yuborilgan.

Buyurtmachini tomonidan berilgan 07.06.2022 yildagi 01/231-soni xatiga binoan, ishchi loyihaning loyiha-smeta hujjalari muvofiq, loyiha tashkiloti tomonidan ekspertiza sharhlari tuzatildi.

6.5. Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uhlarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 12 552,174 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 76,610 ming so'mga kamaydi.

Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uhlarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi obyekti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **12 475,564** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 10 848,316 ming so'm;
- QQS - 1 627,247 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va 0,05% bilan - 630,016 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Karmana tuman S.Ayniy ko'chasi 12-uy, Beruniy ko'chasi 2-uy, Buxoro ko'chasi 1,18-uy, Zarafshon ko'chasi 3,6,9-uhlarning tashqi yoritish tizimini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 4.1-bandiga muvofiq ijobjiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish sharhnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-soni, 03.07.2003 yil 302-soni va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktivalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫГРЕБНАЯ УБОРОЧНАЯ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, РЕМОНТ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ ТРОТУАРОВ, РЕМОНТ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, УСТАНОВКА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩИЕ К МНОГОКВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЗАРАФШАН ДОМ №3, 6, 9. УЛ. БУХОРО ДОМ №1, 18. УЛ. БЕРУНИЙ ДОМ №2. УЛ. САЙНИЙ ДОМ №12 В КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ

Основаниес

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г.

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ				
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая					
				1	2	3	4	5	6	7	8	СУМ
1	E3304-014-03 ДОП. 9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ	0,0700								
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	34	2,38							
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14	0,98							
1. 3	1935	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:										
		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14	0,98							
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:										
2	ПРАЙСЛИСТ	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВН-ST-5005-100W	ШТ	7,0000								
3	E3304-021-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	7,0000								
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,32	2,24							
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,91							
3. 3	101	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:										
3. 4	766	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,11	0,77							
3. 5	2191	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,07							
3. 6	2873	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,07							
3. 7	29161	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,63							
3. 8	44224	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:										
3. 9	41225	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	2	14							
3. 10	41225	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	7							
3. 11	41225	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:										
4	E3304-021-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА МИНИ КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	13,0000								
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,32	4,16							
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	1,69							
4. 3	101	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:										
4. 4	766	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,11	1,43							
4. 5	2191	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,13							
4. 6	2873	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,13							
4. 7	29161	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	1,17							
4. 8	41225	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:										
4. 9	41225	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	2	26							
4. 10	41225	МИНИ КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	13							
4. 11	41225	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:										
5	ПРАЙСЛИСТ	КРУГЛЫ ИЗОЛЯТОР	ШТ	20,0000								
6	П0801-081-01	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	1,0000								
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,13	1,13							
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08							
6. 3	766	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:										
6. 4	2510	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,04							
6. 5	30484	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:										
6. 6	64492	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,06	0,06							
6. 7	64492	ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02							
6. 8	41225	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:										
7	ПРАЙСЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	1,0000								
8	П0802-148-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	2,3500								
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,4	29,14							
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,78	8,883							
8. 3	983	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:										
8. 4	2510	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3	7,05							
8. 5	32540	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:										
8. 6	45527	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,9165							
8. 7	64856	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000094							
8. 8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,009635							
8. 9	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0,5	1,175							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	ПРАЙЛСТ	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 2Х6	М	235,0000			
10	ПРАЙЛСТ	ГОФРА ШЛАНГ 25ММ	М	225,0000			
11	110304-020-03	КАНАТ ТЯГОВЫЙ, ДИАМЕТР 3,8 ММ	Т	0,0059			
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	198	1,17018		
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	51,81	0,306197		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11. 3	768	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-Ч	2,51	0,014834		
11. 4	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	22,2	0,131202		
11. 5	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	27,1	0,160161		
11. 6	2643	ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 40 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,006501		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11. 7	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,039	0,00023		
11. 8	36065	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ III СОРТА	М3	0,016	0,000095		
11. 9	97911	СМАЗКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРОСОВ АМС	КГ	42,6	0,251766		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
12	ПРАЙЛСТ	ИЗОЛАЦИОННЫЙ ТРОСС Д 3,8 ММ	М	102,0000			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				

"УТВЕРЖДАЮ"
**Начальник Навоийской областной территориальные филиал ГУП
 «инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту
 много-квартирных домов и строительству
 объектов теплоснабжения»**

А.БҮРИЕВ

2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЗАРАФШОН
 ДОМ. №№ 3, 6, 9. УЛ. БУХОРО ДОМ. №№ 1, 18. УЛ. БЕРУНИЙ ДОМ. № 2. УЛ. САЙНИЙ. № 12. В
 КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ"

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВН-ST-5005-100W	шт	7
2	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕИНОВ	шт	7
3	УСТРОЙСТВО МИНИ КРОНШТЕИНОВ	шт	13
4	КРУГЛЫЙ ИЗОЛЯТОР	шт	20
5	ВКЛЮЧАТЕЛЬ	шт	1
6	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 2Х6	пм	235
7	ГОФРИННЫЙ ШЛАНГ d=25мм	пм	225
8	ИЗОЛОЦИОННЫЙ ТРОС d=3.8мм	пм	102

Глав.Инж. Хамроев З.

Тех-н. Турабов Н.

Начальник жилищно-коммунального
 хозяйства Карманинского района Р.Остонов.

ООО "Навоий Сувлойиха" ГИО
 К.Салимов.