



Республика Узбекистан, Андижанская область  
г.Андижан  
**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

**РАСЧЕТ**  
**ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

*Капитальный ремонт отопительной системы и котельной  
здание экстренной медицинской помощи Избасканское РМО  
в городе Пайтуг Избасканского района Андижанской  
области*

КНИГА 1  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

АНДИЖАН - 2022

**РАСЧЕТ**  
**СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Капитальный ремонт отопительной системы и котельной здание экстренной медицинской помощи  
 Избасканское РМО в городе Пайтуг Избасканского района Андижанской области**

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	23 279,174	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 983,946	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	139 012,364	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>164 275,484</b>	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	30 735,943
	<b>ИТОГО</b>	<b>195 011,428</b>	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	45 278,31	
	<b>ИТОГО</b>	<b>240 289,738</b>	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>240 289,738</b>	
10	НДС	15,00%	36 043,461
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>276 333,198</b>	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>276 333,198</b>	

СОСТАВИЛ:-




наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОТЕЛЬНОЙ ЗДАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ИЗБАСКАНСКОЕ РМО В ГОРОДЕ ПАЙТУГ ИЗБАСКАНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

Объект номер -

наименование объекта -

наименование

Сметная стоимость	200778,048	Тыс СУМ
Нормативная трудоемкость	1548	чел.-ч
Сметная заработная плата	23279,174	Тыс СУМ

оставлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ</b>							
1	E1608-001-05	<b>ОТОПЛЕНИЕ</b> <b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 40</b>	100М	1,8600		4659178,67	8666072
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	58,86	109,48	15036,58	1646199
1.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,76	8,8536	1327,00	11749
1.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	24,83	46,1838	1077,00	49740
1.4	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00241	0,004483	17354000,00	77791
1.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,2	9,672	11740,00	113549
1.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,84	3,4224	6000,00	20534
1.7	37017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	99	184,14	36480,00	6717427
1.8	61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,8	3,348	6200,00	20758
1.9	69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0012	0,002232	3730000,00	8325
2	C2307-140	<b>ГНУТЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ</b>	ШТ.	6,0000		26800,00	160800
3	E1602-001-05	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ</b>	100М	1,8600		509093,03	946913
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	32,97	61,3242	15036,58	922106
3.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,15	2,139	1077,00	2304
3.3	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000316	17350000,00	5486
3.4	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000242	45000000,00	10881
3.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,52266	11740,00	6136
4	C2307-140	<b>ГНУТЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ</b>	ШТ.	6,0000		26800,00	160800
5	E1608-001-06	<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 50</b>	100М	0,2800		5680969,89	1590672
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	72,72	20,3616	15036,58	306169
5.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,51	1,2628	1327,00	1676
5.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,78	8,6184	4656,00	40127
5.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,42	0,6776	1077,00	730
5.5	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0005	0,00014	17354000,00	2430
5.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7	0,196	11740,00	2301
5.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,4	0,112	6000,00	672
5.8	35316	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т	0,0052	0,001456	14900000,00	21694
5.9	37018	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	99	27,72	43680,00	1210810
5.10	61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	2,1	0,588	6200,00	3646
5.11	69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0004	0,000112	3730000,00	418
6	C2307-141	<b>ГНУТЫЙ ОТВОД ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ</b>	ШТ.	8,0000		32500,00	260000
7	E1602-001-06	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	100М	0,2800		650598,56	182168
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	40,92	11,4576	15036,58	172283
7.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,67	0,4676	1077,00	504
7.3	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00026	0,000073	17350000,00	1263
7.4	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00053	0,000148	45000000,00	6678
7.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,438	0,12264	11740,00	1440
8	E1603-001-02	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ</b>	100М	0,4100		2341675,38	960087

1	2	3	4	5	6	7	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				5659445
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				946089
	МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				58298
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				886509
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ				946089
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				886509
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ				40662060
	МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				23791688
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				16288198
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		СУМ				40662060
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				16288198
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				200778048
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				1548
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				23279174

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ

*Handwritten signature*





*[Handwritten signature]*

## NUQSON DALOLATNOMASI

\_\_\_\_\_ 2022 yil.

Izboskan tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

*Uzboekan Tuman Tadbiri Dirlashmasi unenimniz  
P. A. Zaynutov, bosh xizmatkari M. Abduraximov, xizmatkari  
muayin P. Samturov, saixtexnik R. To'liyev, kuzuvchi  
J. Koraev*

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Poytug' shahridagi Izboskan TTBga qarashli shoshilinch tibbiy yordam binosi issiqlik tizimi va qozonxonasini ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	Bino			
	<u>Issiqlik tizimi</u>			
1	Diametri 40 mm bo'lgan po'lat quvurlar uzellarini tayyorlash	m	186	
2	Diametri 40 mmli po'lat burchaklik /otvod/ o'rnatish	dona	6	
3	Diametri 40 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	186	
4	Diametri 40 mmli po'lat burchaklik /otvod/ o'rnatish	dona	6	
5	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlar uzellarini tayyorlash	m	28	
6	Diametri 50 mmli po'lat burchaklik /otvod/ o'rnatish	dona	8	
7	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	28	
8	Diametri 20 mmli polipropilen trubani yotqizish	m	41	
	Diametri 25 mmli polipropilen trubani yotqizish	m	249	
9	Diametri 50 mmli polipropilen trubani yotqizish	m	106	
10	Diametri 25 mmli polipropilen adapter o'rnatish	dona	24	
11	Diametri 50 mmli polipropilen adapter o'rnatish	dona	8	
12	Diametri 25 mmli polipropilen amerikasi o'rnatish	dona	173	
13	Diametri 40 mmli polipropilen amerikasi o'rnatish	dona	6	
14	Diametri 50 mmli polipropilen amerikasi o'rnatish	dona	4	
15	Diametri 25 mmli polipropilen burchaklikni /otvod/ o'rnatish	dona	335	
16	Diametri 40 mmli polipropilen burchaklikni /otvod/ o'rnatish	dona	6	
17	Diametri 50 mmli polipropilen burchaklikni /otvod/ o'rnatish	dona	16	
18	Diametri 25 mmli polipropilen yarim burchaklikni /poluotvod/ o'rnatish	dona	140	
19	Diametri 40-25-40 mmli polipropilen o'tish uchamagini /troynik/ o'rnatish	dona	120	
20	Diametri 25 mmli polipropilen muftasini o'rnatish	dona	60	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH  
Sana: 26-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43997**

**Obyekt nomi** «Izboskan tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tez tibbiy yordam binosini mukammal ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ  
**Bosh loyihachi** - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ  
**Litsenziya** AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz.  
**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan  
**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali  
**Qurilish turi** mukammal ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 42621

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Izboskan tuman kengashining 7-may 2022-yilddagi №VI-34-40-1-22-K/22 sonli qarori.  
Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 14.05.2022 yilda tuzilgan №301503-sonli shartnoma.  
Izboskan tuman tibbiyot birlashmasi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Izboskan tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tez tibbiy yordam binosini mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Issiqlik tizimi:* Diametri 40, 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni uzellarini tayyorlash. Diametri 40, 50 mm bo'lgan po'lat burchaklik (otvod) o'rnatish. Diametri 40 va 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish. Diametri 20, 25 va 50 mm bo'lgan polipropilen quvurlarni yotqizish. Polipropilen adapter, amerikanka, yarim burchaklik (poluotvod), mufta, troynik, tutqich (klips), kran, ventil, sharli ventil o'rnatish. Alyumin radiatorlarni o'rnatish. Bimetal panelli radiatorlarni o'rnatish. Isitish asboblariga havo chiqarish uskunasi o'rnatish. Isitish asboblarini tekshirish.

Issiqlik saqlovchi mat bilan issiqlikni ssqash qatlamini qilish. Beton shift va devorni teshish. Devordan quvur o'tgan teshikni yamash. Po'lat quvurlarni moyli bo'yoq bilan bo'yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida qozonxona va obodonlashtirish ish turlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 290665,975 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 14332,78 ming so'm qurilish materiallari narxlarini hisobidan kamaytirildi.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Izboskan tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tez tibbiy yordam binosini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 193,521 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 276333,198 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».