

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАДИОНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКАЛЫ №21 В МФЙ
"ОГУЛЛИК" АНДИЖАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	1 287,138
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	266 005,554
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	32 893,928
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	40 375,991
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	63 478,441
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	404 041,051
10	НДС	60 606,158
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	464 647,209
12	Прочие затраты заказчика	0,000
13	И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	464 647,209





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 03-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45311

Obyekt nomi «Andijon viloyati Andijon tumani №21-umumta`lim maktab stadionini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyiashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 42957

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon tuman kengashining 23-aprel 2022-yildagi №VI-29-43-1-16-K/22 sonli qarori.

Buyurtmachi Andijon tumani Xalq ta`limi bo`limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 05.05.2022 yilda tuzilgan №280675-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon tumani №21-umumta`lim maktab stadionini joriy ta`mirlash" ob'ektining peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Yer kovlash ishlarni texnika yordamida bajarish. Tuproqni 15 km masofaga tashish. Maydonni texnika bilan tekislash va tayyorlash. Asosga shag`al yotqizish. Shag`alni tashib kelish. Suv kanali uchun tosh yotqizish. Yirik va mayda zarrali sheben yotqizish. Mayda zarrali qum yotqizish. Mayda zarrali qum tashish. Sun`iy gazon yotqizish. **Beton asos:** Yer kovlash ishlarni texnika yordamida bajarish. Yirik zarrali sheben yotqizish. B15 turdagi beton quyish. Suvdan ximoyalash ishlarini bajarish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida temir to'siq tayyorlash va o'rnatish, elektr yoritish va obodonlashtirish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihaianayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 460633,098 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 4014,111 ming so'm o'zgargan ish hajmlari xisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon tumani №21-umumta'lim maktab stadionini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 273,44 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 464647,209 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



"Tasdiqlayman"

Andijon tumani Xalq ta'lim-bi'lim va yetuklash boshlig'i

N.Qashqaboeva

2022 yil.

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Andijon viloyati Andijon tumani Og'illiq MFYda joylashgan 21-Maktab stadioni uchun joriy ta'mirlash ishlari

_____ va loyihalashtirish vakili Q Qosimov. so'rovnomada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlanganligi ko'rsatilgan holda ushbu dalolatnoma tuzuldi:

No	Ish nomlari va ish turlari	o'lcham birligi	hajmi
Kichik stadion 22x42m h=4,5m			
Stadion uchun joy tayyorlash			
1	Yer kovlash ishlari texnika yordamida turpoq guruhi II	m3	369,6
2	Turpoqni 15 km masofaga tashish	tonna	517,4
3	Stadion uchun joyni texnika yordamida tekkislash va tayyorlash	m2	924,0
4	Asos ost qismiga shag'alli qorishma yotqizish	m3	138,6
5	Shag'alni texnika yordamida 20 km dan tashish	tonna	194,0
6	Suv kanali uchun tosh yotqizish	m3	92,4
7	Yirik zarrali sheben yotqizish 20mm li	m3	92,4
8	Mayda zarrali sheben yotqizish 5-10mm li	m3	46,2
9	Shebenni 20 km masofadan tashish	tonna	258,7
10	Mayda qum zarrali (мыт,песка) yotqizish	m3	92,4
11	Mayda qum zarrani (мыт,песка) 20 km masofadan tashish	tonna	166,3
12	Suniy gazon yotqizish	m2	924
13	Kvartsoviy qum	m3	46
14	Rezinali granula gazon uchun	tonna	9,24
15	Gazon choklar uchun lenta	m2	184,8
Beton asos			
16	Yer kovlash ishlari texnika yordamida turpoq guruhi II	m3	25,6
17	Yirik zarrali sheben yotqizish 10mm li	m3	5,1
18	Beton asos quyish B 15	m3	19,2
19	A III 10 L=1050m	kg	647,9
20	A III 16 L=520m	kg	821,6
21	Yotiq tomonni suvdan ximoa (гидроизоляция)	m2	38,4
22	Yon tomonni suvdan ximoa (гидроизоляция)	m2	128,0
Temir to'siq tayyorlash va o'rnatish			
23	Profil ustun 60x60x2 L=300m	kg	1077,0
24	Profil xori (прагон) 60x60x2 L=130m	kg	466,7
25	Profil xori (прагон) 40x40x2 L=260m	kg	605,8
26	Anker d=12 260 dona	kg	46,176
27	Temir list 200x200x8mm	m2/kg	2,6/168,7
28	Profil 20x20x1,7 L=1100m	kg	1034,0
29	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	376,8
30	Zanglamas setka (сетки рабицы) kataklari 50x50	m2	576,0
31	Fudbo'l darvozasi	dona	2,0
32	Fudbo'l darvozasi setkasi	m2	28,0
33	Stadion xududi uchun moyli bo'yoq bilan bo'yash 2 marta	m2	25,0

Elektr yoritish ishlari			
34	Elektr shit Щит ЩРВ-1П	dona	1
35	Projektor 100Wt	dona	8
36	Kabel 2x4 ВВГ	m	200
37	Gofra d=20	m	200
38	O'chirib yuqgich (Включатели установочные автоматические)	dona	1
39	Avtomat (Автомат однополюсный ВА 42-63-1П)	dona	1
Obodonlashtirish ishlari			
40	Temir rovvot 5.0x4,0m	m2	20,0
41	Temirni moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	20,0

Buyurtmachi vakillari:

Loyiha tashkilot vakili:

 _____

Q. Qosimov