

PUDRAT SHARTNOMASI № 2022-143-11-158-0B

Quva tumani

“10” 06 2022 yil

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi boshlig'i N. Abdullaev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «Fayzli Alimardon» xususiy korxonasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktori I. Soliev ikkinchi tomondan, «Tashabbusli byudjet» jarayonida g'olib bo'lgan Qorashox MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Tariflar

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar «Tashabbusli byudjet» jarayonida g'olib bo'lgan Qorashox MFY ichki yo'llarini tegishli loyiha smeta asosida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.

2. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati joriy narxlarda 882 996 092 (Sakkiz yuz sakkiz yuz to'qqiz yuz to'qson olti ming to'qson ikki) so'm. Ob'ektni joriy ta'mirlash ishlarini bajarilishi 15 kunni tashkil etadi

3. Pudratchining majburiyatlari

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

-barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

-mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

3.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

4. Buyurtmachining majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi: -mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarish uchun ob'ektni ishlar tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

-ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

5. To'lovlar va xisob-kitoblar.

5.1. Buyurtmachi Pudratchiga shartnomaning umumiy joriy qiymatining 30% miqdorida jami 264 898 827 (ikki yuz oltmish to'rt million sakkiz yuz to'qson sakkiz ming sakkiz yuz yigirma ~~ETTU~~) so'm avans mablag'ni moliyalashtiradi.

5.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin berilgan avansni xisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 70% miqdorida amalga oshiriladi.

6. Ishlarni bajarish

6.1. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

7. Engib bulmaydigan kuch (fors-major) xolatlari

7.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa, tomonlar bunday majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

8. Kafolatlar

8.1. Pudratchi: -barcha ishlarni to'liq xajmda sifatli va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi;

8.2. Pudratchi: -barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; -loyiha xujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni sifatli bajarilishini ta'minlashi lozim;

-o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

-ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

-ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

8.4. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir yil etib belgilanadi.

8.5. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z xisobidan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi tomonidan 5 % li kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

8.6. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

9. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

9.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

9.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, ob'ekt xisob raqamiga mablag'lar berilgandan so'ng o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.3. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.4. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi tegishli organlarni xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 100 foizgacha miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

10. Nizolarni xal qilish

10.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

11. Shartnomani kuchga kirishi va amal qilish muddatlari

11.1. Shartnoma tomonlar tarafidan imzolanib, tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan ijobiy hulosa olinib, tegishli g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr gacha amalda kiladi.

11.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 3 nusxada tuzildi.

11.3. Shartnomaga o'zgartirish kiritish o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi.

«Buyurtmachi»

«Pudratchi»

Quva tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: Quva tumani Qayqubbod ko'chasi

SHHR: 401722860302187045204110009

STIR: 206041042


IFUT: 97600

Moliya Vazirligi G'aznachiligi

XR: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent sh BB XKKM

MFO: 00014; STIR: 201122919

Boshliq:  Abdullayev



«Fayzli Alimardon» xususiy korxonasi

Yozyovon tumani Toshxovuz mfy Shabboda ko'chasi


STIR: 205235520 OKONX: 42110

x/r 20208000704354072001

Ipotekabank FArg'ona viloyat

MFO: 00544

Direktor:  I. Soliyev



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94083 на приобретение Ташаббусли бюджет жараёнида ғолиб бўлган Кува тумани Қорашох мфй худудидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 23:01

Конкурсная комиссия Кува туман хокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLAYEV NORMATJON MAMADOVICH	Рахбар	Кува туман ободонлаштириш
Секретарь комиссии	KAMOLOV SHERZOD XALILOVICH	Бош хисобси	Кува туман Ободонлаштириш
Член комиссии	RAXMANOV JAMSHID JABBARALIYEVICH	Мухантис техник	Кува туман ободонлаштириш
Член комиссии	JO'RAYEV IXTIYORJON PO'LATOVICH	Мухандис техник	Кува туман Ободонлаштириш
Член комиссии	ABDUMINOV GULAMKADIR RIZAYEVICH	Мухандис ТХ	Кува туман Ободонлаштириш
Член комиссии	ISMOILOV AKBARALI MADRAXIMOVICH	Омборчи	Кува туман ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 94083.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Кува тумани Қорашох мфй ички йўлларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	908 584 115.00
Стартовая сумма	908 584 115.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома 2. Хисоб китоблар миллий валюта сўмда амалга оширилади 3. Барча хужжатлар Давлат тили Ўзбек тилида тайёрланиши зарур 4. Пудрат ташкилотини электрон базадаги рейтинг

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб этилган маълумотлар электрон тарзда киритилади. (буюртмачи манзилига жўнатилмайди)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	Такдим этилди	10	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	10	10	10	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Талаб этилган маълумотлар электрон тарзда киритилади. (буюртмачи манзилига жўнатилмайди)	10	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	10	863154903 сум	10	Экспертная		
QUBBO VAHTINUR MCHJ	10	865000000	3	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Бизнинг корхона барча топширилган ишларни уз вақтида ва сифатли бажариб келмоқда, Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмас	10	Экспертная		

Критерий №2 1. Пудратчининг банклардаги қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномаси асл нусхаси (энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича) 2. Объект умумий қийматининг 30% миқдорида пул маблағлари мавжудлиги ҳақида банк ҳисобрақамидан кўчирма 3. Хисобот чорагида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздор эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИНинг маълумотномаси (энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича)

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар тегишлди банк ва ДСИ органларидан олиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	солиқ ва бошқа мажбурий толовлардан қарздорлиги мавжуд эмас	7	Экспертная		
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	9	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN MЧЖ	10	10	7	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Маълумотномалар тегишлди банк ва ДСИ органларидан олиниши керак	10	Экспертная		
VODIY YO L TRANS	10	863154903 сум	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH TA M						
QUBBO VAHTINUR MCHJ	10	865000000	8	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз банкдан ва ДСИ дан карздор эмас, ва хисоб ракамида керакли микдорда айланма маблагга эга маълумотномалар бириктирилмокда	7	Экспертная		

Критерий №3 1. Зарурий техникаларнинг мавжудлиги(ижарага олинган бўлса ижара шартномалари) 2. Малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги(Ходимлар ФИО ва ЖШШИР (рақамлари) 3. Пудрат ташкилотининг сўнги уч йилда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари(ичик йўлларни жорий таъмирлаш) тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Транспорт воиталарини тегишли хужжатлари , Ходимларнинг Фамилияси ва исми, ЖШШИР рақамлари кўрсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	Тақдим этилди	6	Экспертная		
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN MCHJ	10	10	7	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Транспорт воиталарини тегишли хужжатлари , Ходимларнинг Фамилияси ва исми, ЖШШИР рақамлари кўрсатилиши керак	10	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	10	863154903 сум	6	Экспертная		
QUBBO VAHTINUR MCHJ	10	865000000	5	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз ката тажрибага эга, Зарурий машина-механизмлар соз холатда, малакали мутахассислар ва ишчи хизматчилар ишлаб келмокда	8	Экспертная		

Критерий №4 1. Иштирокчи ташкилотнинг таъсисчиси, бенефициари хақидаги маълумотлар киритилиши шарт 2. Голиб деб топилган иштирокчи билан шартнома имзолангандан сўнг олдиндан 30% тўлов амалга оширилади

қолган 70 % маблағ ишлар якувланиб иш хажми ва сифати текшириб қабул қилингандан сўнг тўлаб берилади 3. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан тегишли норматив хужжатлар асосида, талаблар бўйича электрон тарзда кўриб чиқилади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъсисчи ва бенефициарнинг номи, фамилияси исми ва отасининг исми, СТИР, ЖШШИР рақамлари, паспорт маълумотлари кўрсатилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	мавжуд	6	Экспертная		
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	4	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN МЧЖ	10	10	5	Экспертная		
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Таъсисчи ва бенефициарнинг номи, фамилияси исми ва отасининг исми, СТИР, ЖШШИР рақамлари, паспорт маълумотлари кўрсатилиши керак	7	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	10	863154903 сум	6	Экспертная		
QUBBO VAHTINUR MCHJ	10	865000000	3	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонами таъсисчиси Рахмонов М.И. ИНН : 430196331, ПНФИЛ: 31310594330022, Хусанов Ф.О. ИНН: 490742738, ПНФИЛ: 30801704310070	6	Экспертная		

Критерий №5 1. Пудратчи ташкилотнинг тўлиқ юридик манзили, солиқ ва банк реквизитлари 2. Корхона гувоҳномаси 3. Корхона низоми

Тип: Текстовое значение

Описание: Барча хужжатлар ўзбек тилида тайёрланиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	10	Такдим этилди	8	Экспертная		
ФАРГ ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	10	10	10	Экспертная		
ELEGANT DAVR DIZAYN	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ						
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	10	Барча хужжатлар ўзбек тилида тайёрланиши керак	10	Экспертная		
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	10	863154903 сум	7	Экспертная		
QUBVO VAHTINUR MCHJ	10	865000000	2	Экспертная		
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	10	Корхонамиз банкдан ва ДСИ дан карздор эмас, ва хисоб ракамида керакли микдорда айланма маблагга эга маълумотномалар бириктирилмоқда	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	908 584 115.00	871 369 489.00	31.05.2022 18:05:01	9.37
QUBVO VAHTINUR MCHJ	908 584 115.00	865 000 000.00	02.06.2022 13:46:25	
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	908 584 115.00	881 326 591.00	31.05.2022 14:48:18	9.26
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	908 584 115.00	863 154 903.00	02.06.2022 10:35:17	9.45
ELEGANT DAVR DIZAYN MCHJ	908 584 115.00	816 044 442.00	31.05.2022 19:58:20	10.00
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	908 584 115.00	882 996 092.00	01.06.2022 17:46:48	9.24
Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	908 584 115.00	904 584 115.00	02.06.2022 14:24:15	9.02

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН	77.4	9.36508	86.76508
QUBVO VAHTINUR MCHJ	37.8		37.8
ЧП COMFORT LIFE BUILDING	66.6	9.25927	75.85927
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	64.8	9.45421	74.25421
ELEGANT DAVR DIZAYN MCHJ	70.2	10	80.2
"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi	84.6	9.24177	93.84177

Кувасой Асфальт Курилиш МЧЖ	73.8	9.02121	82.82121
--------------------------------	------	---------	----------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94083 от 06.06.2022 года на приобретение Ташаббусли бюджет жараёнида
 голиб бўлган Кува тумани Қорашох мфй худудидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш определила победителем:

"FAYZLI ALIMARDON" xususiy korxonasi
 205235520

и резервный исполнитель: ФАРГ_ТУМ ЙУЛЛАРДАН ФОЙДАЛДАЛАН (200197217)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDULLAYEV NORMATJON MAMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMOILOV AKBARALI MADRAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUMINOV GULAMKADIR RIZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV IXTIYORJON PO'LATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Қува тумани Қорашоҳ МФЙ ҳудудидаги ички
кўчаларини 2,5 км қисмини

Нусха № 3

Буюртма №



SILK ROAD PROJECT
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўллари жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Қува тумани Қорашох МФЙ ҳудудидаги ички
кўчаларини 2,5 км қисмини

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 3

Архив №22/15-А

МУНДАРИЖА

№	Хужжатлар номи	Саҳифа
1	20.04.2022 йилдаги № VI-38-77-11-156-К/22 сонли Қува тумани ҳокимининг қарори	1
2	Нуксонлар қайдномаси	5
3	Экспертизаси хулосаси	6
4	Тушунтириш хати	8
5	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	10
6	Йиғма ресурс қайдномаси	11
7	Локал ресурс қайдномаси	12
8	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	13
9	Нархлар келишув баённомаси	14



XALQ DEPUTATLARI QUVA TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 20 - aprel

VI-38-77-11-156-K/22

Quva tuman hokimiyati

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Quva tuman Kengashi


QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o‘tkazilgan uch bosqichli jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri J.Zakirovning axboroti, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 apreldagi “Tuman va tuman budjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo‘llab-quvatlash to‘g‘risida”gi PQ-197-son Qaroriga asosan Quva tumaniga har biri ikki mingtadan ortiq ovoz to‘plagan, lekin g‘olib bo‘lmagan 1 ta taklifni moliyalashtirish uchun 400 million so‘m miqdorida qo‘shimcha mablag‘ ajratilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

eslatib o'tilsin.

7. Ushbu qarorni ijrosini nazorat qilishni "Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investisiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi zimmasiga yuklansin.

Tuman hokimi



X.Umarov


Xalq deputatlari Quva tuman Kengashining
2022 yil 20 apreldagi
VI-38-77-11-156-K/22-son qaroriga
I-ijlova

Quva tuman bo'yicha 2022 yil "tashabbusi budget" jarayonining I-bosqichi natijalariga asosan
jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

manzilli ro'yxat

№	G'olib taklif ID raqami	G'olib taklif ma'lumotlari		amalg'a oshirishning aniqlangan qiymati	xaqiqatda jami ajratilgan mablag'	shundan			buyurtmachi etib belgilangan tashkilot
		Qisqacha mazmuni	to'plagan ovozlari soni			fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	mahalliy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan	
		Quva tumani jami		8458999	8458999	8458999	0	0	
1	1490400137	Baynalminal MFY Qo'shkechik ko'chasi 1500 metr qismini asfaltlashirish.	3819	600 000	600 000	600 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	1490400010	Paxtakor MFY hududidagi yoshlik, uzбек, tojik kuchalarini asfaltlashirish.	3797	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	1490400060	Tinchlik MFY Fidoyi kuchasini asfaltlashirish.	3257	990 000	990 000	990 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	1490400062	Qoroshox MFY Sarboz ko'chasini 650 metr qismini asfaltlashirish masalasi.	2957	260 000	260 000	260 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	1490400179	Jalaer MFY F.Otajonov kuchasini asfaltlashirish.	2930	400 000	400 000	400 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
6	1490400147	Damarik MFY Mardona, Temir yo'l, Damarik ko'chasiga I donadan jami 3 dona yangi TP o'rnatish.	2912	90 000	90 000	90 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
7	1490400121	Boyiston MFY aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi.	2706	650 000	650 000	650 000			Tuman hokimligi
8	1490400019	Novkent MFY xududidagi Obod maxalla kuchasi (1400 m), Ziyonur kuchasi (700 m), Ziyo kuchasi (1000 m), Nurafshon kuchasi (800 m) yo'llarni asfaltlash zarur.	2695	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi

9	1490400002	Qorashoh MFY hududidagi ichki ko'chalarni asfaltlashtirish	2693	989 000	989 000	989 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
10	1490400023	Katta Dexqonobod MFY hududidagi Sho'rmahalla va Mehnatobod ko'chalarini asosiy chiqish yo'llarini asfaltlashtirish, Asosiy chiqish yo'llari hissoblenganda 5 km o'lehandi. Maqsadim aholini batlov jarayonidagi asosiy muammo va talablardan kelib chiqqan holda, aholi turmush tarzini yanada farovonlashtirish.	2616	999 999	999 999	999 999	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
11	1490400033	O'zbekiston MFY O'zbekiston ko'chasi Yangi chek mahallasini 850 metr ichki yo'llarini asfaltlashtirish	2605	340 000	340 000	340 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
12	1490400001	Katta Dehqonobod MFY aholisini sog'lom turmush tarzi, madaniy hayoti, sport. Hozirda qishloqda maydoni 0.7 gektar hajmdagi stadion mavjud. Shu stadionga zamon talablariga to'la javob bera oladigan stadion qilib kerak. Bu loyiha ichiga stadionni atrofini o'rash, tungi yoritish chiroqlari bilan tamimlash, volebol va basketbol maydonchasini shakllantirish, yugurish yo'lakchasi qilish kiradi. maydonni mahalla markaziga tutash qismiga yoshlar madaniy markazi qilib kerak. Bu markazda zamonaviy internet tarmoqlariga ega kutubxona va yozgi o'rindiqlar, besetka stol-tenisi, turnik, bruslar shakllantirish kerak.	2579	250 000	250 000	250 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
13	1490400197	Guliston MFY Turkiston ko'chasining asfaltlanmagan 2000 metr joylarini asfaltlashtirish ishlarini amalga oshirish	2576	800 000	800 000	800 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
14	1490400030	Taxiako'pri MFY Bunyodkor ko'chasini asfaltlashtirish	2525	400 000	400 000	400 000	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi



Қўша тўман Ободлаштириш
бошқармаси бошлиги

Ж. Раҳмонов

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги тасдиқланган ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, Халқ депутатлари Қўша тўман кенгашининг 2022 йил 14 март кунги 18-б сонли қарори билан тасдиқланган “ЭНГ КУП” овоз олган ҳамда “Очик бюджет” ахборот порталида автоматик тарзда тўлиб сифатида ташлаб олинган тақдирлар “голиби” деб тоналган МФЙ ички йўллари жорий таъмирлан.

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Бизлар қуйида илзо қўйувчилар: Қўша тўман ободлаштириш бош бошқармаси вакили Ж.Раҳмонов, лойиҳа ташкилот вакили Ш.Абдураҳимов, Қорашоҳ МФЙ раиси Ш.Қошқоров ва ҳудуддаги кўчалари ички йўллари 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узуنлиги, м	Йўл элементларининг мажмуи ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ	
	км	гача								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0	2,50	2500	Манжура шарт қонламали бўлиб, ҳолати нотекис. Қўша баъзидегиси етарли эмас. Йўл профилни таъминламаган.	Асос қисмини 1000 м2 га 66 м3 К.Ш.А қўшиб автогрейдер ёрдамида текислаш. Майда доғани энч иссиқ асфальтбетон қоримасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалиنликка қоплама ётказиш.	$L=2500 \times 4$ $L=2500 \times 3,5$	м2 м2	10000 8750		
					Атёсларни ўргача ташини масофаси					
					Асфальто бетон (Фарғона ТИФУК)		км		55	
					Витум махсулоти (Фарғона ТИФУК)		км		55	
					ҚША (афғон қоп) (V=1,8 м3/з) (Автомат қорер)		км		25	

Қўша тўман ободлаштириш бошқармаси вакили

Таслиф ID 149040002


Голлиби

Қорашоҳ МФЙ раиси

Ш.Қошқоров

Ж.Раҳмонов

Ш.Абдураҳимов
Ш.Қошқоров





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:18-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42402

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Quva tumani Qorashoh MFY hududidagi ichki ko'chalarini 2,5 km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020й/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39872

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 20.04.2022 yildagi VI-38-77-11-156-K/22-sonli qarori.

1.2. Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Abdullayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 2500 metrdan iborat.

Manziliy dasturga ko'ra ko'chani asfaltlash ko'rsatilgan ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Qorashoh MFY xududidagi ichki ko'chalar shag'al qoplamadan iborat bo'lib xolati noteks. Yo'llar satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra asos qismi QSHA dan avtogredor yordamida tekislab, mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltouklatchik yordamida h=5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12283,060 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 922 084,115 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 790 073,144 ming so'm

QQS 15% - 118 510,972 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 908 584,115 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 13 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 922 084,115 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Quva tumani Qorashoh MFY hududidagi ichki ko'chalarini 2,5 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Кува тумани Корашох МФЙ худудидаги ички кучаларини

2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида”ги ПҚ -5072 сон ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-4-сон қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тadbирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тadbирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Кува тумани кенгашининг 20.04.2022йилдаги №VI-38-7711-156-К/22 сонли қарорига асосан ҳамда буюртмачи –Кува тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғига асосан ишлаб чиқилди.

Ишчи лойиҳа Кува тумани ободонлаштириш бошқармаси ва маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари иштирокида тузилиб, буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 2500 метрдан иборат.

Манзилий дастурга кўра кўчани асфальтлаш кўрсатилган кўрсатилган.

Нуқсонлар қайдномасига кўра Корашох МФЙ худудидаги ички кучалар шағал қопламадан иборат бўлиб ҳолати нотекс. Йўллар сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра асос қисми ҚША дан автогредор ёрдамида текислаб Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида $h=5$ см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати буюртмачи томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.


Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01.-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлатишдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер

савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:  Назирова Д

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-son va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

Кува тумани Корашох МФЙ худудидаги ички кучаларини 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	42124,136
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	551962,871
3		
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	73869,520
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	5707,477
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1822,389
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	10967,02
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	464,663
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	5095,962
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	611,515
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	673664,004
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	116409,140
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	790073,144
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	790073,144
12	НДС 15 %	118510,972
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	908584,115
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	13500,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12879,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	922084,115

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:

Сметчик:



Ф.Жураев

О.Исмаилова

Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 10

Объект -

2774


на Кува тумани Корашох МФЙ худудидаги ички кучаларини 2,5 км кисмини жорий таъмирлаш

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНиП								
<i>Затраты труда</i>								
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	464,663	12283,060	5707477,367	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			5707477,367	0
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	15,75			0
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	37	218230,9	8074543,3	0
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,26875	264651,6	335776,7175	0
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	43,6			0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,625			0
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	56	152209	8523704	0
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	40,9	181873	7438605,7	0
9.	C205-0102	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	23,875	131172	3131731,5	0
10.	C205-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	1,3125			0
11.	C205-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	15,75	403445	6354258,75	0
12.	C205-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	26,95	152209	4102032,55	0
13.	C205-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	11,9875	141550	1696830,625	0
14.	C205-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	13,5625	181873	2466652,563	0
Итого по строительным машинам				СУМ	290,58125		42124135,71	0
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1.		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	1057,175	484337	512028968	0
2.		9219	Вода	м3	157,875	0	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	660	20891	13788060	0
4.		30135	Битум	т	4,625	5652849,6	26145842,61	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ	1879,6753		551962870,6	0
<i>Автовозка</i>								
1.			А/бетон	55км	т	1057,175	45710,5	48323997,84
2.			ГПС	25км	т	1188,000	21325	25334100
3.			Битум	55км	т	4,625	45710,5	211422,4901
Итого по автовозке				СУМ			73869520,328	

Составил:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10
(локальная ресурсная смета)

на Кува тумани Корашох МФЙ худудидаги ички кучаларини 2,5 км кисмини жорий таъмирлаш
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС	1000M2		10,0000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	309
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	37
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	43,6
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	56
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	40,9
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	19,5
1.7	9219	ВОДА	М3	15	150
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	660
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т		4,3750
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,26875
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	4,50625
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		8,7500
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	145,5125
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	12,6
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,1
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,375
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,05
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	12,6
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	26,95
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,9875
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	13,5625
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	96,6	845,25
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	7,875
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0945
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2		8,7500
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	10,15
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,15
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,525
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,2625
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,15
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т	24,22	211,925
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0245
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					2634,919
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		464,6625
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		15,75
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		37
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,26875
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		43,6
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,625
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		56
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		40,9
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		23,875
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,3125
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		15,75
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		26,95
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		11,9875
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		13,5625
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	Т		1057,175
16	9219	ВОДА	М3		157,875
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		660
18	30135	БИТУМ	Т		4,625

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan


Кува тумани Корашох МФЙ худудидаги ички кучаларини
2,5 км қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Протяженность дороги	км	2,50
2	Ширина дороги	м	4,0
3	Ширина проезжей части	м	3,5
4	Заказчик – Кува туман ободонлаштириш бошкармаси		
5	Подрядчик – по тендеру		
2. Ремонт дороги			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала из ГПС	м2	10000
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м2	м2 тн	8750 4,375
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см	м2	8750
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из “Фаргона ТЙФУК»	км	55
2	ГПС из карьера Мархамат (V=1,80т/м3)	км	25

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.



"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Кўча туман Ободлаштириш бошқармаси"

болиги

Н. Абдуллаев

2022 йил

"Очиқ бюджет" дастури доирасида 2022 йилда қишлоқ пунктларда минтакавий йўллар (ички кўчаларни) таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг маъмулий рўйхатига асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш ишлари, сановат зоналари ва қурилиш объектларига олиб боровчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархия шакиллаштириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номи	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос	
1	Затрати труда рабочих-строителей	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	чел-час	12 283,06	Кўча ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фарғона ИКМФУКнинг 28.01.2022 йил қўғи №171-2022 сонли экспертиза хулосаси	
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0		
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00		
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00		
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00		
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90		
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўғи №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси	
8	АВТОУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6		
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №3-К сонли экспертиза хулосаси	
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2		
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 16 ТН	маш-час	47 361,1		
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1		
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0		
14	ШЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0		
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0		
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	53 987,0		
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0		
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0		
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0		
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0		
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0		
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0		
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0		
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0		
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л С/	маш-час	218230,90		
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00		
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00		
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л С/	маш-час	119 283,0		
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	Иссик майда донали зич асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўғи №1-К сонли экспертиза хулосаси	
2	Иссик йирик донали товқадор асфальтобетон қоринмаси	тн	401 167		
3	Иссик йирик донали юқори товқадор асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820		
4	Битум маҳсулоти	тн	5 652 849,6		
5	Кум шугал аралашмаси	м3	20 891,0		
6	Ювилган кум	м3	101 783,1		
	Щебень	м3	68 609,2		
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кечилида, Фарғона АЙХББ таркибидан қорғоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинган	
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	2,0%		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ					
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №3-К сонли экспертиза хулосаси	
2	на 5 км	тн/км	1 013,10		
3	на 10 км	тн/км	912,10		
4	на 20 км	тн/км	861,40		
5	на 30 км	тн/км	844,60		
6	на 50 км	тн/км	831,10		

Ободлаштириш бошқармаси мутахасиси:

(Signature)

(Signature)