

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Карши шахар хокимлиги хузуридаги

Ободонлаштириш бошкармаси

 T. Чупанов

06. 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕКЛАМНАЯ АФИША В АЭРОПОРТЕ КАРШИ
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

г. Карши ул. И.Каримова, дом 21б. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E-mail.: grantstroy81@mail.ru
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каший филиал.
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»
STR «Grant Story Ekspert» MCH direktori
A.A.Beknazarov
«13» iyun 2022y.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 288/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar aeroport xududidagi stellani demontaj va montaj ishlari»

- | | | |
|------------------|---|--|
| Buyurtmachi | - | Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| Moliyalashtirish | - | Mahalliy byudjet |
| Bosh loyihachi | - | «Ildam Qadam Invest» MChJ |
| Qurilish turi | - | Demontaj va montaj ishlari |

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Lot asosida.

1.2. Qarshqadaryo viloyat Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T. Chupanov tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quydagicha:

Qarshqadaryo viloyat Qarshi shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T. Chupanov tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

3.1 «Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar aeroport xududidagi stellani demontaj va montaj ishlari» dalolatnomaga asosan quydagi ish turlari taqdim etiladi:

- **Demontaj ishlari:** profil tayanch va temir quvurlarni demontaj ishlari.

- **Montaj ishlari:** profil tayanch va temir quvurlarni montaj ishlari, styajka ishlari, bezatish ishlari, yoritish chiroqlarni o'rnatish ishlari.

Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS siz, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 181 347,000 ming so'm.

- 1513,9629 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijaları (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tashirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarining o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 14999,6 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqa bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining 181 347,000 ming so'mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar aeroport xududidagi stellani demontaj va montaj ishlari» ob'ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS siz, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 181 347,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1513,9629 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.

Quvvat:

- Ob'ekt

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: A. Ilyasova

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления по

благоустройству города Карши

Т. Чупанов

2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕКЛАМНАЯ АФИША В АЭРОПОРТЕ КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
2	ДЕМОНТАЖ СТОЙКИ НАВЕСА ИЗ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40Х40ММ	Т	1,078
3	ДЕМОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,389
4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ВЫСОТОЙ 1М ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ:Д 100ММ	100М	0,78
11	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
12	МОНТАЖ СТОЙКИ НАВЕСА ИЗ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40Х40ММ	Т	1,078
13	ПРОФИЛЬ РАЗМЕРОМ 40Х40ММ	Т	1,078
14	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,389
15	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ВЫСОТОЙ 1 М ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М	0,78
16	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП БСТ4КП 108Х4ММ	М	78
	РАЗДЕЛ 3.РЕКЛАМНАЯ АФИША		
18	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /40ММ/	100М2	0,065
19	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,065
20	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ИТАЛОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,51
21	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	2,04
22	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	2,04
23	КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ТОЛЬКО ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	80
24	ФЛАГШТОК С ФЛАГОМ ВЫС. 9М	К-Т	2
25	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500	100ШТ	0,02
26	ПРОЖЕКТОР 250В	ШТ	2
27	ЗД РЕСУНОК А.ТЕМУРА, ОЖУРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ И БУКВЫ	К-Т	1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН



«ILDAM QADAM INVEST» MCHJ

Лицензия
№ АЛ-000118

Договор
№ ____-2022

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕКЛАМНАЯ АФИША В АЭРОПОРТЕ КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КНИГА: 1	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
	КАРШИ-2022

Расчетная Стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ РЕКЛАМНАЯ АФИША В АЭРОПОРТЕ КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п.п.	Наименование	Основная з/та с учетом соцстрах 1,12 %	Экс-маш и механизм	Материалы	транспортные расходы 5% от материалов	оборудование с транс 2 %	Кабельная продукт с транспортом расходами 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов. объекта 0,32%	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РЕКЛАМНАЯ АФИША	22 708 838	3 725 817	92 155 320	4 607 766	40 705 140	0	123 197 741	17 444 119	0	181 347 000
	ИТОГО	22 708 838	3 725 817	92 155 320	4 607 766	40 705 140		123 197 741	17 444 119	0	181 347 000
	Прочие затраты заказчика 3%										3 500 000
	ВСЕГО										184 847 000

