

УСТАНОВКА КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛЫ "ТЕМИРИУЛЧИЛАР", "НАВРУЗ", "ЗАМИНОБОД",  
"БИРОДАРЛИК" И "ТОНГ ЮЛДУЗИ" МИРАБАДСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	Ц1004-67-22	ВИДЕО КАМЕРА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЕГО ТИПА IP	ШТ		150
2	С	ВИДЕОКАМЕРА УЛЕЧНАЯ 5 МП	ШТ		150
3	Ц10-04-067-22 ДОП.3	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	ШТ		5
4	С	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7632HUNI-F2/H - UHD-3Mpc - 32канала	ШТ		5
5	С	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4 ТЕРАБАЙТ WD60PURX-79	ШТ		10
6	Ц10-09-2-6 ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬ-ЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		5
7	С	МОНИТОР LCD 42	ШТ		5
8	Ц1002-16-7	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ [КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ]. ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ		50
9	С	POE SWITCH-8	ШТ		35
10	С	4-ПОРТ КАМУТАТОР	ШТ		15
11	Ц0801-121-2	АККУМУЛЯТОР, БЛОК ПИТАНИЯ 20А	ШТ		2
12	С	БЛОК ПИТАНИЯ 5А 100-4ТВ -12ВТ-5	ШТ		2
13	С	ODF	ШТ		50
14	Ц10-09-3-11 ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	ШТ		50
15	С	МЕДИАКОНВЕРТОРЫ	ШТ		50
16	Ц1008-005-02	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС	100М		19,57
17	С	Провод ПУГНП-2Х0.75	ПМ		1957
18	Ц1001-055-02	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ	100М		345
19	С	КАБЕЛЬ УТР-ККПВЭ-4Х2Х0,52	ПМ		15000
20	С	КАБЕЛЬ ВОЛС - 2 ПОДВЕСНАЯ	ПМ		19500
21	С	КАБЕЛЬ ВОЛС - 4 ПОДВЕСНАЯ	ПМ		4000
22	Ц08-02-396-20	КАРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ДЛИНОЙ 2 М	100 м		0,25
23	С	Короба пластиковые 25 мм х 40 мм - 2х метровые	ПМ		25
24	Ц1008-19-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИ КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		450
25	С	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОННЕКТОРЫ RJ -45	ШТ		150
26	С	ШТИКЕР ДЛЯ КАМЕР ПИТАНИЯ 12ВТ	ШТ		150
27	С	КАРОБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 200Х150ММ	ШТ		150
28	С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТИКЕР НА 5 ПОРТОВ "PILOTS"	ШТ		5
29	С	ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ 12 ЮНИТ	ШТ		1
30	С	ПАЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ	ШТ		100
31	С	КАБЕЛЬ HDMI	ШТ		5
32	С	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНИТОРОВ	М		5
33	С	ШКАФ УЛИЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ (ШИТ)	ШТ		50
34	-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3387,5996